

令和3年4月30日以降適用

土木工事等設計（公表）単価表 （別冊 市調査単価編）

新潟市

新潟市土木工事等設計（公表）単価表 （別冊 市調査単価編）について

1. はじめに

「新潟市土木工事等設計（公表）単価表（別冊 市調査単価編）」（以下、「単価表」という。）は、新潟市が発注する公共工事の積算に用いる設計単価のうち、新潟市が独自に調査した単価の一覧表であり、個々の契約における単価を拘束するものではありません。

なお、単価には消費税は含まれておりません。

2. その他

- （１）この単価表の無断転載、複製、電磁媒体等に加工すること及び二次的著作物の作成・販売を禁止します。
- （２）単価表は、令和３年４月３０日以降に入札の公告または入札の通知を行う請負工事及び業務委託に適用します。
（積算書の単価適用日の表示は、R03. 4. 20）
- （３）単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
- （４）入札案件に係わる単価については、各発注部署にお問い合わせください。

目 次

1	道路資材	1
2	公園資材	4
3	下水道資材	5
4	マンホール削孔費	17
5	改良土及び各種処分費	19

(1)側溝蓋

名称	規格寸法	単位	単価	備考
道路用側溝蓋 市規格落蓋式	250型 314/304×100×500	枚	1,170	35kg
道路用側溝蓋 市規格落蓋式	250型 314/304×100×331	枚	850	23kg
道路用側溝蓋 市規格落蓋式	300型 364/354×100×500	枚	1,400	41kg
自由勾配用コンクリート蓋	300×330 車道用 3枚かけ	枚	970	27kg

(2)グレーチング側溝蓋

名称	規格寸法	単位	単価	備考
鋼グレーチング250型嵩上	新潟市規格落蓋側溝用50cm歩道用	枚	5,580	8.8kg 寸法485*310*19/80
鋼グレーチング250型嵩上	新潟市規格落蓋側溝用50cm車道用	枚	7,740	14.2kg 寸法485*310*50/80
鋼グレーチング250型嵩上・細目	新潟市規格落蓋側溝用50cm歩道用	枚	5,580	10.7kg 寸法494*310*19/80
鋼グレーチング250型嵩上・細目	新潟市規格落蓋側溝用50cm車道用	枚	9,630	15.7kg 寸法494*310*38/80
鋼グレーチング300型嵩上	新潟市規格落蓋側溝用50cm歩道用	枚	6,540	10.5kg 寸法485*360*19/100
鋼グレーチング300型嵩上	新潟市規格落蓋側溝用50cm車道用	枚	8,920	16.8kg 寸法495*360*50/100
鋼グレーチング300型嵩上・細目	新潟市規格落蓋側溝用50cm歩道用	枚	7,470	12.6kg 寸法494*360*19/100
鋼グレーチング300型嵩上・細目	新潟市規格落蓋側溝用50cm車道用	枚	11,200	18.6kg 寸法494*360*38/100
グレーチング蓋250型	横断用 普通目固定 L=1.0m	枚	13,300	27.9kg
グレーチング蓋250型	横断用 細目固定 L=1.0m	枚	22,000	32.5kg

(3)U型ブロック側溝

名称	規格寸法	単位	単価	備考
道路用鉄筋コンクリートU側溝 市規格	250型 25×25×100	個	3,100	125kg
道路用鉄筋コンクリートU側溝 市規格	250型 25×25×200	個	6,200	250kg
道路用鉄筋コンクリートU側溝 市規格	300型 30×30×100	個	4,070	162kg
道路用鉄筋コンクリートU側溝 市規格	300型 30×30×200	個	8,140	324kg
鉄筋コンクリート側溝 250型	250×350 L=2.0m 車道用	個	10,100	369kg
鉄筋コンクリート側溝 250型	250×450 L=2.0m 車道用	個	12,900	478kg
鉄筋コンクリート側溝 250型	250×550 L=2.0m 車道用	個	14,900	572kg
鉄筋コンクリート側溝 300型	300×600 L=2.0m 車道用	個	16,200	608kg
鉄筋コンクリート側溝 300型	300×700 L=2.0m 車道用	個	19,000	709kg
鉄筋コンクリート側溝 300型	300×800 L=2.0m 車道用	個	20,900	774kg
鉄筋コンクリート横断側溝 250型	250×250 L=2.0m 車道用	個	33,900	437kg

(4)歩車道境界ブロック

名称	規格寸法	単位	単価	備考
歩車道境界ブロック	B号 両面R 155/205*250*600	個	1,230	60kg
歩車道境界ブロック	Fa-15	個	4,670	2m/個
歩車道境界ブロック	Fa-15	m	2,335	2m/個(積算システム入力用)
歩車道境界ブロック	Fa-20	個	5,820	2m/個
歩車道境界ブロック	Fa-20	m	2,910	2m/個(積算システム入力用)
歩車道境界ブロック	Fa-25	個	6,840	2m/個
歩車道境界ブロック	Fa-25	m	3,420	2m/個(積算システム入力用)
歩車道境界ブロック	Fb-15	個	4,030	2m/個
歩車道境界ブロック	Fb-15	m	2,015	2m/個(積算システム入力用)
歩車道境界ブロック	Fb-20	個	4,970	2m/個
歩車道境界ブロック	Fb-20	m	2,485	2m/個(積算システム入力用)
歩車道境界ブロック	Fb-25	個	5,900	2m/個
歩車道境界ブロック	Fb-25	m	2,950	2m/個(積算システム入力用)
バリアレス縁石(バス停専用)	L=2000 H=150	個	29,500	650kg
バリアレス縁石(バス停専用)	L=2000 H=170	個	30,000	675kg
バリアレス縁石(バス停専用)	L=2000 H=200	個	31,000	710kg

(5) L型ブロック側溝用集水柵

名 称	規格寸法	単位	単 価	備 考
L型ブロック側溝	A号250型	個	3,800	65kg
グレーチング蓋	A号250型・B号300型兼用	枚	2,400	3.5kg寸法326*245*19
柵本体	A号250型	個	7,410	88kg

(6) L型集水柵

名 称	規格寸法	単位	単 価	備 考
グレーチング蓋	I型・II型兼用 42×55×5	枚	6,890	17kg
柵本体	I型 H=550	個	18,000	234kg
柵本体	II型 H=840	個	30,700	360kg
成型目地工(材工とも)	高弾性タイプ 厚5mm幅	m	830	材料・施工費含む
成型目地工(材工とも)	高弾性タイプ 厚10mm幅	m	1,200	材料・施工費含む

(7) 舗装合材

名 称	規格寸法	単位	単 価	備 考
アスファルト混合物	透水性瀝青安定処理 ATPM	t	11,200	締固め後密度1.94t/m3(参考)
アスファルト混合物	ポーラス(20)	t	15,700	
アスファルト混合物	砕石マスチック(13mm)	t	18,500	締固め後密度2.37t/m3(参考)

(8) ガードパイプ

名 称	規格寸法	単位	単 価	備 考
標準型歩道用ガードパイプ	P1-1.1-3.0 ヘースプレート式 φ60.5標準4色	m	7,420	アンカーボルト含まず

(9) コンクリート補修資材

名 称	規格寸法	単位	単 価	備 考
低圧注入器		本	360	ひび割れ注入補修用
エポキシ樹脂注入材	1種	kg	1,930	参考比重:1.15 ひび割れ注入補修用
エポキシ樹脂注入材	2種	kg	2,940	参考比重:1.1 ひび割れ注入補修用
エポキシ樹脂注入材	3種	kg	2,940	参考比重:1.15 ひび割れ注入補修用
シール材	エポキシ系	kg	1,610	参考比重:1.6 ひび割れ注入補修用

(10) 道路標識関連資材

名 称	規格寸法	単位	単 価	備 考
視線誘導票	DLSA-2 伸縮式 土中建込式	本	7,950	スノーポール付 反射体上下両面
視線誘導票	DLSA-2 伸縮式 縁石建込式	本	7,480	スノーポール付 反射体上下両面
大型案内標識板面リベット補修	1枚当たり1.0m2未満	m2	7,130	手間のみ
大型案内標識板面リベット補修	1枚当たり1.0m2未満 高所作業車使用	m2	12,800	手間のみ

1

道路資材単価表

(11) 皿型側溝・皿型自由勾配側溝・視覚障がい者用誘導ブロック

名 称	規格寸法	単位	単 価	備 考
皿型側溝	300×300×2000	本	16,300	484kg
皿型側溝	300×400×2000	本	21,200	545kg
皿型側溝	300×500×2000	本	23,500	605kg
皿型自由勾配側溝	300×300×2000	本	8,420	335kg
皿型自由勾配側溝	300×400×2000	本	9,970	391kg
皿型自由勾配側溝	300×500×2000	本	11,000	448kg
皿型自由勾配側溝	300×600×2000	本	15,800	560kg
皿型自由勾配側溝	300×700×2000	本	17,600	625kg
皿型自由勾配側溝	300×800×2000	本	19,600	695kg
皿型自由勾配側溝	300×900×2000	本	28,900	890kg
皿型自由勾配側溝	300×1000×2000	本	31,500	970kg
皿型自由勾配側溝用 蓋版スリット付	300×1000	枚	3,150	75kg
皿型自由勾配側溝用 グレーチング蓋	300×1000 並目 T-25	枚	12,600	26kg
皿型自由勾配側溝用 グレーチング蓋	300×1000 細目 T-25	枚	19,600	35kg
視覚障がい者用誘導ブロック	300×300 t=8cm	枚	640	16.2kg

(12) その他

名 称	規格寸法	単位	単 価	備 考
沈下板	400×400×9 測定用ロッド1本含む	基	4,400	
両ネジロッド	M12×1000 高ナット(M12)含む	本	1,200	

公園資材単価表

(1)アスファルト合材

名 称	規格寸法	単位	単価	備 考
カラーアスファルト合材	ベンガラ 3% 開粒度13	t	24,450	
カラーアスファルト合材	ベンガラ 5% 密粒度13F	t	39,700	乗入れ部(10t以下)

(2)樹名板

名 称	規格寸法	単位	単価	備 考
樹名板 A	継手ポール共 5号	基	3,280	角大パネル+ポール400mm
樹名板 A	継手ポール共 5号	基	3,400	角大パネル+ポール800mm
樹名板 B	継手スプリング 1号	基	3,160	角大パネル+継手スプリング100mm

(3)客土

名 称	規格寸法	単位	単価	備 考
畑土		m3	7,400	
配合土	畑土5:山砂2:バークたい肥3	m3	15,400	

(1)副管用資材

名称	規格寸法	単位	単価	備考
内副管用ステンレスバンド	φ100	箇所	4,670	板厚1.2 板幅50 固定金具含む
	φ150	箇所	4,850	
	φ200	箇所	5,330	
	φ250	箇所	5,670	
	φ300	箇所	6,020	
内副管用樹脂製バンド	φ350	箇所	5,640	板厚8 板幅50 固定金具含む

(2)雨水樹用資材 市規格品及び市認定工場製造のもの

名称	規格寸法	単位	単価	備考
グレーチング蓋	L型1号用	枚	4,740	
樹本体	L型1号用	個	—	見積対応

(3)下水道用铸铁蓋

名称	規格寸法	単位	単価	備考
下水道用铸铁蓋 受枠込み (受枠変形防止高さ調整部材含まず)	呼び300 T-25	組	36,000	高さ調整部材 M12適用
	呼び300 T-14	組	34,400	
	呼び600 T-25	組	107,000	高さ調整部材 M16適用
	呼び600 T-14	組	89,300	
	呼び900-600(親子蓋) T-25	組	420,000	
	呼び900-600(親子蓋) T-14	組	366,000	
全ねじボルト M12	SUS品 150ミリ	本	337	呼び300用
	SUS品 250ミリ	本	453	
全ねじボルト M16	SUS品 150ミリ	本	470	呼び600・900用 (200ミリ、300ミリ、400ミリは流通無し)
	SUS品 250ミリ	本	750	
	SUS品 350ミリ	本	850	
ナット	SUS品 M12	個	53	呼び300用
	SUS品 M16	個	100	呼び600・900用
受枠変形防止高さ調整部材	M12 樹脂製	個	770	呼び300用
	M12 金属製	個	500	
	M16 樹脂製	個	770	呼び600・900用
	M16 金属製	個	500	
下水道用铸铁製防護蓋 新潟市仕様型	呼び200 T-8 ボルトナット含まず	組	22,300	台座共
	呼び300 T-8 ボルトナット含まず	組	40,600	台座共 高さ調整部材 M12適用
雨水用圧力開放型铸铁製人孔蓋 (受枠変形防止高さ調整部材含む)	呼び600 T-25 細目仕様	組	101,000	
	呼び600 T-14 細目仕様	組	88,000	
雨水用圧力開放型铸铁製人孔蓋 (受枠変形防止高さ調整部材含まず)	呼び600 T-25 細目仕様	組	99,600	
	呼び600 T-14 細目仕様	組	85,700	

(4)雨水用圧力開放型マンホール

名称	規格寸法	単位	単価	備考
排気防臭中蓋Φ600用		組	165,000	
排気防臭中蓋用受枠Φ600用		組	88,800	
足掛金物	40SW22	本	2,450	φ22
	30SW22	本	2,130	φ19

(5)その他

名称	規格寸法	単位	単価	備考
簡易ウエルポイント スレーナー加工 (2m材工共)	φ 50mm	本	7,450	一式
	φ 65mm	本	9,890	
	φ 75mm	本	11,300	
	φ 100mm	本	14,300	
簡易ウエルポイント 削井工事	φ 50mm	m	6,010	1m当り 土質は砂質・シルトの場合
	φ 65mm	m	8,150	
	φ 75mm	m	10,300	
	φ 100mm	m	13,400	
沈下棒	φ 50A	組	6,000	ロットの長さは1mを 標準とする
	φ 80A	組	6,700	
	φ 100A	組	7,000	
	φ 150A	組	7,600	
	φ 200A	組	7,700	
	φ 250A	組	8,000	
	φ 300A	組	8,200	
	φ 400A	組	9,000	
	φ 500A	組	11,300	

(6)下水道用小型コンクリート製マンホール 300mm 内面樹脂型

名称	規格寸法	単位	単価	備考
調整リング	H=100	個	—	県内流通なし(見積対応)
	H=150	個	—	
斜壁	H=150	個	—	ゴムリング含む 県内流通なし(見積対応)
	H=200	個	—	
直壁	H=195	個	—	SHパッキンセット (ゴムパッキン、ボルト・ナット)含 む県内流通なし(見積対 応)
	H=295	個	—	
	H=395	個	—	
	H=595	個	—	
	H=895	個	—	
管取付け壁	H=425 VU150用 削孔費を含む	個	—	SHパッキンセット (ゴムパッキン、ボルト・ナット)含 む県内流通なし(見積対 応)
	H=425 VU200用 削孔費を含む	個	—	
	H=425 PRP150用 削孔費を含む	個	—	
	H=425 PRP200用 削孔費を含む	個	—	
	H=625 VU150用 削孔費を含む	個	—	
	H=625 VU200用 削孔費を含む	個	—	
	H=625 PRP150用 削孔費を含む	個	—	
	H=625 PRP200用 削孔費を含む	個	—	
	H=825 VU150用 削孔費を含む	個	—	
	H=825 VU200用 削孔費を含む	個	—	
	H=825 PRP150用 削孔費を含む	個	—	
H=825 PRP200用 削孔費を含む	個	—		
底版		個	—	県内流通なし(見積対応)

(7) 小型レジンマンホール

300型

名称	規格寸法	単位	単価	備考
調整リング	H=50mm	個	6,630	
上部壁	H=200mm インサートナット付	個	13,700	
直壁	H=100mm	個	3,740	
	H=150mm	個	5,100	
	H=300mm	個	8,070	
	H=350mm 高所流入用中間壁管径φ200用	個	11,700	
	H=400mm	個	10,000	
	H=500mm	個	12,100	
	H=600mm	個	14,200	
底版一体型管取付け壁	H=370mm 流入管・流出管口径φ200用	個	21,300	インバート
	H=670mm 流出管径φ200用	個	28,000	削孔起点インバート

(8) 組立式マンホール

名称	規格寸法	単位	単価	備考
特1号組立式マンホール 斜壁	H=300	個	14,500	
	H=450	個	20,700	
	H=600	個	25,500	
特1号組立式マンホール 直壁	H=300	個	11,100	
	H=600	個	19,100	
	H=900	個	27,200	
	H=1200	個	35,100	
特1号組立式マンホール 底付躯体ブロック	H=600	個	33,400	
	H=900	個	41,500	
	H=1200	個	49,500	
3号組立式マンホール 斜壁	H=450	個	82,000	
	H=600	個	101,000	

(9) 調整無収縮モルタル等

名称	規格寸法	単位	単価	備考
調整無収縮モルタル	φ600mm t=0~25mm	箇所	2,160	
	φ600mm t=26~49mm	箇所	3,920	
	φ900mm t=0~25mm	箇所	3,920	
	φ900mm t=26~49mm	箇所	7,840	
調整無収縮モルタル用型枠	φ600用	箇所	580	
	φ900用親子	箇所	1,120	

(10) 公共汚水樹

名称	規格寸法	単位	単価	備考
塩ビ樹本体 一体縦型	φ 200 H=80cm 取付管径 φ 150	組	7,150	台座含む 材料価格
塩ビ樹本体 一体横型	φ 200 H=80cm 取付管径 φ 150	組	7,150	
	φ 300 H=80cm 取付管径 φ 150	組	39,200	
	φ 300 H=90cm 取付管径 φ 150	組	39,200	
	φ 300 H=100cm 取付管径 φ 150	組	39,900	
	φ 300 H=110cm 取付管径 φ 150	組	39,900	
	φ 300 H=120cm 取付管径 φ 150	組	40,600	
	φ 300 H=130cm 取付管径 φ 150	組	40,600	
	φ 300 H=140cm 取付管径 φ 150	組	42,100	
	φ 300 H=150cm 取付管径 φ 150	組	42,100	
	φ 300 H=160cm 取付管径 φ 150	組	42,800	
	φ 300 H=180cm 取付管径 φ 150	組	43,500	
	φ 300 H=200cm 取付管径 φ 150	組	44,200	
塩ビ樹蓋	φ 200mm	枚	1,970	
	φ 300mm	枚	5,820	

(11) 鋼矢板用膨潤止水材

名称	規格寸法	単位	単価	備考
鋼矢板用膨潤止水材塗布 (材工共)	軽量鋼矢板Ⅱ型	m	975	新材に適用 鋼矢板の清掃費用は含まない。
	鋼矢板Ⅱ型	m	975	
	鋼矢板Ⅲ型	m	1,070	
	鋼矢板Ⅳ型	m	1,070	
	鋼矢板Ⅴ型	m	1,070	

(12) 生コンクリート道路渡し単価

名称	規格寸法	単位	単価	備考
生コンクリート	30-18-25 高炉 W/C=50% 新潟地区	m ³	11,800	地区は単価地区コード表参照
生コンクリート	30-18-25 高炉 W/C=50% 三浦地区	m ³	13,900	

(13)推進工法用管

名 称	規格寸法	単位	単価	備 考
推進工法用埋込カー型小口径推進管	φ 250*1000	本	17,800	継手性能 SJS 1種 50
	φ 300*1000	本	20,700	
	φ 250*1000	本	22,500	継手性能 SJS 1種 70
	φ 300*1000	本	24,900	
	φ 250*1000	本	18,200	(Wジョイント管)継手性能 SJA 1種 50
	φ 300*1000	本	21,300	
推進工法用管 継手性能 JC 1種 50	φ 800*2430	本	78,700	
	φ 900*2430	本	96,300	
	φ 1000*2430	本	116,000	
	φ 1100*2430	本	133,000	
	φ 1200*2430	本	152,000	
	φ 1350*2430	本	186,000	
	φ 1500*2430	本	235,000	
	φ 1650*2430	本	277,000	
	φ 1800*2430	本	311,000	
	φ 2000*2430	本	373,000	
レジンコンクリート管(半管) RS JS RS	φ 200*1000	本	13,500	
	φ 250*1000	本	15,300	
	φ 300*1000	本	17,800	
	φ 350*1000	本	20,300	
	φ 400*1200	本	29,100	
レジンコンクリート管(半管) RS JA	φ 200*1000	本	13,700	
	φ 250*1000	本	15,600	
	φ 300*1000	本	18,100	
	φ 350*1000	本	20,700	
レジンコンクリート管(半管) RS JB	φ 400*1200	本	29,700	

(14)組立式マンホール I種(防菌) 1号

名称	規格寸法	単位	単価	備考
1号組立マンホール I種 (防菌)斜壁	φ 600*φ 900*H300	個	17,200	
	φ 600*φ 900*H450	個	23,400	
	φ 600*φ 900*H600	個	29,200	
1号組立マンホール I種 (防菌)直壁	φ 900*H300	個	13,300	
	φ 900*H600	個	23,000	
	φ 900*H900	個	33,100	
	φ 900*H1200	個	42,700	
	φ 900*H1500	個	52,800	
	φ 900*H1800	個	62,200	
	φ 900*H2100	個	75,600	
	φ 900*H2400	個	88,900	
1号組立マンホール I種(防菌)連結直壁	φ 900*H300	個	31,500	
1号組立マンホール I種 (防菌)管取付け壁	φ 900*H600	個	24,100	
	φ 900*H900	個	34,000	
	φ 900*H1200	個	43,600	
	φ 900*H1500	個	53,700	
	φ 900*H1800	個	63,400	
	φ 900*H2100	個	76,600	
1号組立マンホール I種(防菌)底板	φ 900*H2400	個	90,000	
1号組立マンホール I種(防菌)底板		個	18,100	

(15)組立式マンホール I種(防菌) 2号

名称	規格寸法	単位	単価	備考
2号組立マンホール I種 (防菌)斜壁	φ 600*φ 1200*H300	個	34,500	
	φ 600*φ 1200*H450	個	42,100	
	φ 600*φ 1200*H600	個	52,900	
	φ 900*φ 1200*H300	個	31,800	
	φ 900*φ 1200*H450	個	43,300	
	φ 900*φ 1200*H600	個	63,200	
2号組立マンホール I種 (防菌)直壁	φ 1200*H300	個	-	
	φ 1200*H600	個	37,500	
	φ 1200*H900	個	54,000	
	φ 1200*H1200	個	70,400	
	φ 1200*H1500	個	86,700	
	φ 1200*H1800	個	103,000	
	φ 1200*H2100	個	119,000	
	φ 1200*H2400	個	134,000	
2号組立マンホール I種(防菌)連結直壁	φ 1200*H300	個	60,200	
2号組立マンホール I種 (防菌)管取付け壁	φ 1200*H900	個	58,800	
	φ 1200*H1200	個	76,600	
	φ 1200*H1500	個	93,600	
	φ 1200*H1800	個	108,000	
	φ 1200*H2100	個	124,000	
	φ 1200*H2400	個	141,000	
2号組立マンホール I種(防菌)底板		個	33,600	

(16)組立式マンホール I種 防菌 3号

名称	規格寸法	単位	単価	備考
斜壁	φ 900*φ 1500*H300	個	55,000	
	φ 900*φ 1500*H600	個	144,000	
直壁	φ 1500*H600	個	55,800	
	φ 1500*H900	個	79,500	
	φ 1500*H1200	個	104,000	
	φ 1500*H1500	個	127,000	
	φ 1500*H1800	個	151,000	
	φ 1500*H2100	個	180,000	
	φ 1500*H2400	個	199,000	
管取付け壁	φ 1500*H1200	個	121,000	
	φ 1500*H1500	個	144,000	
	φ 1500*H1800	個	171,000	
	φ 1500*H2100	個	195,000	
	φ 1500*H2400	個	219,000	
底板	φ 1500*H150	個	56,700	

(17)組立式マンホール II種 防菌 3号

名称	規格寸法	単位	単価	備考
直壁	φ 1500*H600	個	66,900	
	φ 1500*H900	個	95,400	
	φ 1500*H1200	個	124,000	
	φ 1500*H1500	個	152,000	
	φ 1500*H1800	個	181,000	
	φ 1500*H2100	個	216,000	
	φ 1500*H2400	個	238,000	
連結直壁	φ 1500 * H300	個	67,500	
管取付け壁	φ 1500*H1200	個	145,000	
	φ 1500*H1500	個	172,000	
	φ 1500*H1800	個	205,000	
	φ 1500*H2100	個	234,000	
	φ 1500*H2400	個	262,000	
底板	φ 1500*H150	個	68,000	

(18)調整リング 防菌

名称	規格寸法	単位	単価	備考
調整リング φ 600 防菌	H=50	個	3,860	
	H=100	個	6,150	
	H=150	個	8,540	
調整リング φ 900 防菌	H=100	個	16,300	
	H=150	個	24,100	

(19)立坑兼用マンホール(1)

名称	規格寸法	単位	単価	備考
沈設工法(PMP-Ⅱ) φ900(防菌)	沈設(先頭)ブロック H=1800mm	個	343,000	現場車上渡し
	沈設(先頭)ブロック H=1500mm	個	294,000	現場車上渡し
	増設ブロック H= 900mm	個	203,000	現場車上渡し
	増設ブロック H= 600mm	個	156,000	現場車上渡し
沈設工法(PMP-Ⅱ) φ1200	床版ブロック H= 200mm	個	63,900	現場車上渡し
沈設工法(PMP-Ⅱ) φ1200(防菌)	沈設(先頭)ブロック H=2000mm	個	369,000	現場車上渡し
	沈設(先頭)ブロック H=1400mm	個	315,000	現場車上渡し
	増設ブロック H=1000mm	個	278,000	現場車上渡し
	床版ブロック H= 200mm	個	76,000	現場車上渡し
沈設工法(PMP-Ⅱ)付属品 専用坑口	0型 VU150用 削孔径φ350mm	箇所	96,300	削孔・取付含む
	1型 VU200用 削孔径φ400mm	箇所	99,000	削孔・取付含む
	2型 VU250用 削孔径φ450mm	箇所	105,000	削孔・取付含む
	3型 VU300用 削孔径φ500mm	箇所	113,000	削孔・取付含む
	4型 VU350用 削孔径φ600mm	箇所	124,000	削孔・取付含む
沈設工法(PMP-Ⅱ)泥水処理設備損料	AS20型 処理能力3m ³	台	3,510,000	基礎価格
沈設工法(PMP-Ⅱ)圧入装置	3点式	台	2,540,000	基礎価格
沈設工法(PMP-Ⅱ) 沈設ステージ	φ900 円型式 3. 2t	台	141,000	基礎価格
	φ900 円型式(受け枠付) 3. 48t	台	153,000	基礎価格
	φ1200 円型式 3. 6t	台	151,000	基礎価格
	φ1200 円型式(受け枠付) 3. 88t	台	151,000	基礎価格
	φ1200 H=500 5t 4分割式	台	150,000	基礎価格
	φ1500 H=500 6t 4分割式	台	230,000	基礎価格
	φ1800 H=500 6t 4分割式	台	230,000	基礎価格
	φ2000 H=500 6t 4分割式	台	230,000	基礎価格
	φ2500 H=500 7t 4分割式	台	400,000	基礎価格
無溶接接合用MMホール 直壁 H=1200mm	1号 内径φ900mm	個	198,000	現場車上渡し
	2号 内径φ1200mm	個	238,000	現場車上渡し
	3号 内径φ1500mm	個	287,000	現場車上渡し
無溶接接合用MMホール 直壁 H=1500mm	1号 内径φ900mm	個	222,000	現場車上渡し
無溶接接合用MMホール 直壁 H=1800mm	1号 内径φ900mm	個	246,000	現場車上渡し
無溶接接合用MMホール(防菌) 直壁 H=1200mm	1号 内径φ900mm	個	227,000	現場車上渡し
	2号 内径φ1200mm	個	273,000	現場車上渡し
	3号 内径φ1500mm	個	330,000	現場車上渡し
無溶接接合用MMホール(防菌) 直壁 H=1500mm	1号 内径φ900mm	個	255,000	現場車上渡し
	2号 内径φ1200mm	個	309,000	現場車上渡し
	3号 内径φ1500mm	個	373,000	現場車上渡し
無溶接接合用MMホール(防菌) 直壁 H=1800mm	1号 内径φ900mm	個	282,000	現場車上渡し
	2号 内径φ1200mm	個	343,000	現場車上渡し
	3号 内径φ1500mm	個	416,000	現場車上渡し

(20)立坑兼用マンホール(2)

名 称	規格寸法	単位	単価	備 考
MMホール 坑口取付壁(先端刃溶接なし) H=1200mm	1号 内径φ900mm	個	263,000	現場車上渡し
	2号 内径φ1200mm	個	326,000	現場車上渡し
	3号 内径φ1500mm	個	387,000	現場車上渡し
MMホール坑口取付壁 (先端刃溶接なし) H=1500mm	1号 内径φ900mm	個	277,000	現場車上渡し
MMホール坑口取付壁 (先端刃溶接なし) H=1800mm	1号 内径φ900mm	個	301,000	現場車上渡し
MMホール(防菌) 坑口取付壁(先端刃溶接なし) H=1200mm	1号 内径φ900mm	個	302,000	現場車上渡し
	2号 内径φ1200mm	個	374,000	現場車上渡し
	3号 内径φ1500mm	個	445,000	現場車上渡し
MMホール(防菌) 坑口取付壁(先端刃溶接なし) H=1500mm	1号 内径φ900mm	個	318,000	現場車上渡し
	2号 内径φ1200mm	個	396,000	現場車上渡し
	3号 内径φ1500mm	個	476,000	現場車上渡し
MMホール(防菌) 坑口取付壁(先端刃溶接なし) H=1800mm	1号 内径φ900mm	個	346,000	現場車上渡し
	2号 内径φ1200mm	個	432,000	現場車上渡し
	3号 内径φ1500mm	個	518,000	現場車上渡し
MMホール 刃口 H=900mm	1号	個	128,000	現場車上渡し
MMホール 床版斜壁 H=300mm	1号 開口φ600	個	41,300	現場車上渡し
	2号 開口φ900	個	52,300	現場車上渡し
MMホール(防菌) 床版斜壁 H=300mm	1号 開口φ600	個	47,400	現場車上渡し
	2号 開口φ900	個	60,100	現場車上渡し
MMホール 仮設ケーシング H=1000mm	1号	個	192,000	基礎価格
	2号	個	224,000	基礎価格
	3号	個	248,000	基礎価格
MMホール 仮設ケーシング H=1500mm	1号	個	286,000	基礎価格
	2号	個	336,000	基礎価格
	3号	個	370,000	基礎価格
MMホール 仮設ケーシング H=2000mm	1号	個	382,000	基礎価格
	2号	個	448,000	基礎価格
	3号	個	494,000	基礎価格

(21)可とう継ぎ手

名 称	規格寸法	単位	単価	備 考
小口径推進マンホール可とう継ぎ手 組立人孔用	φ150mm	個	21,700	
	φ200mm	個	24,300	
	φ250mm	個	27,800	
小口径推進マンホール可とう継ぎ手 MMホール用	φ150mm	個	21,700	
	φ200mm	個	24,300	
可とう継手小型コンクリートMH用	VU100用	個	6,300	
	VU150用	個	6,970	
	VU200用	個	7,630	
	VU100用(削孔費含む)	個	11,100	
	VU150用(削孔費含む)	個	11,800	
	VU200用(削孔費含む)	個	13,100	
可とう継手小型コンクリートMH用	PRP150用	個	8,640	
	PRP200用	個	9,900	
	PRP150用(削孔費含む)	個	13,800	
	PRP200用(削孔費含む)	個	15,800	
可とう継手1号コンクリートMH用	VU100用(削孔費含む)	個	11,000	拡張バンドタイプ
	VU150用(削孔費含む)	個	11,600	拡張バンドタイプ

(22)飛散防止板

名称	規格寸法	単位	単価	備考
飛散防止板(バツフル板) 点検孔付き (硬質塩化ビニール製)	φ 100対応	個	13,300	H=550mm
	φ 150・φ 200対応	個	18,000	H=550mm
	φ 250対応	個	24,700	H=500mm
	φ 300対応	個	28,500	H=500mm
飛散防止板(バツフル板) (硬質塩化ビニール製)	φ 100対応	個	8,070	H=550mm
	φ 150・φ 200対応	個	9,310	H=550mm
	φ 250対応	個	19,000	H=500mm
	φ 300対応	個	21,800	H=500mm

(23)ダクタイル鋳鉄管関係資材

名称	規格寸法	単位	単価	備考
GFガスカート1号	φ 75mm	本	424	
	φ 100mm	本	552	
	φ 150mm	本	744	
	φ 200mm	本	936	
	φ 250mm	本	1,040	
	φ 300mm	本	1,180	
	φ 350mm	本	1,790	
	φ 400mm	本	2,810	
	φ 450mm	本	3,440	
	φ 500mm	本	8,650	
	φ 600mm	本	9,560	
	φ 700mm	本	11,100	
	φ 800mm	本	12,700	
	φ 900mm	本	14,300	
φ 1000mm	本	17,500		
フランジパッキン(全面)	φ 75mm	枚	742	
	φ 100mm	枚	1,010	
	φ 150mm	枚	1,780	
	φ 200mm	枚	2,170	
	φ 250mm	枚	3,070	
	φ 300mm	枚	4,220	
	φ 350mm	枚	5,680	
	φ 400mm	枚	7,220	
	φ 450mm	枚	8,390	
	φ 500mm	枚	9,400	
	φ 600mm	枚	9,580	
	φ 700mm	枚	10,900	
	φ 800mm	枚	13,300	
	φ 900mm	枚	14,700	
φ 1000mm	枚	16,000		
六角ボルトナット	M16×65(φ 50)	本	104	材質:SS400
	M16×75(φ 75-150)	本	112	材質:SS400
	M16×80(φ 200)	本	120	材質:SS400
	M20×85(φ 250-300)	本	184	材質:SS400
	M22×95(φ 350-400)	本	296	材質:SS400
	M24×100(φ 450-600)	本	432	材質:SS400
	M20×90(φ 300)	本	192	材質:SS400
	M24×110(φ 500)	本	464	材質:SS400
	M24×120(φ 600)	本	480	材質:SS400
	M30×130(φ 700-800)	本	792	材質:SS400
	M30×140(φ 900)	本	816	材質:SS400
	M30×150(φ 1000)	本	840	材質:SS400

(24) 鋳鉄管切断等機械

名称	規格寸法	単位	単価	備考
エンジンカッター	ハスタバーナー K-960(12インチ)	台	198,000	基礎価格 本体
ブレード(鋳鉄管用)	12インチ(切断対象物: 鋳鉄管)	枚	56,000	基礎価格
切断溝切機械	オートパイプカッター φ75	台	719,000	基礎価格 本体、油圧ユニット、油圧モーター、油圧ホース、ガイドリング 含む
	オートパイプカッター φ100	台	722,000	
	オートパイプカッター φ150	台	725,000	
	オートパイプカッター φ200	台	728,000	
	オートパイプカッター φ250	台	729,000	
	オートパイプカッター φ300	台	730,000	
	オートパイプカッター φ350	台	731,000	
	オートパイプカッター φ400	台	733,000	
	オートパイプカッター φ450	台	734,000	
	オートパイプカッター φ500	台	1,090,000	
	オートパイプカッター φ600	台	1,090,000	
	オートパイプカッター φ700	台	1,110,000	基礎価格 本体、油圧ユニット、油圧モーター、ガイドアングル、延長ローチェン(100mm分)含む
	オートパイプカッター φ800	台	1,140,000	基礎価格 本体、油圧ユニット、油圧モーター、ガイドアングル、延長ローチェン(200mm分)含む
	オートパイプカッター φ900	台	1,160,000	基礎価格 本体、油圧ユニット、油圧モーター、ガイドアングル、延長ローチェン(300mm分)含む
	オートパイプカッター φ1000	台	1,170,000	基礎価格 本体、油圧ユニット、油圧モーター、ガイドアングル、延長ローチェン(400mm分)含む
切断溝切機械	NSターバー	台	272,000	基礎価格 切断刃・溝切刃付
	NSターバー用切断刃	枚	10,500	
	NSターバー用溝切刃	枚	26,600	
	NSターバーガイドリング φ75	個	13,300	
	NSターバーガイドリング φ100	個	14,700	
	NSターバーガイドリング φ150	個	16,100	
	NSターバーガイドリング φ200	個	18,200	
	NSターバーガイドリング φ250	個	19,600	
	NSターバーガイドリング φ300	個	30,700	
	NSターバーガイドリング φ350	個	35,200	
	NSターバーガイドリング φ400	個	42,000	
	NSターバーガイドリング φ450	個	45,700	

(25) 下水道管更生関連資材

名称	規格寸法	単位	単価	備考
SPR工法 更生材料 プロファイル直線用	#79S	m	2,500	
	#80S	m	1,900	
	#87S	m	1,820	
	#90S	m	1,480	
	#79SW	m	3,310	
	#80SW	m	2,560	
	#87SW	m	2,480	
	#792SU	m	4,350	
SPR工法 更生材料 プロファイル曲線用	#79SF	m	3,010	
	#80SF	m	2,280	
	#87SF	m	2,180	
	#79SFW	m	3,810	
	#80SFW	m	2,940	
	#792SFU	m	5,220	
SPR工法 裏込材	2号	m ³	183,000	
	3号	m ³	198,000	
	4号	m ³	201,000	
マグマロック工法/マグマロックNGJ工法	φ 800 スリーブ材 (運搬費含む)	箇所	234,000	ステンレススリーブ、ゴムスリーブ、固定金具、保護カバー(管更生なしの場合)
	φ 900 スリーブ材 (運搬費含む)	箇所	255,000	
	φ 1000 スリーブ材 (運搬費含む)	箇所	279,000	
	φ 1100 スリーブ材 (運搬費含む)	箇所	300,000	
	φ 1200 スリーブ材 (運搬費含む)	箇所	324,000	
	φ 1350 スリーブ材 (運搬費含む)	箇所	347,000	
	φ 1500 スリーブ材 (運搬費含む)	箇所	370,000	
	φ 1650 スリーブ材 (運搬費含む)	箇所	395,000	
	φ 1800 スリーブ材 (運搬費含む)	箇所	427,000	
	φ 2000 スリーブ材 (運搬費含む)	箇所	460,000	
	φ 2200 スリーブ材 (運搬費含む)	箇所	490,000	
	φ 2400 スリーブ材 (運搬費含む)	箇所	539,000	
	φ 2600 スリーブ材 (運搬費含む)	箇所	567,000	
	φ 2800 スリーブ材 (運搬費含む)	箇所	640,000	
φ 3000 スリーブ材 (運搬費含む)	箇所	677,000		
ダンビー工法 ストリップ	S形 幅255mm 厚12.5mm	m	7,300	円形管
	L形 幅250mm 厚17.5mm	m	8,800	円形管
	L形 幅250mm 厚17.5mm	m	8,800	矩形管
	LL形 幅123mm 厚26.0mm	m	5,100	矩形管
ダンビー工法 SFジョイナー	S形 幅35mm	m	1,680	円形管
	L形 幅30mm	m	1,860	円形管
	L形 幅30mm	m	1,860	矩形管
	LL形 幅42mm	m	2,000	矩形管
ダンビー工法 混和剤	DB2 混和剤	kg	156	2号充てん材1
ダンビー工法 硬化材	DB2 硬化材	kg	465	2号充てん材1
ダンビー工法 添加剤	DB2 添加剤	kg	1,480	2号充てん材2

5 改良土及び各種処分費
 (1) 建設発生土改良土単価

種類	受入料金 (円/m ³)	改良土料金 (円/m ³)		施設名	施設住所	連絡先	営業時間	公表
		最大粒径 20mm以下	最大粒径 40mm以下					
改良土(CBR8) (石灰系固化材)	1,800	3,900 (受入費含む)	3,800 (受入費含む)	㈱北陸ゾナック 活泥りサイクルセンター (第4種建設発生土以上) ※コンクリート・アスファルト・木くず等ミミの混入がないもの。液状 化及び水が浮いている状態でないもの。有害物質が 含まれないもの。	南区居宿354-7	025-371-0230	AM 8:00 ~ PM 4:30	○
改良土(CBR12) (石灰系固化材)	1,800	—	都度見積もり					
改良土(CBR20) (石灰系固化材)	1,800	—	4,000 (受入費含む)					
改良土(CBR3) (セメント系固化材)	1,800	—	3,400 (受入費含む)					
改良土(CBR12) (セメント系固化材)	1,800	—	3,800 (受入費含む)					

※改良土料金は、建設発生材の引取り量と同量の改良土を購入することを原則にした単価である。

※改良土料金は、施設渡し(積み込み費を含む)の単価である。

※改良土は、ほぐしの状態。

(2)加工砂(溶融スラグほぐし)

申込・問合わせ先	所在地/連絡先	単価 (円/m ³)	引き渡し先	引き渡し先 所在地	備考
エコサービスにいがた(株)	新潟市西区笠木3644-1 TEL:025-264-5915	950	(株)北陸ジオテック 汚泥リサイクルセンター	新潟市南区居宿354-7	新潟市溶融スラグ適正利用ガイドラインを 適切に理解したうえで使用する。こと。
(株)エスジェイ・エコサービス	北九州市戸畑区大字中原46-89 TEL:093-588-7290	1,150	(株)北陸ジオテック 汚泥リサイクルセンター	新潟市南区居宿354-7	
(株)北陸ジオテック 汚泥リサイクルセンター	新潟市南区居宿354-7 TEL:025-371-0230	1,150	(株)北陸ジオテック 汚泥リサイクルセンター	新潟市南区居宿354-7	

※土場積込渡し価格

(3) 汚泥処理費

種類	受入料金 (円/㎡)	備考	施設名	施設住所	連絡先	営業時間	公表
ペントナイト汚泥	18,000		新潟特殊企業(株)	江南区丸湯新田 726-1	025-280-3821	AM8:00~PM5:00	○
セメント汚泥	18,000	雨水管の汚泥を想定					
管内無機質	28,000	汚水管、合流管を想定					
管内有機質	30,000	PH12.5未満					
舗装版切断濁水	20,000		新潟特殊企業(株) ハイオオエスエコセンター	阿賀野市かがやき 5911-28	0250-47-4977	AM8:30~AM11:30 PM1:00~PM5:00	○
ペントナイト汚泥	18,000						
セメント汚泥	18,000						
管内有機質	25,000円/t	脱水汚泥(含水率85%未満)を想定					
舗装版切断濁水	20,000	PH12.5未満	青木環境事業(株)	北区島見町3268- 15	0254-255-3360	AM8:30~PM4:30	○
ペントナイト汚泥	18,000						
セメント汚泥	18,000	無機質は建設汚泥を想定、雨水管の汚泥は内容により有機と無機に分類。					
無機質汚泥	18,000	PH12.5未満					
管内有機質	30,000		株式会社ジオテック 汚泥リサイクルセンター	南区居宿354-7	025-371-0230	AM8:00~PM4:30	○
舗装版切断濁水	20,000						
ペントナイト汚泥(ハキューム運搬)	13,000	無機質・非自硬性汚泥を想定					
ペントナイト汚泥(タンク運搬)	10,500	無機質・自硬性汚泥を想定					
セメント汚泥(ハキューム運搬)	11,000		アイビス技建(株)	新発田市佐々木 2840	0254-27-3777	AM8:00~PM5:00	○
セメント汚泥(タンク運搬)	10,500	ハキューム汚泥:セメント汚泥以外の無機質汚泥を想定					
無機質汚泥	13,000	PH12.5未満					
舗装版切断濁水	16,000	無機質は建設汚泥及び雨水管を想定					
ペントナイト汚泥	18,000		山隆リコム(株) 汚泥リサイクルセンター	秋葉区川口578-17	0250-25-7002	AM8:00~PM5:00	○
セメント汚泥	18,000						
管内無機質	18,000	無機質は建設汚泥を想定					
管内有機質	30,000円/t						
舗装版切断濁水	25,000		(有)コウケン工業	新潟市東区榎町23	025-270-7333	AM8:00~PM5:00	○
ペントナイト汚泥	18,000						
セメント汚泥	18,000						
管内無機質	18,000	無機質は建設汚泥を想定					
管内有機質	18,000						

※受入料金のみ。収集運搬費は別途計上のこと。

(4) ケレンかす及び研掃材処理費

種類	受入料金 (円/ト)	備考	施設名	施設住所	連絡先	営業時間	公表
ケレンかす及び研掃材 再利用可能なもの	20,000	鉛溶出基準0.01mg/L未満	新潟特殊企業(株) ※かれき混入不可	江南区丸瀧新田 726-1	025-280-3821	AM8:00～PM5:00	○
ケレンかす及び研掃材 再利用可能なもの	20,000	鉛溶出基準0.01mg/L未満	新潟特殊企業(株)バイオマスエコセンター ※かれき混入不可	阿賀野市かがやき 5911-28	0250-47-4977	AM8:30～AM11:30 PM1:00～PM5:00	○
ケレンかす及び研掃材 再利用可能なもの	15,000	鉛溶出基準0.01mg/L未満	栃北陸ジオテック 汚泥リサイクルセンター	南区居宿354-7	025-371-0230	AM8:00～PM5:00	○
ケレンかす及び研掃材 再利用可能なもの	20,000	鉛溶出基準0.01mg/L未満	アイビス技建機	新発田市佐々木 2840	0254-27-3777	AM8:00～PM5:00	○
ケレンかす及び研掃材 再利用可能なもの	18,000	鉛溶出基準0.01mg/L未満	山隆リコム(株)	秋葉区川口578-17	0250-25-7002	AM8:00～PM5:00	○
ケレンかす及び研掃材 管理型処分場埋立て	60,000	鉛溶出基準0.3mg/L未満					
ケレンかす及び研掃材 焼却処分	100,000	鉛溶出基準0.3mg/L～1mg/L未満	青木環境事業(株)	北区島見町3288- 15	025-255-3360	AM8:30～PM4:30	○
ケレンかす及び研掃材	100,000	鉛溶出基準1mg/L～10mg/L					
ケレンかす及び研掃材 管理型処分場埋立て	60,000	鉛溶出基準0.3mg/L未満					
ケレンかす及び研掃材 混雑処理	100,000	鉛溶出基準0.3mg/L以上	ミヤマ(株)	燕市横田2791-1	0256-64-2441	AM9:00～PM5:00	○

※受入料金のみ。収集運搬費は別途計上のこと。

※ケレンかす(塗膜)のみの場合や、処分数量が少量の場合は要問合せ。

(5) その他

名称	規格	単位	金額	備考
産業廃棄物収集運搬費	4t車(廃プラスチック)	台	20,000	20km以内。回収物はある程度集積していること。
産業廃棄物収集運搬費	2t車(伐木・根無)	台	15,000	20km以内。回収物はある程度集積していること。
産業廃棄物収集運搬費	2t車(伐木・根有)	台	15,000	20km以内。回収物はある程度集積していること。
産業廃棄物収集運搬費	4t車(伐木・根無)	台	20,000	20km以内。回収物はある程度集積していること。
産業廃棄物収集運搬費	4t車(伐木・根有)	台	20,000	20km以内。回収物はある程度集積していること。
産業廃棄物収集運搬費	2t車(枝葉、幹)	台	15,000	20km以内。回収物はある程度集積していること。
産業廃棄物収集運搬費	4t車(枝葉、幹)	台	20,000	20km以内。回収物はある程度集積していること。
産業廃棄物収集運搬費	4t車(芝・刈草・雑草等)	台	20,000	20km以内。回収物はある程度集積していること。
産業廃棄物収集運搬費	10t車(芝・刈草・雑草等)	台	38,000	20km以内。回収物はある程度集積していること。
産業廃棄物処分費	廃プラスチック	t	80,000	運搬費は含まない。
産業廃棄物処分費	伐木(根無)	t	30,000	運搬費は含まない。竹は含まない。
産業廃棄物処分費	伐木(根有)	t	40,000	運搬費は含まない。土砂を除去したもの。竹は含まない。
産業廃棄物処分費	枝葉、幹	t	30,000	運搬費は含まない。土砂は極力取り除くこと。
産業廃棄物処分費	芝・刈草・雑草等	t	45,000	運搬費は含まない。土砂は極力取り除くこと。