

平成 26 年 9 月 2 日

新潟市建設工事参加業者 各位

南区役所下水道課
南区役所総務課

南下第 308 号 月潟第 3 処理分区枝線 112-2~119-2 下水道工事の
積算内容について（お知らせ）

8 月 19 日公告の「南下第 308 号 月潟第 3 処理分区枝線 112-2~119-2 下水道工事」
の積算書について、下記のとおりお知らせいたします。

積算にあたってはご注意ください。よろしくお願いたします。

記

1、誘導管推進工 施工第 0-0001 内訳表について

誘導管推進工日進量は、平成 26 年度版ハ°イ°-工法協会技術積算資料よりハ°イロッ
ト管推進標準日進量（土質 N 値 = 粘性土 $0 \leq N \leq 15$ 発進立坑 = $\phi 1500\text{mm}$
以上 $\phi 2000\text{mm}$ 未満）を採用しています。

2、硬質塩化ビニル管推進工 施工第 0-0003 内訳表について

硬質塩化ビニル管推進工日進量は、平成 26 年度版ハ°イ°-工法協会技術積算資料よ
り硬質塩化ビニル管推進標準日進量（発進立坑 = $\phi 1500\text{mm}$ 以上 $\phi 2000\text{mm}$ 未
満 土質 N 値 = 粘性土 $0 \leq N \leq 15$ 管径 = 150）を採用しています。