

令和2年9月10日

建一第24号入札参加申請者 各位

建築部公共建築第1課
財務部契約課

建一第24号 石山第2住宅13・15・16号棟外壁改修・屋上防水改修工事
工事の積算内容について（お知らせ）

令和2年8月27日公告の「建一第24号 石山第2住宅13・15・16号棟外壁改修・屋上防水改修工事」の積算について、下記のとおりお知らせいたします。

記

図面番号 A-004 の石綿粉じん濃度測定について以下の通りとする。

・石綿粉じん濃度測定
測定時期、場所及び測定点

適用	測定名称	測定時期	測定場所	測定箇所数 (各処理作業室ごと)
・	測定 1	処理作業前	処理作業室内	・ ()点
・	測定 2		施工区画周辺又は敷地境界	・ 4方向各1点 ・ ()点
・	測定 3	処理作業中	処理作業室内	・ ()点
・	測定 4		セキスイハイブ入口	・ ()点
・	測定 5		集じん・排気装置の排出口 (処理作業室外の場合)	・ 出口吹出し風量1m/s以下の 位置各1点 ・ ()点
・	測定 6		施工区画周辺又は敷地境界	・ 4方向各1点 ・ ()点
・	測定 7	処理作業後 (隔離シート撤去前)	処理作業室内	・ ()点
・	測定 8		施工区画周辺又は敷地境界	・ 4方向各1点 ・ ()点
・	測定 9	処理作業後 シート 撤去後1週間以降	処理作業室内	・ ()点
・	測定 10		調査作業室外部の付近	・ ()点

修正前

○石綿粉じん濃度測定
測定時期、場所及び測定点

適用	測定名称	測定時期	測定場所	測定箇所数 (各処理作業室ごと)
・	測定 1	処理作業前	処理作業室内	・ ()点
○	測定 2		施工区画周辺又は敷地境界	○ 4方向各1点 ・ ()点
・	測定 3	処理作業中	処理作業室内	・ ()点
・	測定 4		セキスイハイブ入口	・ ()点
○	測定 5		集じん・排気装置の排出口 (処理作業室外の場合)	○ 出口吹出し風量1m/s以下の 位置各1点 ・ ()点
○	測定 6		施工区画周辺又は敷地境界	○ 4方向各1点 ・ ()点
・	測定 7	処理作業後	処理作業室内	・ ()点
○	測定 8	(隔離シート撤去前)	施工区画周辺又は敷地境界	○ 4方向各1点 ・ ()点
・	測定 9	処理作業後 シート 撤去後1週間以降	処理作業室内	・ ()点
・	測定 10		調査作業室外部の付近	・ ()点

修正後

