公建　第　24　号

回 覧　《小須戸体育館アスベスト除去工事のご案内とお願い》

令和7年　9月　吉日
株式会社新潟プランニング

この度、小須戸体育館におきまして下記の通り工事をさせて頂く事となりました。
安全や環境に十分留意して作業させて頂きますので近隣にお住いの皆様方には
何卒御協力の程宜しくお願い申し上げます。

工　事　概　要

工　　事　　名	公建　第24号　小須戸体育館アスベスト除去工事
工　事　場　所	新潟市秋葉区横川浜　地内
工　事　期　間	令和7年　9月中旬～令和7年　12月上旬　予定 休工日は、土曜日及び日曜、祝日を予定しております。 作業時間：午前8：30～午後６：00迄（片付け作業を含みます）
工 事 の 流 れ	・体育館内壁材に吹付けられているアスベストを除去する工事です。 ①体育館の窓を閉め切り、さらに館内でシート養生し飛散しないよう隔離します。 ②アスベスト除去の妨げになる電気機械設備を取り外します。 ③アスベスト除去本作業（10月頃） 負圧除塵装置で作業場の気圧を下げ外に漏れ出さないようにしてから作業します。 飛散しないよう、石綿を薬液や水で十分に湿らせてから除去します。 作業後は真空掃除機で吸引し、廃材を二重のビニール袋に入れ密封、搬出します。 ④電気機械設備を再取付けします。 ⑤アスベスト除去箇所を再塗装します。 ⑥館内最終清掃し、室内環境測定をし終了となります。

本工事の問い合わせ先

担　当　課　：　新潟市公共建築課
Ｔ　Ｅ　Ｌ　：　０２５－２２６－２８６９
担　当　者　：　武田・板井

工事請負者　：　株式会社　新潟プランニング
新潟市中央区山二ツ4丁目14－7
代表取締役　竹内泰治
Ｔ　Ｅ　Ｌ　：　０２５－２５７－８８３０
Ｆ　Ａ　Ｘ　：　０２５－２５７－８８３１
現場代理人　：　小菅　康吉
０９０－２４４７－０５５９

アスベスト除去工事　イメージ図