令和８年１０月３０日以降適用

土木工事等設計（公表）単価表
（別冊 市調査単価編）

新潟市

新潟市土木工事等設計（公表）単価表
（別冊 市調査単価編）について

１．はじめに

「新潟市土木工事等設計（公表）単価表（別冊 市調査単価編）」（以下、「単価表」という。）は、新潟市が発注する公共工事の積算に用いる設計単価のうち、新潟市が独自に調査した単価の一覧表であり、個々の契約における単価を拘束するものではありません。

なお、単価には消費税は含まれておりません。

２．その他

（１）この単価表の無断転載、複製、電磁媒体等に加工すること及び二次的著作物の作成・販売を禁止します。

（２）単価表は、令和８年１０月３０日以降に入札の公告または入札の通知を行う請負工事及び業務委託に適用します。
（積算書の単価適用日の表示は、Ｒ０８．１０．２０）

（３）単価表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

（４）入札案件に係わる単価については、各発注部署にお問い合わせください。

目　次

１　道路資材 ・・・

1 道 路 資 材 単 価 表

(1)側溝蓋

名　称	規格寸法	単位	単 価	備　考
道路用側溝蓋 市規格落蓋式	250型 312/302×100×500	枚	1,600	36kg
道路用側溝蓋 市規格落蓋式	250型 312/302×100×331	枚	1,150	23kg
道路用側溝蓋 市規格落蓋式	300型 360/350×100×500	枚	1,800	41kg
自由勾配用ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300×330 車道用 3枚かけ	枚	1,200	27kg

(2)ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ側溝蓋

名　称	規格寸法	単位	単 価	備　考
鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ250型嵩上	新潟市規格落蓋側溝用50cm歩道用	枚	—	
鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ250型嵩上	新潟市規格落蓋側溝用50cm車道用	枚	10,600	14.2kg 寸法485*310*50/80
鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ250型嵩上･細目	新潟市規格落蓋側溝用50cm歩道用	枚	9,280	10.7kg 寸法494*310*19/80
鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ250型嵩上･細目	新潟市規格落蓋側溝用50cm車道用	枚	12,400	15.7kg 寸法494*310*38/80
鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上	新潟市規格落蓋側溝用50cm歩道用	枚	—	
鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上	新潟市規格落蓋側溝用50cm車道用	枚	13,700	16.8kg 寸法495*360*50/100
鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上･細目	新潟市規格落蓋側溝用50cm歩道用	枚	11,100	12.6kg 寸法494*360*19/100
鋼ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上･細目	新潟市規格落蓋側溝用50cm車道用	枚	14,500	18.6kg 寸法494*360*38/100
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋250型	横断用 普通目固定 L=1.0m	枚	17,800	27.9kg
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋250型	横断用 細目固定 L=1.0m	枚	28,800	32.5kg

(3)U型ﾌﾞﾛｯｸ側溝

名　称	規格寸法	単位	単 価	備　考
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU側溝 市規格	250型 25×25×100	個	4,900	125kg
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU側溝 市規格	250型 25×25×200	個	9,800	250kg
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU側溝 市規格	300型 30×30×100	個	6,300	177kg
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU側溝 市規格	300型 30×30×200	個	12,600	354kg
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 250型	250×350 L=2.0m 車道用	個	14,600	369kg
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 250型	250×450 L=2.0m 車道用	個	18,600	478kg
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 250型	250×550 L=2.0m 車道用	個	21,000	572kg
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 300型	300×600 L=2.0m 車道用	個	22,800	608kg
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 300型	300×700 L=2.0m 車道用	個	26,800	709kg
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 300型	300×800 L=2.0m 車道用	個	29,200	774kg
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ横断側溝 250型	250×250 L=2.0m 車道用	個	49,800	437kg

(4)歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

名　称	規格寸法	単位	単 価	備　考
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B号 両面R 155/205*250*600	個	1,980	60kg
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	Fa-15	個	7,500	2m/個
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	Fa-15	m	3,750	2m/個(積算ｼｽﾃﾑ入力用)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	Fa-20	個	9,390	2m/個
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	Fa-20	m	4,695	2m/個(積算ｼｽﾃﾑ入力用)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	Fa-25	個	10,900	2m/個
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	Fa-25	m	5,450	2m/個(積算ｼｽﾃﾑ入力用)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	Fb-15	個	6,520	2m/個
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	Fb-15	m	3,260	2m/個(積算ｼｽﾃﾑ入力用)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	Fb-20	個	7,990	2m/個
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	Fb-20	m	3,995	2m/個(積算ｼｽﾃﾑ入力用)
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	Fb-25	個	9,450	2m/個
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	Fb-25	m	4,725	2m/個(積算ｼｽﾃﾑ入力用)
ﾊﾞﾘｱﾚｽ縁石(ﾊﾞｽ停専用)	L=2000 H=150	個	43,200	650kg
ﾊﾞﾘｱﾚｽ縁石(ﾊﾞｽ停専用)	L=2000 H=170	個	—	
ﾊﾞﾘｱﾚｽ縁石(ﾊﾞｽ停専用)	L=2000 H=200	個	44,800	710kg

1　　道 路 資 材 単 価 表

(5)L型ﾌﾞﾛｯｸ側溝用集水桝

名　称	規格寸法	単位	単 価	備　考
L型ﾌﾞﾛｯｸ側溝	A号250型	個	—	65kg
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	A号250型･B号300型兼用	枚	6,480	3.5kg寸法326*245*19
桝本体	A号250型	個	—	88kg

(6)L型集水桝

名　称	規格寸法	単位	単 価	備　考
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	Ⅰ型･Ⅱ型兼用 42×55×5	枚	19,800	17kg
桝本体	Ⅰ型 H=550	個	—	234kg
桝本体	Ⅱ型 H=840	個	—	360kg

(7)舗装関係資材･夜間割増単価

名　称	規格寸法	単位	単 価	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	透水性瀝青安定処理 ATPM	t	16,900	締固め後密度1.94t/m3(参考)
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾟｰﾗｽ(20)	t	22,300	締固め後密度1.96t/m3(参考)
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	砕石ﾏｽﾁｯｸ(13mm)	t	26,100	締固め後密度2.39t/m3(参考)
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物割増額	夜間割増	t	500	
成型目地工(材工とも)	高弾性ﾀｲﾌﾟ厚5㎜幅	m	990	材料･施工費含む
成型目地工(材工とも)	高弾性ﾀｲﾌﾟ厚10㎜幅	m	1,500	材料･施工費含む

(8)ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ

名　称	規格寸法	単位	単 価	備　考
標準型歩道用ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	P1-1.1-3.0 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 φ60.5標準4色	m	9,830	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まず

1　　道 路 資 材 単 価 表

(9)道路標識関連資材

名　称	規格寸法	単位	単 価	備　考
視線誘導標	DLSA-2 伸縮式 土中建込式	本	11,400	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ付 反射体上下両面
視線誘導標	DLSA-2 伸縮式 縁石建込式	本	10,500	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ付 反射体上下両面
大型案内標識板面ﾘﾍﾞｯﾄ補修	1枚当たり1.0m2未満	m2	14,000	手間のみ
大型案内標識板面ﾘﾍﾞｯﾄ補修	1枚当たり1.0m2未満 高所作業車使用	m2	22,300	手間のみ

(10)皿型側溝・皿型自由勾配側溝・視覚障がい者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ

名　称	規格寸法	単位	単 価	備　考
皿型側溝	300×300×2000	本	19,100	484kg
皿型側溝	300×400×2000	本	29,000	545kg
皿型側溝	300×500×2000	本	32,000	605kg
皿型自由勾配側溝	300×300×2000	本	12,300	335kg
皿型自由勾配側溝	300×400×2000	本	14,500	391kg
皿型自由勾配側溝	300×500×2000	本	15,800	448kg
皿型自由勾配側溝	300×600×2000	本	22,300	560kg
皿型自由勾配側溝	300×700×2000	本	25,500	625kg
皿型自由勾配側溝	300×800×2000	本	28,300	695kg
皿型自由勾配側溝	300×900×2000	本	42,500	890kg
皿型自由勾配側溝	300×1000×2000	本	46,000	970kg
皿型自由勾配側溝用 蓋版ｽﾘｯﾄ付	300×1000	枚	4,460	75kg
皿型自由勾配側溝用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	300×1000 並目 T-25	枚	21,300	26kg
皿型自由勾配側溝用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	300×1000 細目 T-25	枚	30,000	35kg
視覚障がい者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ	300×300 t=8cm	枚	890	16.2kg

(11)その他

名　称	規格寸法	単位	単 価	備　考
沈下板	400×400×9 測定用ﾛｯﾄﾞ1本含む	基	―	
両ﾈｼﾞﾛｯﾄﾞ	M12×1000 高ﾅｯﾄ(M12)含む	本	―	

2　　公　園　資　材　単　価　表

(1)ｱｽﾌｧﾙﾄ合材

名　称	規格寸法	単位	単価	備　考
ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ合材	ﾍﾞﾝｶﾞﾗ 3% 開粒度13	t	29,600	
ｶﾗｰｱｽﾌｧﾙﾄ合材	ﾍﾞﾝｶﾞﾗ 5% 密粒度13F	t	47,000	乗入れ部(10t以下)

(2)樹名板

名　称	規格寸法	単位	単価	備　考
樹名板 A	継手ﾎﾟｰﾙ共 5号	基	4,590	角大ﾊﾟﾈﾙ+ﾎﾟｰﾙ400mm
樹名板 A	継手ﾎﾟｰﾙ共 5号	基	4,960	角大ﾊﾟﾈﾙ+ﾎﾟｰﾙ800mm
樹名板 B	継手ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 1号	基	4,430	角大ﾊﾟﾈﾙ+継手ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ100mm

(3)客土

名　称	規格寸法	単位	単価	備　考
畑土		m3	8,400	
配合土	畑土5:山砂2:ﾊﾞｰｸたい肥3	m3	16,400	

3　　下　水　道　資　材　単　価　表

(1)副管用資材

名　称	規格寸法	単位	単価	備　考
内副管用ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ	φ100	箇所	8,200	板厚2.0　板幅25 固定金具含む
	φ150	箇所	8,530	
	φ200	箇所	9,370	
	φ250	箇所	9,980	
	φ300	箇所	10,600	
内副管用樹脂製ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ350	箇所	8,390	板厚8　板幅50　固定金具含む

(2)雨水桝用資材　　市規格品及び市認定工場製造のもの

名　称	規格寸法	単位	単価	備　考
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	L型1号用	枚	―	
桝本体	L型1号用	個	―	

(3)下水道用鋳鉄蓋

名　称	規格寸法	単位	単価	備　考
下水道用鋳鉄蓋　受枠込み (受枠変形防止高さ調整部材含まず)	呼び300 T-25	組	50,100	高さ調整部材 M12適用
	呼び300 T-14	組	48,000	
	呼び600 T-25	組	130,000	高さ調整部材 M16適用
	呼び600 T-14	組	108,000	
	呼び900-600(親子蓋) T-25	組	585,000	
	呼び900-600(親子蓋) T-14	組	509,000	
全ねじﾎﾞﾙﾄ　M12	SUS品 150ﾐﾘ	本	570	呼び300用
	SUS品 250ﾐﾘ	本	660	
全ねじﾎﾞﾙﾄ　M16	SUS品 150ﾐﾘ	本	660	呼び600・900用
	SUS品 250ﾐﾘ	本	930	
	SUS品 350ﾐﾘ	本	1,020	
ﾅｯﾄ	SUS品 M12	個	110	呼び300用
	SUS品 M16	個	210	呼び600・900用
受枠変形防止高さ調整部材	M12　樹脂製	個	880	呼び300用
	M12　金属製	個	610	
	M16　樹脂製	個	880	呼び600・900用
	M16　金属製	個	610	
下水道用鋳鉄製防護蓋 新潟市仕様型	呼び200 T-8 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含まず	組	32,200	台座共
	呼び300 T-8 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ含まず	組	58,500	台座共 高さ調整部材 M12適用
雨水用圧力開放型鋳鉄製人孔蓋 (受枠変形防止高さ調整部材含む)	呼び600 T-25 細目仕様	組	140,600	
	呼び600 T-14 細目仕様	組	121,600	
雨水用圧力開放型鋳鉄製人孔蓋 (受枠変形防止高さ調整部材含まず)	呼び600 T-25 細目仕様	組	138,000	
	呼び600 T-14 細目仕様	組	119,000	

(4)雨水用圧力開放型ﾏﾝﾎｰﾙ

名　称	規格寸法	単位	単価	備　考
排気防臭中蓋Φ600用		組	205,000	
排気防臭中蓋用受枠Φ600用		組	110,000	
足掛金物	40SW22	本	3,630	φ22
	30SW22	本	3,070	φ19

3　　下　水　道　資　材　単　価　表

(5)そ の 他

名　称	規格寸法	単位	単価	備　考
簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ ｽﾄﾚｰﾅｰ加工 (2m材工共)	φ50mm	本	12,600	一式
	φ65mm	本	16,700	
	φ75mm	本	19,200	
	φ100mm	本	24,500	
簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ 削井工事	φ50mm	m	10,100	1m当り 土質は砂質・ｼﾙﾄの場合
	φ65mm	m	13,600	
	φ75mm	m	16,900	
	φ100mm	m	22,200	
沈下棒	φ50A	組	9,440	ﾛｯﾄﾞの長さは1mを 標準とする
	φ80A	組	11,800	
	φ100A	組	12,300	
	φ150A	組	13,400	
	φ200A	組	14,200	
	φ250A	組	15,000	
	φ300A	組	17,700	
	φ400A	組	21,600	
	φ500A	組	—	

(6)下水道用小型ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ 300mm 内面樹脂型

名　称	規格寸法	単位	単価	備　考
調整ﾘﾝｸﾞ	H=100	個	—	
	H=150	個	—	
斜壁	H=150	個	—	ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ含む
	H=200	個	—	
直壁	H=195	個	—	SHﾊﾟｯｷﾝｾｯﾄ (ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ、ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)含む
	H=295	個	—	
	H=395	個	—	
	H=595	個	—	
	H=895	個	—	
管取付け壁	H=425　VU150用 削孔費を含む	個	—	SHﾊﾟｯｷﾝｾｯﾄ (ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ、ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)含む
	H=425　VU200用 削孔費を含む	個	—	
	H=425　PRP150用 削孔費を含む	個	—	
	H=425　PRP200用 削孔費を含む	個	—	
	H=625　VU150用 削孔費を含む	個	—	
	H=625　VU200用 削孔費を含む	個	—	
	H=625　PRP150用 削孔費を含む	個	—	
	H=625　PRP200用 削孔費を含む	個	—	
	H=825　VU150用 削孔費を含む	個	—	
	H=825　VU200用 削孔費を含む	個	—	
	H=825　PRP150用 削孔費を含む	個	—	
	H=825　PRP200用 削孔費を含む	個	—	
底板		個	—	

3　　下　水　道　資　材　単　価　表

(7)小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ 300型

名　称	規格寸法	単位	単価	備　考
調整ﾘﾝｸﾞ	H=50mm	個	9,260	
上部壁	H=200mm ｲﾝｻｰﾄﾅｯﾄ付	個	19,100	
直壁	H=100mm	個	5,180	
	H=150mm	個	7,050	
	H=300mm	個	11,200	
	H=350mm 高所流入用中間壁管径φ200用	個	16,200	
	H-400mm	個	13,900	
	H-500mm	個	16,800	
	H=600mm	個	19,800	
	H=900mm	個	28,600	
管取付け壁	H=370mm 流入管･流出管口径φ150用	個	29,500	ｲﾝﾊﾞｰﾄ
	H=370mm 流入管･流出管口径φ200用	個	29,500	ｲﾝﾊﾞｰﾄ
	H=670mm 流出管径φ150用	個	38,700	削孔起点ｲﾝﾊﾞｰﾄ
	H=670mm 流出管径φ200用	個	38,700	削孔起点ｲﾝﾊﾞｰﾄ
底版		個	10,200	
ｱﾀﾞﾌﾟﾀｾｯﾄ	塩ﾋﾞ管用 径150流入用	個	12,800	
	塩ﾋﾞ管用 径150流出用	個	12,000	
	塩ﾋﾞ管用 径200流入用	個	14,400	
	塩ﾋﾞ管用 径200流出用	個	13,500	
	ﾋｭｰﾑ管用 径150流入用	個	13,600	
	ﾋｭｰﾑ管用 径150流出用	個	12,800	
	ﾋｭｰﾑ管用 径200流入用	個	15,300	
	ﾋｭｰﾑ管用 径200流出用	個	14,400	
	ﾘﾌﾞﾊﾟｲﾌﾟ用 径150流入用	個	16,100	
	ﾘﾌﾞﾊﾟｲﾌﾟ用 径150流出用	個	15,300	
	ﾘﾌﾞﾊﾟｲﾌﾟ用 径200流入用	個	17,800	
	ﾘﾌﾞﾊﾟｲﾌﾟ用 径200流出用	個	16,900	

(8)組立式ﾏﾝﾎｰﾙ

名　称	規格寸法	単位	単価	備　考
特1号組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁	H=300	個	—	
	H=450	個	—	
	H=600	個	—	
特1号組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 直壁	H=300	個	—	
	H=600	個	—	
	H=900	個	—	
	H=1200	個	—	
	H=1500	個	—	
	H=1800	個	—	
特1号組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 底付躯体ﾌﾞﾛｯｸ	H=600	個	—	
	H=900	個	—	
	H=1200	個	—	
	H=1500	個	—	
	H=1800	個	—	
3号組立式ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁	H=450	個	—	
	H=600	個	—	

(9)調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ等

名　称	規格寸法	単位	単価	備　考
調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ	φ600mm　t=0～25mm	箇所	2,960	
	φ600mm　t=26～49mm	箇所	5,280	
	φ900mm　t=0～25mm	箇所	5,280	
	φ900mm　t=26～49mm	箇所	10,500	
調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠	φ600用	箇所	665	
	φ900用親子	箇所	1,230	

3　　下　水　道　資　材　単　価　表

(10)公共汚水桝

名　称	規格寸法	単位	単価	備　考
塩ビ桝本体　一体縦型	φ200 H=80cm　取付管径φ150	組	10,900	台座含む 材料価格
塩ビ桝本体　一体横型	φ200 H=80cm　取付管径φ150	組	10,900	
	φ300 H=80cm　取付管径φ150	組	54,100	
	φ300 H=90cm　取付管径φ150	組	54,100	
	φ300 H=100cm　取付管径φ150	組	55,100	
	φ300 H=110cm　取付管径φ150	組	55,100	
	φ300 H=120cm　取付管径φ150	組	56,100	
	φ300 H=130cm　取付管径φ150	組	56,100	
	φ300 H=140cm　取付管径φ150	組	58,000	
	φ300 H=150cm　取付管径φ150	組	58,000	
	φ300 H=160cm　取付管径φ150	組	59,000	
	φ300 H=180cm　取付管径φ150	組	60,100	
	φ300 H=200cm　取付管径φ150	組	61,000	
塩ビ桝蓋	φ200mm	枚	3,110	新潟市章・鎖付(枠ｾｯﾄ)
	φ300mm	枚	7,500	

(11)鋼矢板用膨潤止水材

名　称	規格寸法	単位	単価	備　考
鋼矢板用膨潤止水材塗布 (材工共)	軽量鋼矢板Ⅱ型	m	1,270	新材に適用 鋼矢板の清掃費用は含まない。
	鋼矢板Ⅱ型	m	1,270	
	鋼矢板Ⅲ型	m	1,340	
	鋼矢板Ⅳ型	m	1,340	
	鋼矢板Ⅴ型	m	1,340	

(12)生ｺﾝｸﾘｰﾄ道路渡し単価

名　称	規格寸法	単位	単価	備　考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-25 高炉　W/C=50% 新潟地区	m3	21,200	地区は単価地区ｺｰﾄﾞ表参照
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-18-25 高炉　W/C=50% 三蒲地区	m3	21,500	

3　　下　水　道　資　材　単　価　表

(13)推進工法用管

名　称	規格寸法	単位	単価	備　考
推進工法用管 継手性能 JC 1種 50	φ 800*2430	本	114,000	
	φ 900*2430	本	139,000	
	φ1000*2430	本	171,000	
	φ1100*2430	本	193,000	
	φ1200*2430	本	227,000	
	φ1350*2430	本	286,000	
	φ1500*2430	本	345,000	
	φ1650*2430	本	401,000	
	φ1800*2430	本	464,000	
	φ2000*2430	本	561,000	
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ管(半管) RS JS RS	φ200*1000	本	20,500	
	φ250*1000	本	22,200	
	φ300*1000	本	22,800	
	φ350*1000	本	27,900	
	φ400*1200	本	39,900	
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ管(半管) RS JA	φ200*1000	本	20,900	
	φ250*1000	本	22,600	
	φ300*1000	本	23,300	
	φ350*1000	本	28,400	
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ管(半管) RS JB	φ400*1200	本	40,600	

3　　下　水　道　資　材　単　価　表

(14)組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Ⅰ種(防菌)

名　称	規格寸法	単位	単価	備　考
1号組立ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種 (防菌)斜壁	φ600*φ900*H300	個	30,500	
	φ600*φ900*H450	個	41,300	
	φ600*φ900*H600	個	51,700	
1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ Ⅰ種 (防菌)直壁	φ900*H300	個	23,300	
	φ900*H600	個	40,600	
	φ900*H900	個	58,300	
	φ900*H1200	個	76,000	
	φ900*H1500	個	93,000	
	φ900*H1800	個	109,000	
	φ900*H2100	個	—	
	φ900*H2400	個	—	
1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ Ⅰ種(防菌)連結直壁	φ900*H300	個	—	
1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ Ⅰ種 (防菌)管取付け壁	φ900*H600	個	42,500	
	φ900*H900	個	60,000	
	φ900*H1200	個	77,200	
	φ900*H1500	個	94,800	
	φ900*H1800	個	111,000	
	φ900*H2100	個	—	
	φ900*H2400	個	—	
1号組立ﾏﾝﾎｰﾙ Ⅰ種(防菌)底板		個	31,800	

(15)組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Ⅰ種(防菌)

名　称	規格寸法	単位	単価	備　考
2号組立ﾏﾝﾎｰﾙ Ⅰ種 (防菌)斜壁	φ600*φ1200*H300	個	61,200	
	φ600*φ1200*H450	個	74,300	
	φ600*φ1200*H600	個	93,500	
	φ900*φ1200*H300	個	56,600	
	φ900*φ1200*H450	個	88,400	
	φ900*φ1200*H600	個	119,000	
2号組立ﾏﾝﾎｰﾙ Ⅰ種 (防菌)直壁	φ1200*H600	個	66,200	
	φ1200*H900	個	95,100	
	φ1200*H1200	個	123,000	
	φ1200*H1500	個	153,000	
	φ1200*H1800	個	182,000	
	φ1200*H2100	個	210,000	
	φ1200*H2400	個	237,000	
2号組立ﾏﾝﾎｰﾙ Ⅰ種(防菌)連結直壁	φ1200*H300	個	—	
2号組立ﾏﾝﾎｰﾙ Ⅰ種 (防菌)管取付け壁	φ1200*H900	個	103,000	
	φ1200*H1200	個	135,000	
	φ1200*H1500	個	163,000	
	φ1200*H1800	個	191,000	
	φ1200*H2100	個	217,000	
	φ1200*H2400	個	250,000	
2号組立ﾏﾝﾎｰﾙ Ⅰ種(防菌)底板		個	62,500	

3　　下　水　道　資　材　単　価　表

(16)組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Ⅰ種 防菌

名　称	規格寸法	単位	単価	備　考
斜壁	φ900*φ1500*H300	個	99,100	
	φ900*φ1500*H600	個	236,000	
直壁	φ1500*H600	個	100,000	
	φ1500*H900	個	141,000	
	φ1500*H1200	個	185,000	
	φ1500*H1500	個	227,000	
	φ1500*H1800	個	268,000	
	φ1500*H2100	個	311,000	
	φ1500*H2400	個	355,000	
管取付け壁	φ1500*H1200	個	215,000	
	φ1500*H1500	個	257,000	
	φ1500*H1800	個	307,000	
	φ1500*H2100	個	350,000	
	φ1500*H2400	個	392,000	
底板	φ1500*H150	個	100,000	

(17)組立式ﾏﾝﾎｰﾙ Ⅱ種 防菌

名　称	規格寸法	単位	単価	備　考
直壁	φ1500*H600	個	120,000	
	φ1500*H900	個	169,000	
	φ1500*H1200	個	222,000	
	φ1500*H1500	個	272,000	
	φ1500*H1800	個	321,000	
	φ1500*H2100	個	373,000	
	φ1500*H2400	個	426,000	
連結直壁	φ1500＊H300	個	―	
管取付け壁	φ1500*H1200	個	258,000	
	φ1500*H1500	個	308,000	
	φ1500*H1800	個	368,000	
	φ1500*H2100	個	420,000	
	φ1500*H2400	個	470,000	
底板	φ1500*H150	個	120,000	

(18)調整ﾘﾝｸﾞ 防菌

名　称	規格寸法	単位	単価	備　考
調整ﾘﾝｸﾞ φ600 防菌	H=50	個	7,400	
	H=100	個	11,200	
	H=150	個	15,700	
調整ﾘﾝｸﾞ φ900 防菌	H=100	個	25,800	
	H=150	個	38,200	

3　　下　水　道　資　材　単　価　表

(19)立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ(1)

名　称	規格寸法	単位	単価	備　考
沈設工法(PMP-Ⅱ) φ900(防菌)	沈設(先頭)ﾌﾞﾛｯｸ H=1800mm	個	500,000	現場車上渡し
	沈設(先頭)ﾌﾞﾛｯｸ H=1500mm	個	429,000	現場車上渡し
	増設ﾌﾞﾛｯｸ H= 900mm	個	296,000	現場車上渡し
	増設ﾌﾞﾛｯｸ H= 600mm	個	227,000	現場車上渡し
沈設工法(PMP-Ⅱ) φ1200	床版ﾌﾞﾛｯｸ H= 200mm	個	91,000	現場車上渡し
沈設工法(PMP-Ⅱ) φ1200(防菌)	沈設(先頭)ﾌﾞﾛｯｸ H=2000mm	個	539,000	現場車上渡し
	沈設(先頭)ﾌﾞﾛｯｸ H=1400mm	個	460,000	現場車上渡し
	増設ﾌﾞﾛｯｸ H=1000mm	個	405,000	現場車上渡し
	床版ﾌﾞﾛｯｸ H= 200mm	個	118,000	現場車上渡し
沈設工法(PMP-Ⅱ)付属品 専用坑口	0型 VU150用 削孔径φ350mm	箇所	150,000	削孔・取付含む
	1型 VU200用 削孔径φ400mm	箇所	157,000	削孔・取付含む
	2型 VU250用 削孔径φ450mm	箇所	162,000	削孔・取付含む
	3型 VU300用 削孔径φ500mm	箇所	169,000	削孔・取付含む
	4型 VU350用 削孔径φ600mm	箇所	193,000	削孔・取付含む
沈設工法(PMP-Ⅱ) 沈設ｽﾃｰｼﾞ	φ900 円型式 3.2t	台	141,000	基礎価格
	φ1200 円型式 3.6t	台	151,000	基礎価格
無溶接接合用MMﾎｰﾙ 直壁 H=1200mm	1号 内径φ900mm	個	209,000	現場車上渡し
	2号 内径φ1200mm	個	251,000	現場車上渡し
	3号 内径φ1500mm	個	303,000	現場車上渡し
無溶接接合用MMﾎｰﾙ 直壁 H=1500mm	1号 内径φ900mm	個	234,000	現場車上渡し
無溶接接合用MMﾎｰﾙ 直壁 H=1800mm	1号 内径φ900mm	個	260,000	現場車上渡し
無溶接接合用MMﾎｰﾙ(防菌) 直壁 H=1200mm	1号 内径φ900mm	個	240,000	現場車上渡し
	2号 内径φ1200mm	個	288,000	現場車上渡し
	3号 内径φ1500mm	個	348,000	現場車上渡し
無溶接接合用MMﾎｰﾙ(防菌) 直壁 H=1500mm	1号 内径φ900mm	個	269,000	現場車上渡し
	2号 内径φ1200mm	個	325,000	現場車上渡し
	3号 内径φ1500mm	個	394,000	現場車上渡し
無溶接接合用MMﾎｰﾙ(防菌) 直壁 H=1800mm	1号 内径φ900mm	個	299,000	現場車上渡し
	2号 内径φ1200mm	個	362,000	現場車上渡し
	3号 内径φ1500mm	個	439,000	現場車上渡し

3　　下　水　道　資　材　単　価　表

(20)立坑兼用ﾏﾝﾎｰﾙ(2)

名　称	規格寸法	単位	単価	備　考
MMﾎｰﾙ 坑口取付壁(先端刃溶接なし) H=1200mm	1号 内径φ900mm	個	277,000	現場車上渡し
	2号 内径φ1200mm	個	344,000	現場車上渡し
	3号 内径φ1500mm	個	409,000	現場車上渡し
MMﾎｰﾙ坑口取付壁 (先端刃溶接なし) H=1500mm	1号 内径φ900mm	個	292,000	現場車上渡し
MMﾎｰﾙ坑口取付壁 (先端刃溶接なし) H=1800mm	1号 内径φ900mm	個	317,000	現場車上渡し
MMﾎｰﾙ(防菌) 坑口取付壁(先端刃溶接なし) H=1200mm	1号 内径φ900mm	個	318,000	現場車上渡し
	2号 内径φ1200mm	個	395,000	現場車上渡し
	3号 内径φ1500mm	個	470,000	現場車上渡し
MMﾎｰﾙ(防菌) 坑口取付壁(先端刃溶接なし) H=1500mm	1号 内径φ900mm	個	335,000	現場車上渡し
	2号 内径φ1200mm	個	418,000	現場車上渡し
	3号 内径φ1500mm	個	502,000	現場車上渡し
MMﾎｰﾙ(防菌) 坑口取付壁(先端刃溶接なし) H=1800mm	1号 内径φ900mm	個	364,000	現場車上渡し
	2号 内径φ1200mm	個	455,000	現場車上渡し
	3号 内径φ1500mm	個	547,000	現場車上渡し
MMﾎｰﾙ 刃口 H=900mm	1号	個	135,000	現場車上渡し
MMﾎｰﾙ 床版斜壁 H=300mm	1号 開口φ600	個	43,500	現場車上渡し
	2号 開口φ900	個	55,400	現場車上渡し
MMﾎｰﾙ(防菌) 床版斜壁 H=300mm	1号 開口φ600	個	50,000	現場車上渡し
	2号 開口φ900	個	63,700	現場車上渡し

(21)可とう継ぎ手

名　称	規格寸法	単位	単価	備　考
小口径推進ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継ぎ手 組立人孔用	φ150mm	個	27,400	
	φ200mm	個	31,400	
	φ250mm	個	36,300	
小口径推進ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継ぎ手 MMﾎｰﾙ用	φ150mm	個	27,400	
	φ200mm	個	31,400	
可とう継手小型ｺﾝｸﾘｰﾄMH用	VU100用	個	7,470	
	VU150用	個	8,300	
	VU200用	個	8,710	
	VU100用(削孔費含む)	個	13,400	
	VU150用(削孔費含む)	個	14,600	
	VU200用(削孔費含む)	個	15,600	
可とう継手小型ｺﾝｸﾘｰﾄMH用	PRP150用	個	10,300	
	PRP200用	個	11,600	
	PRP150用(削孔費含む)	個	16,600	
	PRP200用(削孔費含む)	個	18,500	
可とう継手1号ｺﾝｸﾘｰﾄMH用	VU100用(削孔費含む)	個	15,200	拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ
	VU150用(削孔費含む)	個	16,100	拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ

3　　下　水　道　資　材　単　価　表

(22)飛散防止板

名　称	規格寸法	単位	単価	備　考
飛散防止板(ﾊﾞｯﾌﾙ板) 点検孔付き (硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製)	φ100対応	個	21,500	H=550mm
	φ150・φ200対応	個	29,100	H=550mm
	φ250対応	個	33,100	H=500mm
	φ300対応	個	38,100	H=500mm
飛散防止板(ﾊﾞｯﾌﾙ板) (硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製)	φ100対応	個	13,000	H=550mm
	φ150・φ200対応	個	15,000	H=550mm
	φ250対応	個	25,400	H=500mm
	φ300対応	個	29,300	H=500mm

(23)ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管関係資材

名　称	規格寸法	単位	単価	備　考
GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	φ75mm	本	616	
	φ100mm	本	800	
	φ150mm	本	1,080	
	φ200mm	本	1,350	
	φ250mm	本	1,520	
	φ300mm	本	1,720	
	φ350mm	本	2,600	
	φ400mm	本	3,750	
	φ450mm	本	4,570	
	φ500mm	本	11,500	
	φ600mm	本	12,700	
	φ700mm	本	14,800	
	φ800mm	本	16,900	
	φ900mm	本	19,000	
	φ1000mm	本	23,300	
ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ(全面)	φ75mm	枚	1,250	
	φ100mm	枚	1,560	
	φ150mm	枚	2,850	
	φ200mm	枚	3,460	
	φ250mm	枚	4,890	
	φ300mm	枚	6,590	
	φ350mm	枚	8,900	
	φ400mm	枚	11,200	
	φ450mm	枚	13,000	
	φ500mm	枚	14,600	
	φ600mm	枚	15,100	
	φ700mm	枚	17,800	
	φ800mm	枚	21,600	
	φ900mm	枚	23,900	
	φ1000mm	枚	26,100	
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M16×65(φ50)	本	136	材質:SS400
	M16×75(φ75-150)	本	152	材質:SS400
	M16×80(φ200)	本	168	材質:SS400
	M20×85(φ250-300)	本	248	材質:SS400
	M22×95(φ350-400)	本	400	材質:SS400
	M24×100(φ450-600)	本	576	材質:SS400
	M20×90(φ300)	本	256	材質:SS400
	M24×110(φ500)	本	616	材質:SS400
	M24×120(φ600)	本	640	材質:SS400
	M30×130(φ700-800)	本	1,050	材質:SS400
	M30×140(φ900)	本	1,080	材質:SS400
	M30×150(φ1000)	本	1,120	材質:SS400

3　　下　水　道　資　材　単　価　表

(24)鋳鉄管切断等機械

名　称	規格寸法	単位	単価	備　考
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	ﾊｽｸﾊﾞｰﾅｰ K-960(12ｲﾝﾁ)	台	208,000	基礎価格
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ(鋳鉄管用)	12ｲﾝﾁ(切断対象物:鋳鉄管)	枚	56,000	基礎価格
切断溝切機械	ｵｰﾄﾊﾟｲﾌﾟｶｯﾀｰ φ75	台	1,310,000	基礎価格 本体、油圧ﾕﾆｯﾄ、油圧ﾓｰﾀｰ、油圧ﾎｰｽ、ｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ含む
	ｵｰﾄﾊﾟｲﾌﾟｶｯﾀｰ φ100	台	1,310,000	
	ｵｰﾄﾊﾟｲﾌﾟｶｯﾀｰ φ150	台	1,310,000	
	ｵｰﾄﾊﾟｲﾌﾟｶｯﾀｰ φ200	台	1,320,000	
	ｵｰﾄﾊﾟｲﾌﾟｶｯﾀｰ φ250	台	1,320,000	
	ｵｰﾄﾊﾟｲﾌﾟｶｯﾀｰ φ300	台	1,350,000	
	ｵｰﾄﾊﾟｲﾌﾟｶｯﾀｰ φ350	台	1,350,000	
	ｵｰﾄﾊﾟｲﾌﾟｶｯﾀｰ φ400	台	1,350,000	
	ｵｰﾄﾊﾟｲﾌﾟｶｯﾀｰ φ450	台	1,350,000	
	ｵｰﾄﾊﾟｲﾌﾟｶｯﾀｰ φ500	台	1,440,000	
	ｵｰﾄﾊﾟｲﾌﾟｶｯﾀｰ φ600	台	1,440,000	
	ｵｰﾄﾊﾟｲﾌﾟｶｯﾀｰ φ700	台	1,550,000	基礎価格 本体、油圧ﾕﾆｯﾄ、油圧ﾓｰﾀｰ、ｶﾞｲﾄﾞｱﾝｸﾞﾙ、延長ﾛｰﾗﾁｪｰﾝ(100mm分)含む
	ｵｰﾄﾊﾟｲﾌﾟｶｯﾀｰ φ800	台	1,560,000	基礎価格 本体、油圧ﾕﾆｯﾄ、油圧ﾓｰﾀｰ、ｶﾞｲﾄﾞｱﾝｸﾞﾙ、延長ﾛｰﾗﾁｪｰﾝ(200mm分)含む
	ｵｰﾄﾊﾟｲﾌﾟｶｯﾀｰ φ900	台	1,570,000	基礎価格 本体、油圧ﾕﾆｯﾄ、油圧ﾓｰﾀｰ、ｶﾞｲﾄﾞｱﾝｸﾞﾙ、延長ﾛｰﾗﾁｪｰﾝ(300mm分)含む
	ｵｰﾄﾊﾟｲﾌﾟｶｯﾀｰ φ1000	台	1,580,000	基礎価格 本体、油圧ﾕﾆｯﾄ、油圧ﾓｰﾀｰ、ｶﾞｲﾄﾞｱﾝｸﾞﾙ、延長ﾛｰﾗﾁｪｰﾝ(400mm分)含む
切断溝切機械	NSｸﾞﾙｰﾊﾞｰ	台	524,000	基礎価格 切断刃・溝切刃付
	NSｸﾞﾙｰﾊﾞｰ用切断刃	枚	19,300	
	NSｸﾞﾙｰﾊﾞｰ用溝切刃	枚	54,600	
	NSｸﾞﾙｰﾊﾞｰｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ φ75	個	22,100	
	NSｸﾞﾙｰﾊﾞｰｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ φ100	個	24,900	
	NSｸﾞﾙｰﾊﾞｰｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ φ150	個	27,700	
	NSｸﾞﾙｰﾊﾞｰｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ φ200	個	30,900	
	NSｸﾞﾙｰﾊﾞｰｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ φ250	個	33,800	
	NSｸﾞﾙｰﾊﾞｰｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ φ300	個	41,700	
	NSｸﾞﾙｰﾊﾞｰｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ φ350	個	47,300	
	NSｸﾞﾙｰﾊﾞｰｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ φ400	個	56,200	
	NSｸﾞﾙｰﾊﾞｰｶﾞｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ φ450	個	62,000	

3　　下　水　道　資　材　単　価　表

(25)下水道管更生関連資材

名　称	規格寸法	単位	単価	備　考
SPR工法　更生材料　ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ直線用	#79S	m	3,360	
	#80S	m	2,550	
	#87S	m	2,420	
	#90S	m	1,980	
	#79SW	m	4,430	
	#80SW	m	3,430	
	#87SW	m	3,340	
	#792SU	m	5,800	
SPR工法　更生材料　ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ曲線用	#79SF	m	4,020	
	#80SF	m	3,050	
	#87SF	m	―	
	#79SFW	m	5,110	
	#80SFW	m	3,930	
	#792SFU	m	6,970	
SPR工法　裏込材	12A	m3	258,000	
	21A	m3	270,000	
	21B	m3	270,000	
	35A	m3	291,000	
	55A	m3	298,000	
ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法 ｽﾄﾘｯﾌﾟ	S形 幅255㎜ 厚12.5㎜	m	8,390	
	L形 幅250㎜ 厚17.5㎜	m	10,100	
	LL形 幅123㎜ 厚26.0㎜	m	5,100	
ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法 SFｼﾞｮｲﾅｰ	S形 幅35㎜	m	1,930	
	L形 幅30㎜	m	2,130	
	LL形 幅42㎜	m	2,000	
ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法 混和剤	DB2 混和剤	kg	190	2号充てん材1
ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法 硬化材	DB2 硬化材	kg	560	2号充てん材1
ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法 添加剤	DB2 添加剤	kg	1,920	2号充てん材2
SPR-NX工法 更生材料 ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ 直線用	#11N08W	m	4,000	
	#11N12W	m	4,770	
SPR-NX工法 更生材料 ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ 曲線用	#11NF08W	m	4,520	
	#11NF12W	m	5,290	
NX裏込材		m3	276,000	
ﾊﾟﾙﾃﾑﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法　かん合部材		m	780	
ﾊﾟﾙﾃﾑﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法　表面部材	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	m	670	
ﾊﾟﾙﾃﾑﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法　ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ充てん材	3号	m3	174,000	

4　　マンホール削孔費　　（円/箇所）

マンホール規格		管径	管種				
			塩ビ管	強プラ管	ヒューム管	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管	ﾊｲｾﾗﾐｯｸ管
Ⅰ種	1号	φ 75mm	5,950	5,950	5,950	5,950	—
		φ100mm	※	5,950	※	6,300	—
		φ150mm	※	6,300	※	6,930	6,930
		φ200mm	※	6,930	※	7,960	7,960
		φ250mm	※	7,960	※	9,100	9,100
		φ300mm	※	9,100	※	10,000	—
		φ350mm	※	10,000	※	10,900	—
		φ400mm	※	10,900	※	12,100	—
		φ450mm	※	12,100	※	13,000	—
		φ500mm	※	12,800	16,100	16,100	—
		φ600mm	16,100	16,100	18,800	18,800	—
		φ700mm	—	—	—	—	—
		φ800mm	—	—	—	—	—
		φ900mm	—	—	—	—	—
		φ1000mm	—	—	—	—	—
		φ1100mm	—	—	—	—	—
		φ1200mm	—	—	—	—	—
	2号	φ 75mm	7,980	7,980	7,980	7,980	—
		φ100mm	※	7,980	※	7,980	—
		φ150mm	※	7,980	※	9,170	9,170
		φ200mm	※	9,170	※	10,000	10,000
		φ250mm	※	10,000	※	11,700	11,700
		φ300mm	※	11,700	※	12,900	—
		φ350mm	※	12,900	※	14,200	—
		φ400mm	※	14,200	※	15,400	—
		φ450mm	※	15,400	※	16,500	—
		φ500mm	※	16,500	※	17,800	—
		φ600mm	17,800	17,800	※	20,800	—
		φ700mm	—	20,800	25,300	25,300	—
		φ800mm	—	25,300	32,700	32,700	—
		φ900mm	—	32,700	42,000	42,000	—
		φ1000mm	—	—	—	—	—
		φ1100mm	—	—	—	—	—
		φ1200mm	—	—	—	—	—
	3号	φ 75mm	—	—	—	—	—
		φ100mm	8,160	8,160	8,160	8,160	—
		φ150mm	8,160	8,160	10,700	10,700	10,700
		φ200mm	10,700	10,700	11,900	11,900	11,900
		φ250mm	11,900	11,900	13,800	13,800	13,800
		φ300mm	※	13,800	※	15,500	—
		φ350mm	※	15,700	※	16,800	—
		φ400mm	※	16,800	※	18,200	—
		φ450mm	※	18,200	※	20,000	—
		φ500mm	※	20,000	※	21,700	—
		φ600mm	※	23,500	27,500	27,500	—
		φ700mm	—	29,700	33,100	33,100	—
		φ800mm	—	35,800	43,000	43,000	—
		φ900mm	—	46,500	※	55,400	—
		φ1000mm	—	59,900	※	68,700	—
		φ1100mm	—	74,300	81,200	81,200	—
		φ1200mm	—	—	—	—	—

「※」と表記の欄の単価は本誌の土木工事等設計単価表に掲載
「—」と表記の欄は市場取引少なく単価設定できない規格

4　　マンホール削孔費　　（円/箇所）

マンホール規格		管径	管種				
			塩ビ管	強プラ管	ヒューム管	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管	ﾊｲｾﾗﾐｯｸ管
Ⅱ種	1号	φ 75mm	6,120	6,120	6,120	6,120	—
		φ100mm	6,120	6,120	6,480	6,480	—
		φ150mm	6,480	6,480	7,130	7,130	7,130
		φ200mm	7,130	7,130	8,190	8,190	8,190
		φ250mm	8,190	8,190	9,370	9,370	9,370
		φ300mm	9,370	9,370	10,300	10,300	—
		φ350mm	10,300	10,300	11,200	11,200	—
		φ400mm	11,200	11,200	12,400	12,400	—
		φ450mm	12,400	12,400	13,300	13,300	—
		φ500mm	13,100	13,100	16,500	16,500	—
		φ600mm	16,500	16,500	19,300	19,300	—
		φ700mm	—	—	—	—	—
		φ800mm	—	—	—	—	—
	2号	φ 75mm	8,210	8,210	8,210	8,210	—
		φ100mm	8,210	8,210	8,210	8,210	—
		φ150mm	8,210	8,210	9,440	9,440	9,440
		φ200mm	9,440	9,440	10,300	10,300	10,300
		φ250mm	10,300	10,300	12,000	12,000	12,000
		φ300mm	12,000	12,000	13,200	13,200	—
		φ350mm	13,200	13,200	14,600	14,600	—
		φ400mm	14,600	14,600	15,800	15,800	—
		φ450mm	15,800	15,800	16,900	16,900	—
		φ500mm	16,900	16,900	18,300	18,300	—
		φ600mm	18,300	18,300	21,400	21,400	—
		φ700mm	—	21,400	26,000	26,000	—
		φ800mm	—	26,000	33,600	33,600	—
		φ900mm	—	33,600	43,200	43,200	—
		φ1000mm	—	—	—	—	—
		φ1100mm	—	—	—	—	—
	3号	φ 75mm	—	—	—	—	—
		φ100mm	8,400	8,400	8,400	8,400	—
		φ150mm	8,400	8,400	11,000	11,000	11,000
		φ200mm	11,000	11,000	12,200	12,200	12,200
		φ250mm	12,200	12,200	14,200	14,200	14,200
		φ300mm	14,200	14,200	15,900	15,900	—
		φ350mm	16,100	16,100	17,300	17,300	—
		φ400mm	17,300	17,300	18,700	18,700	—
		φ450mm	18,700	18,700	20,600	20,600	—
		φ500mm	20,600	20,600	22,300	22,300	—
		φ600mm	24,200	24,200	28,300	28,300	—
		φ700mm	—	30,500	34,000	34,000	—
		φ800mm	—	36,800	44,200	44,200	—
		φ900mm	—	47,800	57,000	57,000	—
		φ1000mm	—	61,600	70,700	70,700	—
		φ1100mm	—	76,500	83,600	83,600	—
		φ1200mm	—	—	—	—	—

「※」と表記の欄の単価は本誌の土木工事等設計単価表に掲載
「—」と表記の欄は市場取引少なく単価設定できない規格

5 建設発生土改良土単価・加工砂

(1)建設発生土改良土単価(受入・改良・販売・積込)

種類	改良土料金 (受入・改良・販売・積込) 下段( )内は受入料金		施設名	施設住所	連絡先	営業時間	公表
	最大粒径 20mm以下 (円／m3)	最大粒径 40mm以下 (円／m3)					
改良土(CBR8%以上) (石灰系固化材)	5,000 (2,800)	4,900 (2,800)	㈱北陸ジオテック　汚泥リサイクルセンター (第4種建設発生土以上) ※ｺﾝ殻･ｱｽ殻･木くず等ｺﾞﾐの混入がないもの。液状化及び水が浮いている状態でないもの。有害物質が含まれないもの。表土(草・根まじり土)は別途見積もり。	新潟市南区居宿354-7	025-371-0230	8:30～16:30	○
改良土(CBR12%以上) (石灰系固化材)	―	―					
改良土(CBR20%以上) (石灰系固化材)	―	―					
改良土(CBR8%以上) (セメント系固化材)	―	4,200 (2,800)					
改良土(CBR20%以上) (セメント系固化材)	―	4,600 (2,800)					

※改良土料金は、「受入→改良→販売→ダンプトラックへの積込」の単価である。

※改良土料金は、工事現場で発生した建設発生土を原材料とし、受入・改良・販売を行っている土質改良プラントの代表的品質の改良土を製造する単価である。

※上記単価は、1m3あたりほぐし土量の単価である。(ダンプトラック運搬、締固めの土量計算に注意)

※改良土の土量変化率は、一般的に砂質土と同様の扱いとするが、これによりがたい場合は別途考慮すること。

※CBR値等は参考値であり、土質の詳細は、土質改良プラントで実施している試験成績報告書等による。

（2）加工砂（溶融スラグほぐし）

施設名	施設住所/連絡先	単価 （円/m3）	引き渡し先	引き渡し先 所在地	備考
エコサービスにいがた（株）	新潟市西区笠木3644-1 TEL：025-264-5915	ー	ー	ー	取扱いなし
日鉄エコマテリアルズ(株)	北九州市戸畑区大字中原46-59 TEL：093-588-7290	1,150	(株)北陸ジオテック 汚泥リサイクルセンター	新潟市南区居宿354-7	新潟市溶融スラグ適正利用ガイドラインを適切に理解したうえで使用すること。
(株)北陸ジオテック 汚泥リサイクルセンター	新潟市南区居宿354-7 TEL：025-371-0230	1,150	(株)北陸ジオテック 汚泥リサイクルセンター	新潟市南区居宿354-7	

※土場積込渡し価格

6 産業廃棄物処理費・収集運搬費

（1）汚泥処理費

種類	受入料金（円／m3）	備考	施設名	施設住所	連絡先	営業時間	公表
ベントナイト汚泥	23,000		新潟特殊企業（株）	新潟市江南区丸潟新田726-1	025-280-3821	8:00～16:00	○
セメント汚泥	23,000						
管内無機質	33,000	雨水管の汚泥を想定					
管内有機質	40,000	汚水管、合流管を想定					
管内有機質	70,000	油混じり汚泥を想定					
舗装版切断濁水	33,000	PH12.5未満					
ベントナイト汚泥	23,000		新潟特殊企業（株） バイオマスエコセンター	阿賀野市かがやき5911-28	0250-47-4977	8:30～11:30 13:00～16:00	○
セメント汚泥	23,000						
管内有機質	30,000円/t	脱水汚泥（含水率85%未満）を想定					
舗装版切断濁水	33,000	PH12.5未満					
ベントナイト汚泥	23,000		青木環境事業（株）	新潟市北区島見町3268-15	025-255-3360	8:30～16:30	○
セメント汚泥	23,000						
無機質汚泥	23,000	無機質は建設汚泥を想定、雨水管の汚泥は内容により有機と無機に分類。					
管内有機質	40,000						
管内有機質	70,000	油混じり汚泥を想定					
舗装版切断濁水	35,000	PH12.5未満					
ベントナイト汚泥	18,000	無機質・非自硬性汚泥を想定	㈱北陸ジオテック 汚泥リサイクルセンター	新潟市南区居宿354-7	025-371-0230	8:30～16:30	○
セメント汚泥	16,000	無機質・自硬性汚泥を想定					
無機質汚泥	18,000						
舗装版切断濁水	19,000	PH12.5未満					
ベントナイト汚泥	23,000円/m3 16,500円/t		アイビス技建㈱ リサイクルセンター	新発田市佐々木2840	0254-27-3777	8:00～17:00	○
セメント汚泥	23,000円/m3 16,500円/t						
管内無機質	30,000円/m3 23,000円/t	無機質は建設汚泥及び雨水管					
管内有機質	40,000円/m3 36,000円/t						
管内有機質	70,000円/m3 63,000円/t	油混じり汚泥					
舗装版切断濁水	35,000円/m3 31,800円/t	PH12.5未満					
ベントナイト汚泥	23,000		山隆リコム㈱ 汚泥リサイクルセンター	新潟市秋葉区川口578-17	0250-25-7002	8:00～17:00	○
セメント汚泥	23,000						
管内無機質	28,000	無機質は建設汚泥を想定					
ベントナイト汚泥	23,000		（有）コウケン工業	新潟市東区榎町23	025-270-7333	8:00～16:30 （土・日休み）	○
セメント汚泥	23,000						
管内無機質	30,000	無機質は建設汚泥を想定（側溝、排水路汚泥含む）					

※受入料金のみ。収集運搬費は別途計上のこと。

（2）ケレンかす及び研掃材処理費

種類	受入料金 （円／t）	規格	施設名	施設住所	連絡先	営業時間	公表
ケレンかす及び研掃材 再利用可能なもの	30,000	鉛溶出基準0.01mg/L未満	新潟特殊企業（株） 事前試験により処分可否を判断。	新潟市江南区丸潟新田726-1	025-280-3821	8:00～16:00	○
ケレンかす及び研掃材 再利用可能なもの	30,000	鉛溶出基準0.01mg/L未満	新潟特殊企業（株）バイオマスエコセンター	阿賀野市かがやき5911-28	0250-47-4977	8:30～11:30 13:00～16:00	○
ケレンかす及び研掃材 再利用可能なもの	18,000	鉛溶出基準0.01mg/L未満	㈱北陸ジオテック 汚泥リサイクルセンター	新潟市南区居宿354-7	025-371-0230	8:30～16:30	○
ケレンかす及び研掃材 再利用可能なもの	25,000	鉛溶出基準0.01mg/L未満	アイビス技建㈱ リサイクルセンター	新発田市佐々木2840	0254-27-3777	8:00～17:00	○
ケレンかす及び研掃材 再利用可能なもの	23,000	鉛溶出基準0.01mg/L未満	山隆リコム(株) 汚泥リサイクルセンター	新潟市秋葉区川口578-17	0250-25-7002	8:00～17:00	○
ケレンかす及び研掃材 管理型処分場埋立て	60,000	鉛溶出基準0.3mg/L未満	青木環境事業(株)	新潟市北区島見町3268-15	025-255-3360	8:30～16:30	○
ケレンかす及び研掃材 焼却処分	100,000	鉛溶出基準0.3mg/L以上					
ケレンかす及び研掃材	100,000	鉛溶出基準0.3mg/L～1mg/L					
ケレンかす及び研掃材	100,000	鉛溶出基準1mg/L～10mg/L					
ケレンかすのみ 管理型処分場埋立て	200,000	鉛溶出基準0.3mg/L未満					
ケレンかすのみ 焼却処分	250,000	鉛溶出基準0.3mg/L以上					
ケレンかすのみ	250,000	鉛溶出基準0.3mg/L～1mg/L					
ケレンかすのみ	250,000	鉛溶出基準1mg/L～10mg/L					
ケレンかす及び研掃材 管理型処分場埋立て	60,000	鉛溶出基準0.3mg/L未満	ミヤマ（株）	燕市横田2791-1	0256-64-2441	9:00～17:00	○
ケレンかす及び研掃材 混錬処理	100,000	鉛溶出基準0.3mg/L以上					
ケレンかすのみ 管理型処分場埋立て	200,000	鉛溶出基準0.3mg/L未満					
ケレンかすのみ 混錬/焼却処分	250,000	鉛溶出基準0.3mg/L以上					

※受入料金のみ。収集運搬費は別途計上のこと。

（3）その他

名称	規格	単位	金額	備考
産業廃棄物収集運搬費	4t車（廃プラスチック）	台	25,000	20km以内。回収物はある程度集積していること。
産業廃棄物収集運搬費	2t車（伐木・根無）	台	17,000	20km以内。回収物はある程度集積していること。
産業廃棄物収集運搬費	2t車（伐木・根有）	台	17,000	20km以内。回収物はある程度集積していること。
産業廃棄物収集運搬費	4t車（伐木・根無）	台	25,000	20km以内。回収物はある程度集積していること。
産業廃棄物収集運搬費	4t車（伐木・根有）	台	25,000	20km以内。回収物はある程度集積していること。
産業廃棄物収集運搬費	2t車（枝葉、幹）	台	17,000	20km以内。回収物はある程度集積していること。
産業廃棄物収集運搬費	4t車（枝葉、幹）	台	25,000	20km以内。回収物はある程度集積していること。
産業廃棄物収集運搬費	4t車（芝・刈草・雑草等）	台	25,000	20km以内。回収物はある程度集積していること。
産業廃棄物収集運搬費	10t車（芝・刈草・雑草等）	台	45,000	20km以内。回収物はある程度集積していること。
産業廃棄物処分費	廃プラスチック	t	91,500	運搬費は含まない。
産業廃棄物処分費	伐木（根無）	t	33,000	運搬費は含まない。竹は含まない。
産業廃棄物処分費	伐木（根有）	t	44,700	運搬費は含まない。土砂を除去したもの。竹は含まない。
産業廃棄物処分費	枝葉、幹	t	33,000	運搬費は含まない。土砂は極力取り除くこと。
産業廃棄物処分費	芝・刈草・雑草等	t	50,000	運搬費は含まない。土砂は極力取り除くこと。