

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
管路						
				式	70,498,970	
管きょ工(開削)						
				式	64,874,329	
管路土工						
				式	12,566,737	
管路掘削						
				一式		
						機械掘削工(バックホウ)
						市道C断面(軽量鋼矢板)
						640 m3
						機械掘削工(バックホウ)
						市道C断面(鋼矢板)
						250 m3
管路埋戻(砕石)						
				一式		
						砕石基礎工
						200 m 3

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								機械投入埋戻工(バックホ)	
								市道C断面(軽量鋼矢板)	
								材料別途計上	
								340 m3	
								機械投入埋戻工(バックホ)	
								市道C断面(鋼矢板)	
								材料別途計上	
								190 m3	
発生土処理(現場～仮置場)									
					一式				
								発生土運搬工	
								市道C断面(軽量鋼矢板)	
								620 m3	
								発生土運搬工	
								仮置場までの運搬	
								市道C断面(鋼矢板)	
								250 m3	
								発生土処理 (仮置場～処分地)	
					一式				
								積込(ルーズ)	
								890 m3	
								土砂等運搬	
								仮置場→残土処分地	
								890 m3	
								建設発生土受入費	
								(第4種建設発生土以上)	
								890 m3	

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
管布設工					
			式	2,441,796	
リブ付硬質塩化ビニル管					
			一式		
					リブ付硬質塩化ビニル管設置工
					439.92 m
埋設標識テープ					
			一式		
					管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用
					439.92 m
管路土留工					
			式	25,636,132	
軽量鋼矢板土留					
			一式		
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深1.5m以下
					161.07 m
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深2.0m以下
					229.07 m

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深2.5m以下	
							10.01 m	
							1現場当たり修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有(打込み作業無)	
							46.29 t	
							土留支保工(軽量金属支保工)	
							390.14 m	
							土留支保工(軽量金属支保工)	
							390.14 m	
							土留支保工(軽量金属支保工)	
							10.01 m	
							土留支保工(軽量金属支保工)	
							10.01 m	
							金属支保工賃料(1段) 水压式切梁	
							1 式	
							金属支保工賃料(2段) 水压式切梁	
							1 式	
							金属支保工基本料 水压式切梁	
							1 式	

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
鋼矢板土留					
			一式		
					油圧式杭圧入引抜機据付・解体
					1 回
					鋼矢板圧入(Nmax≦25)
					230 枚
					鋼矢板・H形鋼(埋設)
					69.0 t
					鋼矢板・H形鋼(一部撤去)
					20.7 t
					ガス切断
					230 箇所
					切梁・腹起し設置・撤去
					25.6 t
					山留材質料 火打ブロック無 90日以内
					1 式
補助地盤改良工					
			式	5,089,340	

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
薬液注入					
			一式		
					薬液注入工
					79 本
					注入設備据付・解体工(車上)
					1 現場
地下水低下工					
			式	4,366,381	
ウェルポイント(市道C断面(軽量鋼矢板))					
			一式		
					簡易ウェル配管材料費
					6mピッチ
					市道C断面(軽量鋼矢板)
					35 セット
					簡易ウェル配管工
					市道C断面(軽量鋼矢板)
					35 セット
					簡易ウェル運転工
					常時排水 商用電源
					71 日
					据付・撤去工
					1 現場

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
簡易水替工						
				式	14,773,943	
						エアハートポンプ設置工 φ150～250mm,ポンプ使用台数1台
						16 回
						特殊止水栓設置工
						16 回
						配管材（サクションホース）設置工 手間のみ
						446.22 m
						配管材（サクションホース）
						88.70 m
						エアハートポンプ撤去工 φ150～250mm,ポンプ使用台数1台
						16 回
						特殊止水栓撤去工
						16 回
						配管材撤去工
						446.22 m
						エアハートポンプ運転工 φ200～250mm
						95 日

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						洗浄工
						16 回
						取付管対応機材損料
						95 日
マンホール工						
				式	791,090	
組立マンホール工						
				式	791,090	
鉄蓋						
				一式		
組立1号マンホール						
				一式		
						組立マンホール撤去(1号) 再利用分(設置工×0.5) 1号, 3m以下
						7 箇所
						組立マンホール撤去(1号) 再利用分(設置工×0.5) 1号, 3m超4m以下
						3 箇所
						組立マンホール設置工
						7 箇所

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					組立マンホール設置工
					3 箇所 底部工(組立式)
1号マンホール受枠撤去・新設					10 箇所
			一式		
					マンホール高さ調整工(市道C断面) 仮復旧：2.0m×2.0m 本復旧：2.6m×2.6m 1 箇所
取付管およびます工					
			式	1,039,957	
取付管布設工					
			式	1,039,957	
取付管(本管リブ)					
			一式		
					可とう支管取付工(本管：リブ管) 本管φ200～350(特殊接合剤) 下水道用設計積算要領 49 箇所
既設撤去					
			式	745,578	

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
撤去工					
			式	745,578	
管路					
			一式		
					硬質塩化ビニル管撤去工
					439.92 m
付帯工					
			式	3,048,016	
舗装撤去工					
			式	791,776	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					910 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					34 m2

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻運搬処理					
			一式		
					殻運搬
					22 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					58 t
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用
					1 式
道路復旧工（仮復旧）					
			式	2,164,320	
下層路盤（市道C断面）					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					501 m2
表層（市道C断面）					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					501 m2

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
道路復旧工（本復旧）					
			式	91,920	
不陸整正（市道C断面）					
			一式		
					不陸整正
					7 m2
					不陸整正
					27 m2
表層（市道C断面）					
			一式		
					表層（車道・路肩部）
					34 m2
目地（市道C断面）					
			一式		
仮設工					
			式	7,369,620	
仮設工					
			式	7,369,620	

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
電力設備工					
			式	1,150,000	
受変電設備					
			一式		
交通管理工					
			式	6,219,620	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					374 人日
直接工事費					
				77,868,590	
運搬費					
			式	294,796	
仮設材運搬費					
			式	294,796	
					仮設材等の運搬 往路
					30.020 t

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								仮設材等の運搬 復路	
								仮設材等の積込み取卸し費	
事業損失防止施設									
家屋調査費					式	23,053,859			
					式	21,877,180			
								打合せ協議	
								現地踏査	
								木造建物A 床面積200㎡以上300㎡未満	
試掘調査								54棟	
					式	1,126,463		試掘工(市道C断面) 転用土	
								75.80m	

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
地下水観測費						
				式	50,216	
役務費						
				式	306,764	
借地料						
				式	290,600	
						借地料(m2入力) 借地料単価 1,453円/m2
						200 m2
電力基本料金						
				式	16,164	
						電力基本料金 16,164円
						1 式
共通仮設費（ 率分）						
					12,280,000	
共通仮設費計						
					35,935,419	
純工事費						
					113,804,009	

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（率分）									
							41,794,000		
現場管理費計									
							41,794,000		
工事原価									
							155,598,009		
工事原価計									
							155,598,009		
一般管理費等									
							25,109,991		
契約保証費									
							62,000		
一般管理費等計									
							25,171,991		
工事価格									
							180,770,000		

07-実施-下水-0001-当初