

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路					
			式	7,787,910	
管きよ工(開削)					
			式	4,248,451	
管路土工					
			式	586,415	
管路掘削					
			一式		
					機械掘削工(バックホリ) BH0.28
					90 m3
砂基礎工					
			一式		
					砂基礎工
					30 m 3
管路埋戻BH:0.28					
			一式		

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					機械投入埋戻工(バックホウ)
発生土処理(現場～仮置場)					20 m3
			一式		
発生土処理(仮置場～処分地)					発生土運搬工 BH0.28
			一式		
					積込(ルーズ)
管布設工					土砂等運搬
			式	1,992,711	
材料費					ポリエチレン管φ100
			一式		
			一式		

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					ポリエチレン管（融着接合（EF接合））据付工 呼び径100mm
					136.67 m
					ポリエチレン管（融着接合（EF接合））継手工 呼び径100mm（1口継手）
					19 箇所
					ポリエチレン管（融着接合（EF接合））継手工 呼び径100mm（2口継手）
					38 箇所
内副官					
			一式		
					内副管取付工
					1 箇所
埋設標識テープ					
			一式		
					管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用 136.67 m
管路土留工					
			式	28,927	
軽量鋼矢板土留					
			一式		

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深2.0m以下
					3.00 m
					1現場当たり修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有(打込み作業無)
					0.71 t
					土留支保工(軽量金属支保工)
					3.0 m
					金属支保工賃料(1段) 水压式切梁
					1 式
					金属支保工基本料 水压式切梁
					1 式
開削水替工					
			式	62,748	
開削水替					
			一式		
					ポンプ 運転工
					10 日
					据付・撤去工
					1 現場

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
簡易水替工					
			式	1,577,650	
					RZ-200 ラクユー-Z（同等品）設置工 RAKUYU-Z
					1 箇所
					RZ-200 ラクユー-Z（同等品）撤去工 RAKUYU-Z
					1 箇所
					2インチ特殊ポンプ 設置工 RAKUYU-Z（同等品）
					2 箇所
					2インチ特殊ポンプ 撤去工 RAKUYU-Z（同等品）
					2 箇所
					運転・管理工 RAKUYU-Z（同等品）
					1 式
					機械器具損料（本管） RAKUYU-Z（同等品）
					1 式
					迂回配管設置工(サクションホース) 50m<L≤100m RAKUYU-Z（同等品）
					2 箇所
					迂回配管撤去工(サクションホース) 50m<L≤100m RAKUYU-Z（同等品）
					2 箇所

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						準備工 RAKUYU-Z（同等品）
						1 箇所
既設撤去						
				式	30,784	
撤去工						
				式	30,784	
管路						
				一式		
						硬質塩化ビニル管撤去工 φ 200
						3 m
付帯工						
				式	1,170,135	
舗装撤去工						
				式	251,519	
舗装版切断						
				一式		
						舗装版切断
						56 m

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					148 m2
殻運搬処理					
			一式		
					殻運搬
					23 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					55 t
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用 舗装版切断濁水PH12.5未満
					1 式
道路復旧工（仮復旧）					
			式	140,984	
下層路盤（市道A断面）					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					23 m2

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
表層（市道C断面）					
			一式		
					表層（車道・路肩部）
					23 m2
不陸整正（市道A断面）					
			一式		
					不陸整正
					20 m2
					不陸整正
					128 m2
道路復旧工（本復旧）					
			式	777,632	
上層路盤（市道A断面）					
			一式		
					上層路盤（車道・路肩部）
					148 m2
基層（市道A断面）					
			一式		

07-実施-下水-0001-当初



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					基層(車道・路肩部)
					148 m2
表層 (市道A断面)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					148 m2
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					50 m
立坑工					
			式	1,665,540	
コンクリート製ブロック圧入構築式土留工					
			式	1,608,073	
圧入掘削積込み工					
			一式		
					圧入掘削積込み工 2号 砂質土 $N \leq 30$ 、粘性土 $5 < N \leq 30$ 礫質土(礫径200mm以下) $N \leq 30$ 掘削深 $\leq 10m$
					0.430 m

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					圧入掘削積込み工 2号 粘性土N≤5 掘削深≤10m 3.918 m
					仮設ケーシング設置・撤去工 1号～3号 1 箇所
仮設ケーシング 損料等					
			一式		
底盤コンクリート					
			一式		
					底盤コンクリート打設工 1.6 m <sup>3</sup>
圧入掘削設備					
			一式		
					機械設置撤去工 1号～L3号 1 回
立坑水替					
			一式		
					うわ水排水工 1 箇所

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
泥水運搬処理					
			一式		
					スライム運搬処理工 2号
					1 箇所
立坑土工（埋戻）φ1200					
			一式		
					機械投入埋戻工（バックホウ）
					0.07 m3
					土砂等運搬 土取場→現場
					0.07 m3
立坑土工（発生土処理）φ1200 現場～仮置場					
			一式		
					発生土運搬工 現場→仮置場
					8 m3
立坑土工（発生土処理）φ1200 仮置場～処分地					
			一式		
					積込（ルーズ）
					8 m3

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						土砂等運搬
コンクリート製ブロック						8 m3
				一式		
路面覆工						足掛け金物取付工
覆工板（円形覆工板）						8 個
				式	57,467	
						円形覆工板設置工
				一式		
マンホール工						1 箇所 円形覆工板賃料及び整備料 2000用 賃料月数1ヶ月 1 式
				式	673,000	
組立マンホール工						
				式	673,000	

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
組立マンホールブロック（圧入構築式立坑上部）					
			一式		
					ブロック据付工
					2 個
					蓋及び調整コンクリートブロック据付工
					1 組
仮設工					
			式	2, 214, 320	
仮設工					
			式	2, 214, 320	
電力設備工					
			式	1, 150, 000	
受変電設備					
			一式		
交通管理工					
			式	1, 064, 320	
交通誘導警備員					
			一式		

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						交通誘導警備員B
						64 人日
直接工事費						
					10,002,230	
運搬費						
				式	30,696	
仮設材運搬費						
				式	30,696	
						仮設材等の運搬 往路
						3.126 t
						仮設材等の運搬 復路
						3.126 t
						仮設材等の積込み取卸し費
						3.126 t
事業損失防止施設						
				式	89,137	
試掘調査						
				式	89,137	

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								試掘工(市道A断面) 転用土	
役務費								5.92	m
借地料									
					式		47,841		
					式		43,800		
								借地料(m2入力) 借地料単価 219円/m2	
電力基本料金								200	m2
					式		4,041		
								電力基本料金 4,041円	
共通仮設費(率分)								1	式
共通仮設費計									
							1,641,000		
純工事費									
							1,808,674		
							11,810,904		

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（率分）								
						5,026,000		
現場管理費計								
						5,026,000		
工事原価								
						16,836,904		
工事原価計								
						16,836,904		
一般管理費等								
						3,527,096		
契約保証費								
						6,000		
一般管理費等計								
						3,533,096		
工事価格								
						20,370,000		

07-実施-下水-0001-当初