

令和 7 年度 工事名		一般県道新潟港沼垂線（沼垂東5丁目他地内） 舗装修繕工事		実 施 （-----）設 計 書		審 査	
工 事 番 号		中 建 第 3 号		工 事 日 数		令和7年12月15日	ま だ
工 事 番 号		中 建 第 3 号		工 事 日 数		令和7年12月15日	ま だ
設 計 額 一 金		28,039,000 -----		円也		施 工 場 所 新潟市 中央区沼垂東5丁目他 地内	
請 負 額 一 金		-----		円也		工 事 概 要 【余裕期間設定工事（受注者選択方式）】 施工延長 L=350m	
支 給 品 費		-----		円也		切削オーバーレイ工 A=3,000m2	
設計額一金		-----		円也		区画線工 L=1,040m	
請負額一金		-----		円也			

新 潟 市

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕			式	12,057,279	
舗装工 夜間工事 労務単価割増係数a=1.5			式	10,942,050	
					切削オーバーレイ
					3,000 m2
					殻運搬(路面切削)
					150 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材 プラント地域新潟
					353 t
区画線工			式	467,304	
					区画線設置
					540 m
					区画線設置
					300 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								区画線設置	
								16	m
								区画線設置	
								88	m
								区画線設置	
								96	m
仮設工	夜間工事								
	労務単価割増係数a=1.5				式		599,025		
								交通誘導警備員B	
								24.5	人日
仮設工									
					式		48,900		
								交通誘導警備員B	
								3	人日
直接工事費									
							12,057,279		
運搬費									
					式		142,000		

07-実施-一般-0003-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
建設機械運搬費			式	142,000	
					貨物自動車による運搬(1車1回)
					2 台
共通仮設費 (率分)				2,645,000	
共通仮設費計				2,787,000	
純工事費				14,844,279	
現場管理費 (率分)				6,338,000	
現場管理費計				6,338,000	
工事原価				21,182,279	
工事原価計				21,182,279	

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等						4,299,721		
契約保証費						8,000		
一般管理費等計						4,307,721		
工事価格						25,490,000		