

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	7,807,845	
排水構造物工					
			式	5,294,077	
作業土工					
			式	932,385	
床掘り					
			式		
					床掘り
					90 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					60 m3
上砂等運搬					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					上砂等運搬
					60 m3
					上砂等運搬
					90 m3
側溝工					
			式	3,825,172	
白山勾配側溝					
			一式		
					白山勾配側溝
					56 m
					自由勾配側溝
					79 m
					自由勾配側溝
					10 m
					横断用自由勾配側溝
					8 m
					横断用自由勾配側溝
					12 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
側溝蓋					横断用自由勾配側溝
					12 m
			一式		
					蓋版 Gr蓋
集水枡・マンホール工					29 枚
					蓋版 Co蓋
					116 枚
					蓋版 横断用Gr蓋
現場打ち集水枡					16 枚
			式	536,520	
			一式		
					集水枡(グレーチング蓋)(2) B500×1500×H600 グレーチング T-25t 6 基
					集水枡(グレーチング蓋)(2) B500×1500×H700 グレーチング T-25t 2 基

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物撤去工					
			式	1,214,498	
構造物取壊し工					
			式	1,214,498	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					56 m3
					殻運搬
					56 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					131 t
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					218 m
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用
					1 式

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					148 m2
					殻運搬
					7 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					16 t
仮設工					
			式	1,299,270	
水替工					
			式	201,690	
ポンプ排水					
			一式		
					ポンプ設置・撤去
					1 箇所
					ポンプ運転
					日

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	1,097,580	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					66 人日
舗装					
			式	803,838	
舗装工					
			式	739,758	
アスファルト舗装工					
			式	739,758	
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(市道・路肩部)
					112 m2
基層(車・路)					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(車道・路肩部)
					112 m2
					表層(車道・路肩部)
					34 m2
区画線工					
			式	64,080	
区画線工					
			式	64,080	
溶融式区画線					
			式		
					区画線設置
					180 m
直接工事費					
				8,611,683	
共通仮設費（率分）					
				1,290,000	
共通仮設費計					
				1,290,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
純工事費								
現場管理費（ 率分）						9,901,683		
現場管理費計						3,727,000		
工事原価						3,727,000		
工事原価計						13,628,683		
一般管理費等						13,628,683		
契約保証費						2,896,317		
一般管理費等 計						5,000		
工事価格						2,901,317		
						16,530,000		

07-実施-一般-0217-当初