

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
基盤整備			式	31,458,605	
植栽基盤工			式	10,083,151	
土性改良工			式	10,083,151	
土性改良			一式		
					床掘り
					50 m3
					床掘り
					240 m3
					植穴改良-1 排水層,客土材,緩効性肥料, 酸素管(キャップ含む),単粒度碎石4号含む 8 箇所
					植穴改良-3 排水層,客土材,緩効性肥料, 酸素管(キャップ含む),単粒度碎石4号含む 28 箇所

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							植穴改良-4 排水層,客土材,緩効性肥料, 酸素管(キャップ含む),単粒度碎石4号含む 16箇所	
							植穴改良-5 排水層,客土材,緩効性肥料, 酸素管(キャップ含む),単粒度碎石4号含む 9箇所	
							植穴改良-6 排水層,客土材,緩効性肥料, 酸素管(キャップ含む),単粒度碎石4号含む 4箇所	
							土性改良-1 t=300 改良客土材(黒土,硬質流紋岩発砲物)含む 161 m2	
							土性改良-2 t=400 改良客土材(黒土,硬質流紋岩発砲物)含む 298 m2	
							土性改良-3 t=610 改良客土材(黒土,硬質流紋岩発砲物)含む 7 m2	
							芝生用耐圧基盤土壌 t=150 グラスミックス同等品 ノシバ 含めない 単粒度碎石5号,透水シート含む 209 m2	
							公園植栽 張芝工 209 m2	
							根茎誘導耐圧路盤 t=800 パワーミックス同等品(φ40~30内外) 7 m2	

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					防根忌避シート設置 ルーツストップ 同等品 ポリエステル長繊維不織布
					5 m
擁壁工			式	21,375,454	
作業土工			式	331,734	
床掘り			一式		
					床掘り
					140 m3
埋戻し			一式		
					埋戻し
					70 m3
基面整正			一式		
					基面整正
					138 m2

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土留め工			式	21,043,720	
土留め基礎			一式		
					小端立土留め-1a
					38 m
					小端立土留め-2
					1 箇所
					小端立土留め-3
					1 箇所
					小端立土留め-4
					1 箇所
土留め(錆御影石)(材料費)			一式		
土留め(錆御影石)(施工費)			一式		
ｺﾝｸﾘｰﾄ土留め			一式		

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								コンクリート土留め-1	
								1 箇所	
								コンクリート土留め-2	
								1 箇所	
								コンクリート土留め-3	
								1 箇所	
								コンクリート土留め-4	
								1 箇所	
								コンクリート土留め-5	
								1 箇所	
植栽									
					式		14, 844, 517		
植栽工									
					式		14, 844, 517		
高木植栽工									
					式		6, 553, 850		
高木植栽									
					一式				

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							公園植栽工(高木植栽)	アラカシ
							5	本
							公園植栽工(高木植栽)	ソコ
							14	本
							公園植栽工(高木植栽)	ソコウインターヒ
							3	本
							公園植栽工(高木植栽)	キンモクセイ
							3	本
							公園植栽工(高木植栽)	イチヨウ
							8	本
							公園植栽工(支柱設置)	
							地下支柱 幹周C0.5	
							8	基
							公園植栽工(高木植栽)	シダレヤナギ
							6	本
							公園植栽工(高木植栽)	シンダ イナバノ
							2	本
							公園植栽工(高木植栽)	イロハモジ
							2	本

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					公園植栽工(高木植栽) カヲ
					4 本
					公園植栽工(高木植栽) カザン
					3 本
					公園植栽工(高木植栽) ナツハギ
					2 本
					公園植栽工(高木植栽) ヨコウザクラ
					3 本
					公園植栽工(高木植栽) エコノキ
					2 本
					公園植栽工(高木植栽) コハチワエデ
					2 本
					公園植栽工(高木植栽) ハナミズキ(赤)
					2 本
					公園植栽工(高木植栽) ヒメリンゴ
					4 本
中低木植栽工					
			式	5,135,872	

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
中低木植栽			一式		
					公園植栽(植樹) 常緑ヤマボウシ
					2 本
					公園植栽(植樹) カシ
					2 本
					公園植栽(植樹) ジュンペーリー
					7 本
					公園植栽(植樹) スモークツリー
					6 本
					公園植栽(植樹) ライラック
					3 本
					公園植栽 支柱設置
					20 本
					公園植栽(植樹) トキワマンサク(白)
					15 本
					公園植栽(植樹) ヘニバナトキワマンサク
					3 本

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							公園植栽(植樹)	レッドロビン
						17	本	
							公園植栽(植樹)	ハクロシキ
						3	本	
							公園植栽(植樹)	ナンテン
						11	本	
							公園植栽(植樹)	アベリア
						100	本	
							公園植栽(植樹)	オムラサギツジ
						5	本	
							公園植栽(植樹)	ヒイラギナンテン
						15	本	
							公園植栽(植樹)	ハクチョウゲ
						30	本	
							公園植栽(植樹)	フイリアサキ
						80	本	
							公園植栽(植樹)	ユキツバキ
						30	本	

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					公園植栽(植樹) アセビ
					80 本
					公園植栽(植樹) サツキツツジ
					90 本
					公園植栽(植樹) ジンチョウゲ
					70 本
					公園植栽(植樹) センリョウ
					80 本
					公園植栽(植樹) ナンテンオブセス
					85 本
					公園植栽(植樹) ナワシロク ミマリソ
					225 本
					公園植栽(植樹) ヒラトツツジ
					80 本
					公園植栽(植樹) アベリアコンフェッティ
					255 本
					公園植栽(植樹) アベリアホープレイズ
					220 本

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							公園植栽(植樹)	オタフクナンテン
						55	本	
							公園植栽(植樹)	マホニアコンフューサ
						220	本	
							公園植栽(植樹)	セイヨウイワナンテンインボー
						200	本	
							公園植栽(植樹)	コクチナシ
						140	本	
							公園植栽(植樹)	ハイビヤクシンブルーカーペット
						210	本	
							公園植栽(植樹)	マルバノキ
						16	本	
							公園植栽(植樹)	ムクゲ
						4	本	
							公園植栽(植樹)	ロウバイ
						4	本	
							公園植栽(植樹)	コデマリ
						18	本	

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							公園植栽(植樹)	エニシダ
						10	本	
							公園植栽(植樹)	シルバニアリペット
						9	本	
							公園植栽(植樹)	フルヘリー
						7	本	
							公園植栽(植樹)	アジサイ
						10	本	
							公園植栽(植樹)	アナベル
						6	本	
							公園植栽(植樹)	ガクアジサイ
						19	本	
							公園植栽(植樹)	ニワメ
						11	本	
							公園植栽(植樹)	ヤマツツジ
						35	本	
							公園植栽(植樹)	コムササキア
						15	本	

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					公園植栽(植樹) シルバーリハット
	20				本
					公園植栽(植樹) トウダンツツジ
	65				本
					公園植栽(植樹) ニシキギ
	18				本
					公園植栽(植樹) コヤナギ
	40				本
					公園植栽(植樹) ユキヤナギ
	75				本
					公園植栽(植樹) ユスラウメ
	5				本
					公園植栽(植樹) レンギョウ
	25				本
					公園植栽(植樹) シモツク
	35				本
地被類植栽工					
			式	2,529,985	

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
地被類植栽			一式		
					公園植栽(地被類植付) アジ`ユカ`
					90 鉢
					公園植栽(地被類植付) エリカ
					285 鉢
					公園植栽(地被類植付) カルーナ
					55 鉢
					公園植栽(地被類植付) タマリユウ
					25 鉢
					公園植栽(地被類植付) ハツユキカス`ラ
					285 鉢
					公園植栽(地被類植付) ヒペ`リカムカリシナム
					875 鉢
					公園植栽(地被類植付) ヒペ`リカムトリカラー
					595 鉢
					公園植栽(地被類植付) ヒューケラ
					100 鉢

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					公園植栽(地被類植付) フィリピンカミナール
					330 鉢
					公園植栽(地被類植付) フィリフェラオーレア
					700 鉢
					公園植栽(地被類植付) フィリフッキツ
					50 鉢
					公園植栽(地被類植付) フィリヤブラン
					520 鉢
					公園植栽(地被類植付) ヘデラ
					120 鉢
					公園植栽(地被類植付) ラベンダー
					355 鉢
					公園植栽(地被類植付) ユリオブステージ
					140 鉢
					公園植栽(地被類植付) 矮性サルスベリ コンテナ径13.5 施工規模2,000鉢以上 時間的制約無し 植樹割増し有り
					315 株
根囲い保護工					
			式	624,810	

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
根回し保護			一式		
					ツリーサークル基礎
					3 基
					ツリーサークル設置 φ1500 ダクタイル鋳鉄製, ツリーサークル本体4枚/組 (FCD500) 受枠 (2分割), 連結金具, アンカー, インターロッキング等の材料及び
					3 基
施設整備					
			式	173,252,074	
給水設備工					
			式	701,900	
水栓類取付工					
			式	504,080	
止水栓					
			一式		
					B1化粧マンホール蓋(ボール止水栓) T-6
					2 基
					B2化粧マンホール蓋(既存改修) T-6
					5 基

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
散水施設工			式	197, 820	
散水栓			一式		
					水栓類取付工
					4 個
園路広場整備工			式	90, 094, 745	
園路縁石工			式	826, 602	
ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石			一式		
					ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石
					34 m
見切材(仕切材)			一式		
作業土工			式	84, 410	

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
床掘り			一式		
					床掘り
					20 m3
埋戻し			一式		
					埋戻し
					10 m3
デッキ工(浮床デッキ-1)			式	42,095,861	
デッキ基礎			一式		
					基礎碎石
					22 m2
					型枠
					0.9 m2
					均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)
					1 m3

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					鉄筋工〔市場単価〕
					0.20 t
					型枠
					3 m2
					型枠
					0.4 m2
					コンクリート
					4 m3
デッキ設置(材料費)					
			一式		
デッキ設置(施工費)					
			一式		
デッキ工(浮床デッキ-2)					
			式	18,992,942	
デッキ基礎					
			一式		
					基礎碎石
					13 m2

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					型枠
					0.6 m2
					均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)
					0.7 m3
					鉄筋工[市場単価]
					0.12 t
					型枠
					3 m2
					コンクリート
					3 m3
デッキ設置(材料費)			一式		
デッキ設置(施工費)			一式		
デッキ工(ハツ橋デッキ)			式	28,094,930	
デッキ基礎			一式		

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					基礎碎石
					15 m2
					型枠
					33 m2
					コンクリート
					4 m3
デッキ設置(材料費)					
			一式		
デッキ設置(施工費)					
			一式		
修景施設整備工					
			式	9,996,291	
石組工					
			式	504,367	
留石					
			一式		
					基礎碎石
					0.5 m2

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0022

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
モニュメント工			式	9,468,367	
モニュメント基礎			一式		
					基礎碎石
					17 m2
					型枠
					0.8 m2
					均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)
					0.8 m3
					型枠
					3 m2
					コンクリート
					3 m3
モニュメント(材料費)			一式		
モニュメント(施工費)			一式		

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0023

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
作業土工			式	23, 557	
床掘り			一式		
					床掘り
					7 m3
埋戻し			一式		
					埋戻し
					2 m3
サービス施設整備工			式	72, 459, 138	
洗い場工			式	236, 900	
手洗い場			一式		
					立水栓
					1 基

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0024

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
ベンチ・テーブル工			式	72,097,918	
ベンチ-A基礎			一式		
					ベンチ-A基礎
					5 基
ベンチ-A(材料費)			一式		
ベンチ-A(施工費)			一式		
ベンチ-B(材料費)			一式		
ベンチ-B(施工費)			一式		
ベンチ-C(材料費)			一式		
ベンチ-C(施工費)			一式		

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0025

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
ベンチ-D基礎			一式		
					ベンチ-D基礎
					1 基
ベンチ-D(材料費)			一式		
ベンチ-D(施工費)			一式		
ベンチ-E基礎			一式		
					ベンチ-E基礎
					1 基
ベンチ-E(材料費)			一式		
ベンチ-E(施工費)			一式		
ベンチ-F基礎			一式		

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0026

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					ベンチ-F基礎
					1 基
ベンチ-F(材料費)			一式		
ベンチ-F(施工費)			一式		
ベンチ・縁台基礎			一式		
					ベンチ・縁台基礎
					1 基
ベンチ・縁台(材料費)			一式		
ベンチ・縁台(施工費)			一式		
縁台基礎			一式		
					縁台基礎
					1 基

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0027

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
縁台(材料費)			一式		
縁台(施工費)			一式		
サークルベンチ-1基礎			一式		
					サークルベンチ-1基礎 1 基
サークルベンチ-1(材料費)			一式		
サークルベンチ-1(施工費)			一式		
サークルベンチ-2基礎			一式		
					サークルベンチ-2基礎 1 基
サークルベンチ-2(材料費)			一式		

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0028

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
サークルベンチ-2(施工費)			一式		
サークルベンチ-3基礎			一式		
					サークルベンチ-3基礎
					1 基
サークルベンチ-3(材料費)			一式		
サークルベンチ-3(施工費)			一式		
サークルベンチ-4基礎			一式		
					サークルベンチ-4基礎
					1 基
サークルベンチ-4(材料費)			一式		
サークルベンチ-4(施工費)			一式		

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0029

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
スタンドベンチ			一式		
					基礎碎石
					19 m2
					型枠
					2 m2
					均しコンクリート(鉄筋・無筋構造物)
					0.9 m3
					型枠
					25 m2
					コンクリート
					7 m3
					鉄筋工[市場単価]
					0.02 t
					鉄筋工[市場単価]
					0.008 t
テーブル基礎			一式		

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0030

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					テーブル基礎
					1 基
テーブル(材料費)			一式		
テーブル(施工費)			一式		
スツール1			一式		
					スツール1基礎
					1 基
スツール2			一式		
					スツール2基礎
					1 基
スツール3基礎			一式		
					スツール3基礎
					1 基

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0031

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
スツール-3(材料費)			一式		
スツール-3(施工費)			一式		
レイストベツト基礎			一式		
					レイストベツト基礎
					1 基
レイストベツト(材料費)			一式		
レイストベツト(施工費)			一式		
ゲート基礎			一式		
					ゲート基礎
					1 基
ゲート(材料費)			一式		

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0032

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
ゲート(施工費)			一式		
作業土工			式	124,320	
床掘り			一式		
					床掘り
					20 m3
埋戻し			一式		
					埋戻し
					20 m3
直接工事費				219,555,196	
現場環境改善費			式	4,391,000	
共通仮設費（ 率分）				20,967,000	

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0033

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計				25,358,000	
純工事費				244,913,196	
現場管理費（率分）				76,878,000	
現場管理費計				76,878,000	
工事原価				321,791,196	
工事原価計				321,791,196	
一般管理費等				46,880,804	
契約保証費				128,000	
一般管理費等計				47,008,804	

06-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0034

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格						368,800,000		

06-実施-一般-0000-当初