

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	23,819,801	
道路土工					
			式	11,809,027	
掘削工					
			式	477,960	
掘削					
			一式		
					掘削
					1,400 m3
残土処理工					
			式	5,724,020	
					残土等処分
					1,390 m3
					土砂等運搬
					1,390 m3

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
路床盛土工					
			式	3, 012, 649	
路床盛土					
			一式		
					路床盛土
					770 m3
					土砂等運搬
					850 m3
サーチャージ盛土撤去工					
			式	1, 843, 824	
掘削					
			一式		
					掘削
					1, 300 m3
					土砂等運搬
					1, 320 m3
					整地
					1, 300 m3

07-実施一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土留・仮締切工					
			式	750,574	
土のう					
			一式		
					大型土のう工
					398 袋
					土砂等運搬
					330 m3
					整地
					330 m3
排水構造物工					
			式	4,990,634	
仮水路撤去工					
			式	55,564	
暗渠排水管					
			一式		
					暗渠排水管 シングルプレスト管 φ150
					46 m

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								暗渠排水管 シングルプレスト管 φ 200	
作業土工								41	m
埋戻し					式		345,256		
					一式				
								土砂等運搬	
								50	m3
								積込(ルーズ)	
								50	m3
								埋戻し	
								40	m3
基面整正									
					一式				
								基面整正	
								94	m2
側溝工									
					式		3,935,124		

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
プラスチックU型側溝						
				一式		
						自由勾配側溝 a300×c700mm
						41 m
						自由勾配側溝 a300×c800mm
						37 m
						自由勾配側溝 a300×c900mm
						12 m
						自由勾配側溝 横断用 a300×c600mm
						2 m
						自由勾配側溝 横断用 a300×c700mm
						26 m
						自由勾配側溝 横断用 a300×c900mm
						15 m
側溝蓋						
				一式		
						蓋版 Co
						72 枚

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								蓋版	
								Gr並目	
								9	枚
								蓋版	
								Gr 横断用	
								21	枚
集水桝・マンホール工									
					式		654,690		
現場打ち集水桝									
					一式				
								集水桝(グレーチング 蓋) (2)	
								B500×L500×H800	
								グレーチング T-25t	
								1	基
								集水桝(グレーチング 蓋) (2)	
								B500×L500×H900	
								グレーチング T-25t	
								3	基
								集水桝(グレーチング 蓋) (2)	
								B500×L500×H1000	
								グレーチング T-25t	
								2	基
								集水桝(グレーチング 蓋) (2)	
								B600×L600×H1400	
								グレーチング T-25t	
								1	基
縁石工									
					式		1,646,198		

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
縁石工					
			式	1,646,198	
歩車道境界ブロック					
			一式		
					歩車道境界ブロック
					89 m
					歩車道境界ブロック
					42 m
					歩車道境界ブロック
					4 m
地先境界ブロック					
			一式		
					地先境界ブロック
					140 m
舗装工					
			式	3,030,970	
アスファルト舗装工					
			式	1,471,870	

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					1,030 m2
透水性舗装工					
			式	708,900	
路盤(路)					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					255 m2
表層(歩)					
			一式		
					透水性アスファルト舗装
					255 m2
アスファルト舗装工(乗入部)					
			式	850,200	
路盤(路)					
			一式		

07-実施-一般-0000-当初



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								下層路盤(歩道部)	
								109	m2
基層(歩)									
					一式				
								基層(歩道部)	
								109	m2
								基層(歩道部)	
								109	m2
表層(歩)									
					一式				
								表層(歩道部)	
								109	m2
仮設工									
					式	2,342,972			
置き基礎式ガードレール									
					式	97,922			
								現場発生品及び支給品運搬	
								8.58	t

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						現場発生品及び支給品積込・荷卸
交通管理工						8.58 t
				式	2,245,050	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
直接工事費						135 人日
					23,819,801	
現場環境改善費						
				式	293,000	
共通仮設費（率分）						
					3,137,000	
共通仮設費計						
					3,430,000	
純工事費						
					27,249,801	

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（率分）									
							9,462,000		
現場管理費計									
							9,462,000		
工事原価									
							36,711,801		
工事原価計									
							36,711,801		
一般管理費等									
							6,894,199		
契約保証費									
							14,000		
一般管理費等計									
							6,908,199		
工事価格									
							43,620,000		

07-実施-一般-0000-当初