

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁保全工事					
舗装工			式	13,728,527	
路面切削工			式	913,476	
			式	97,887	
					路面切削
					117 m2
					殻運搬(路面切削)
					6 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					14 t
橋面防水工					
			式	525,687	
橋面防水					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						塗膜系防水
						114 m2
						スラブドレーン設置工 削孔除く、フレキシブルチューブ設置、 固定金具取付
						2 箇所
						橋面防水工 材料費
						1 式
						コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)
						2 孔
						コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)
						2 孔
舗装打換え工						
				式	289,902	
表層						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						114 m2
防護柵工						
				式	2,253,109	

07-実施-一般-0012-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
防護柵取替工					
			式	2,253,109	
防護柵取替工					
			一式		
					はつり工(カッター工含む) 0.3m×0.2m×0.04m×16箇所=0.04m3
					0.04 m3
					防護柵撤去工
					27 m
					防護柵の切断
					16 箇所
					極小規模無収縮モルタル工 0.3m×0.2m×0.04m×16箇所=0.04m3 x/D<1/2
					0.04 m3
					アンカー工 18箇所×4本/個=72本
					72 本
					防護柵設置工
					27 m
					防護柵材料費
					1 式

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						現場発生品及び支給品運搬
						0.77 t
						現場発生品及び支給品積込・荷卸
						0.77 t
						矢板・鋼管スクラップ° 控除
						0.8 t
区画線工						
				式	11,168	
区画線工						
				式	11,168	
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置
						6 m
						区画線設置
						25 m
橋梁付属物工						
				式	5,139,580	

07-実施-一般-0012-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
伸縮継手工					
			式	5,139,580	
鋼製伸縮継手補修					
			一式		
					殻運搬
					0.8 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					2 t
					鋼製伸縮装置補修(取替工)
					20.4 m
					伸縮装置材料
					1 式
					接着工 浸透性エポキシ樹脂プライマー
					4 kg
橋梁補修工					
			式	704,644	
ひび割れ補修工					
			式	444,900	

07-実施-一般-0012-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
充てん工法					
			一式		
					ひび割れ補修工(充てん工法)
					1 構造物
低圧注入工法					
			一式		
					ひび割れ補修工(低圧注入工法)
					1 構造物
断面修復工					
			式	259,744	
左官工法					
			一式		
					断面修復工(左官工法)
					1 構造物
					殻運搬
					0.008 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					0.02 t

07-実施-一般-0012-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場塗装工					
			式	1,596,390	
橋梁塗装工					
			式	1,596,390	
					塗替塗装
					50 m2
					素地調整工 耐候性鋼材用 1種ケレン(サントブラスト) 研削材及びケレンかす回収積込有り
					50 m2
					塗替塗装
					50 m2
					塗替塗装
					50 m2
					塗替塗装
					50 m2
					塗替塗装
					50 m2
					現場発生品及び支給品運搬
					3.99 t

07-実施-一般-0012-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
仮設工						
				式	3,110,160	
足場工						
				式	916,020	
仮設足場工						
				一式		
						主体足場(ハ イ° 吊足場)
						140 m2
						朝顔
						140 m2
						板張防護工
						140 m2
						シート張防護工
						140 m2
						ガラス用養生シート工 中段足場養生無し ガラス養生回数:1回 k1:1.1 k2:補正無し
						140 m2
鉛対応環境対策工						
				式	897,000	

07-実施-一般-0012-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
鉛対応環境対策					
			一式		
					鉛対応環境対策資機材
					1 式
交通管理工					
			式	1,297,140	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					78 人日
直接工事費					
				13,728,527	
運搬費					
			式	142,000	
建設機械運搬費					
			式	142,000	
					貨物自動車による運搬(1車1回)
					2 台

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
安全費						
				式	635,400	
鉛等呼吸保護具費						
				式	635,400	
						鉛対応安全衛生保護具 1 式
技術管理費						
				式	52,750	
試験費						
				式	52,750	
						成分分析費 1 式
現場環境改善費						
				式	200,000	
共通仮設費（ 率分）						
					3,994,000	
共通仮設費計						
					5,024,150	

07-実施-一般-0012-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費					
				18,752,677	
現場管理費（率分）					
				12,561,000	
現場管理費計					
				12,561,000	
工事原価					
				31,313,677	
工事原価計					
				31,313,677	
一般管理費等					
				6,124,323	
契約保証費					
				12,000	
一般管理費等計					
				6,136,323	
工事価格					
				37,450,000	

07-実施-一般-0012-当初