

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	10,089,955	
道路土工					
			式	5,290,678	
掘削工					
			式	190,480	
掘削					
			一式		
					掘削
					400 m3
整地					
			一式		
					整地
					400 m3
路体盛土工					
			式	4,544,260	

07-実施一般-0009-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
路体(築堤)盛土					
			一式		
					路体(築堤)盛土
土砂等運搬					1,000 m3
			一式		
					土砂等運搬
土材料					1,140 m3
			一式		
防草シート設置工					
			式	555,938	
防草シート設置工					
			一式		
仮設工					
			式	4,799,277	
工事用道路工					
			式	4,225,542	

07-実施-一般-0009-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
工事用道路盛土					
			一式		
					不陸整正
					4,910 m2
敷砂利					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					375 m2
敷鉄板					
			一式		
					仮囲い設置・撤去 仮囲い仮設材損料は無代
					483 m
					敷鉄板設置・撤去
					4,171 m2
					敷鉄板設置・撤去
					465 m2
					敷鉄板賃料
					50 枚

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	573,735	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					34.5 人日
舗装					
			式	1,898,808	
道路土工					
			式	656,371	
路体盛土工					
			式	14,334	
路体(築堤)盛土 施工幅員:4.0m以上					
			一式		
					路体(築堤)盛土
					60 m3
路床盛土工					
			式	606,533	

07-実施-一般-0009-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
路床盛土 施工幅員:4.0m以上					
			一式		
					路床盛土
				90	m3
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
				160	m3
土材料					
			一式		
法面整形工					
			式	35,504	
法面整形(盛土部) 法面締固め:無し,現場制約:無し					
			一式		
					法面整形
				80	m2
舗装工					
			式	1,062,671	

07-実施-一般-0009-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
アスファルト舗装工					
			式	1,062,671	
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					301 m2
上層路盤(車・路)					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部)
					301 m2
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					296 m2
仮設工					
			式	179,766	
工事用道路工					
			式	179,766	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
				295	m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
				15	m3
殻処分					
			一式		
					処分費(t)
				34	t
直接工事費					
				11,988,763	
運搬費					
			式	4,471,510	
仮設材運搬費					
			式	4,471,510	

07-実施-一般-0009-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								仮設材等の運搬	
								831	t
								仮設材等の運搬	
								80	t
								仮設材等の積込み取卸し費	
								750	t
								仮設材等の積込み取卸し費	
								80	t
現場環境改善費									
					式		180,000		
共通仮設費（率分）									
							1,462,000		
共通仮設費計									
							6,113,510		
純工事費									
							18,102,273		
現場管理費（率分）									
							6,053,000		

07-実施-一般-0009-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計									
							6,053,000		
工事原価									
							24,155,273		
工事原価計									
							24,155,273		
一般管理費等									
							4,865,727		
契約保証費									
							9,000		
一般管理費等計									
							4,874,727		
工事価格									
							29,030,000		

07-実施-一般-0009-当初