

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
舗装					
			式	5,216,645	
道路土工					
			式	1,030,002	
掘削工					
			式	47,796	
掘削					
			一式		
					掘削
					140 m3
路体盛土工					
			式	12,478	
路体(築堤)盛土					
			一式		
					路体(築堤)盛土
					2 m3

07-実施一般-7001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
法面整形工					
			式	2,140	
法面整形(盛土部)					
			一式		
					法面整形
					3 m2
作業土工					
			式	113,828	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					20 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					8 m3
土砂等運搬					
			一式		

07-実施-一般-7001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土砂等運搬 土取場→現場 10 m3
残土処理工					
			式	853,760	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬 現場→処分地 160 m3
残土等処分					
			一式		
					残土等処分 190 m3
排水構造物工					
			式	647,488	
側溝工					
			式	647,488	
L形側溝					
			一式		

07-実施-一般-7001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					境界ブロック組合L型側溝(PL4)(標準設計) PL4-500-150-150 境界ブロック A種150×170×200 67 m
					歩車道境界ブロック撤去 67 m
構造物撤去工					
			式	658,057	
構造物取壊し工					
			式	658,057	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし 5 m3
					殻運搬 5 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋) 12 t
舗装版破碎					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								舗装版切断	
								19	m
								舗装版破碎	
								667	m2
								殻運搬	
								32	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								74	t
舗装工									
					式		2,171,673		
舗装準備工									
					式		171,949		
路床不陸整正									
					一式				
								不陸整正	
								496	m2
								下層路盤(歩道部) 不陸整正	
								170	m2

07-実施-一般-7001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
アスファルト舗装工（車道）					
			式	1,522,534	
下層路盤（車・路）					
			一式		
					下層路盤（車道・路肩部）
					496 m2
表層（車・路）					
			一式		
					表層（車道・路肩部）
					496 m2
アスファルト舗装工（歩道）					
			式	477,190	
下層路盤（歩）					
			一式		
					下層路盤（歩道部）
					170 m2
表層（歩）					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								表層(歩道部)	
								170	m2
区画線工									
					式		13,108		
区画線工									
					式		13,108		
溶融式区画線									
					一式				
								区画線設置	
								4	m
								区画線設置	
								13	m
仮設工									
					式		623,625		
交通管理工									
					式		623,625		
交通誘導警備員									
					一式				

07-実施-一般-7001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						交通誘導警備員B
						37.5 人日
舗装工（すり付け）						
				式	72,692	
掘削工						
				式	16,357	
掘削						
				一式		
						掘削
						3 m3
土砂等運搬						
				一式		
						土砂等運搬 現場→処分地
						3 m3
残土等処分						
				一式		
						残土等処分
						3 m3

07-実施-一般-7001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
構造物取壊し工					
			式	12,441	
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版切断
					3 m
					舗装版破碎
					13 m2
					殻運搬
					0.6 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					1 t
舗装準備工					
			式	1,662	
路床不陸整正					
			一式		
					不陸整正
					13 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
アスファルト舗装工					
			式	42,232	
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					13 m2
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					13 m2
直接工事費					
				5,216,645	
共通仮設費 (率分)					
				1,314,000	
共通仮設費計					
				1,314,000	
純工事費					
				6,530,645	

07-実施-一般-7001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（率分）								
						3,199,000		
現場管理費計								
						3,199,000		
工事原価								
						9,729,645		
工事原価計								
						9,729,645		
一般管理費等								
						2,097,355		
契約保証費								
						3,000		
一般管理費等計								
						2,100,355		
工事価格								
						11,830,000		

07-実施-一般-7001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
舗装					
			式	326,035	
排水構造物工					
			式	144,666	
作業土工					
			式	49,870	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					4 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					2 m3
土砂等運搬					
			一式		

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土砂等運搬 土取場→現場
					3 m3
残土等処分					
			一式		
					土砂等運搬 現場→処分地
					4 m3
					残土等処分
					5 m3
管渠工					
			式	31,555	
暗渠排水管					
			一式		
					鋼管布設工 鋼管 STK φ200mm 吊込み据付（機械力）
					5 m
集水桝・マンホール工					
			式	58,390	
現場打ち集水桝					
			一式		

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					境界ブ ロック組合集水桝 (グレーチング 蓋) (1) B400×L500×H500 境界ブ ロック A種 150×170×200 1 基
縁石工					
			式	4,851	
歩車道境界ブ ロック					
			一式		
					歩車道境界ブ ロック
					1 m
					歩車道境界ブ ロック撤去
					1 m
構造物撤去工					
			式	13,119	
排水構造物撤去工					
			式	7,555	
暗渠排水管撤去					
			一式		
					鋼管撤去工 鋼管 STK φ 200mm 撤去管吊上げ積込み (機械力) 5 m

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
集水桝撤去					
			一式		
					プレキャスト集水桝 B380×L500×H380
					1 基
歩車道境界ブロック					
			一式		
					歩車道境界ブロック撤去
					0.7 m
運搬処理工					
			式	5,564	
現場発生品運搬					
			一式		
					現場発生品及び支給品運搬 Co二次製品
					0.3 t
					現場発生品及び支給品積込・荷卸 Co二次製品
					0.3 t
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(二次製品)
					0.3 t

07-実施-一般-7001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工						
				式	19,170	
ブロック舗装工						
				式	19,170	
特殊ブロック舗装						
				一式		
						特殊ブロック舗装 視覚障がい者誘導用ブロック 撤去
						5 m2
						特殊ブロック舗装 視覚障がい者誘導用ブロック 再設置
						5 m2
仮設工						
				式	149,080	
交通管理工						
				式	49,890	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						3 人日

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
水替工						
				式	99,190	
ポンプ排水						
				一式		
						ポンプ設置・撤去
						1 箇所
						ポンプ運転
						1 日
直接工事費						
					326,035	
共通仮設費（率分）						
					84,000	
共通仮設費計						
					84,000	
純工事費						
					410,035	
現場管理費（率分）						
					205,000	

07-実施-一般-7001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費計						
					205,000	
工事原価						
					615,035	
工事原価計						
					615,035	
一般管理費等						
					133,965	
契約保証費						
					1,000	
一般管理費等計						
					134,965	
工事価格						
					750,000	

07-実施-一般-7001-当初