

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	15,104,622	
排水構造物工					
			式	12,001,068	
作業土工					
			式	2,932,740	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					110 m3
					人力運搬(積込み～運搬～取卸し)
					110 m3
堆積土撤去					
			一式		
					堆積土撤去工 側溝再利用の為のHF洗浄含む
					20 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					50 m3
					人力運搬(積込み～運搬～取卸し)
					60 m3
土砂等運搬（発生土）					
			一式		
					土砂等運搬
					70 m3
残土等処分					
			一式		
					残土等処分 ほぐし土
					80 m3
側溝工					
			式	6,636,534	
排水フリーム布設替					
			一式		

07-実施-一般-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						排水フリューム布施替 (HF500×500)
						排水フリューム布施替 (HF600×600)
						A接続工
						B接続工
排水工						
				式	1, 251, 250	
排水フリューム底打						
				一式		
						排水フリューム底打 (HF600×600)
張りコンクリート						
				式	1, 180, 544	
張りコンクリート						
				一式		

07-実施-一般-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								コンクリート打設工	
								199	m2
								人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	
								20	m3
								基礎碎石	
								199	m2
								人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	
								20	m3
構造物撤去工									
					式		101,714		
構造物取壊し工									
					式		101,714		
既設張りコンクリート取壊									
					一式				
								構造物とりこわし	
								2	m3
								人力運搬(積込み～運搬～取卸し)	
								2	m3

07-実施-一般-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
運搬・処分					
			一式		
					土砂等運搬 準用
					コンクリート殻廃材（無筋） 2 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材（無筋）
					5 t
付帯工					
			式	208,000	
付帯工					
			式	208,000	
柵板撤去・復旧工					
			一式		
					柵板撤去復旧工
					10 m
仮設工					
			式	2,793,840	
交通管理工					
			式	2,793,840	

07-実施-一般-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								168	人日
直接工事費									
							15,104,622		
共通仮設費（率分）									
							2,162,000		
共通仮設費計									
							2,162,000		
純工事費									
							17,266,622		
現場管理費（率分）									
							6,367,000		
現場管理費計									
							6,367,000		
工事原価									
							23,633,622		

07-実施-一般-0204-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							23,633,622		
一般管理費等									
							4,777,378		
契約保証費									
							9,000		
一般管理費等計									
							4,786,378		
工事価格									
							28,420,000		

07-実施-一般-0204-当初