

令和 7 年度 工事名				主要地方道新津村松線（大関地内）舗装修繕工事		実 施 (-----) 設 計 書		審 査	
								設 計	
工 事 番 号		秋建第 403 号		工 事 日 数		令和7年11月12日 まで		検 算	
設 計 額 一 金 18,480,000 円也 請 負 額 一 金 円也				施 工 場 所 新潟市 秋葉区大関 地内					
				工 事 概 要					
				【余裕期間設定工事（受注者選択方式）】					
				施工延長 L = 200 m					
支 給 品 費 設計額一金 円也 請負額一金 円也				切削オーバーレイ工 A = 2,020 m2					
				区画線工 一式					

新 潟 市

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
			式	7,532,955	
舗装工					
			式	6,811,723	
切削オーバーレイ工					
			式	6,811,723	
切削オーバーレイ					
			一式		
					切削オーバーレイ
					2,020 m2
殻運搬(路面切削)					
			一式		
					殻運搬(路面切削)
					101 m3
殻処分					
			一式		

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								廃材処理費	
								アスファルト舗装廃材	
区画線工								237	t
区画線工					式		455, 152		
区画線工					式		455, 152		
溶融式区画線									
					一式				
								区画線設置	
								540	m
								区画線設置	
								160	m
								区画線設置	
								12	m
								区画線設置	
								160	m
								区画線設置	
								62	m

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
仮設工									
					式		266,080		
交通管理工									
					式		266,080		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								16	人日
直接工事費									
							7,532,955		
運搬費									
					式		142,000		
建設機械運搬費									
					式		142,000		
								貨物自動車による運搬(1車1回)	
								2	台
共通仮設費 (率分)									
							1,729,000		

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費計								
						1,871,000		
純工事費								
						9,403,955		
現場管理費（率分）								
						4,461,000		
現場管理費計								
						4,461,000		
工事原価								
						13,864,955		
工事原価計								
						13,864,955		
一般管理費等								
						2,930,045		
契約保証費								
						5,000		
一般管理費等計								
						2,935,045		

07-実施-一般-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
工事価格								
						16,800,000		

07-実施-一般-1111-当初