

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
			式	7,347,032	
舗装工					
	1		式	3,511,200	
掘削工					
			式	872,384	
掘削					
			一式		
					掘削
					160 m3
					土砂等運搬
					160 m3
					残土処分費
					160 m3
舗装打換え工					
			式	2,033,938	

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					495 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					25 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					58 t
舗装工 市道C断面					
			一式		
					不陸整正
					496 m2
					下層路盤(車道・路肩部)
					496 m2

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								表層(車道・路肩部)	
								496	m2
民地乗入復旧工									
					式		483,878		
A S舗装工									
					一式				
								舗装版切断	
								46	m
								舗装版破碎	
								23	m2
								殻運搬	
								1	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								3	t
								下層路盤(歩道部)	
								23	m2
								表層(歩道部)	
								23	m2

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
C O舗装工					
			一式		
					舗装版切断
					57 m
					構造物とりこわし
					4 m3
					殻運搬
					4 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					10 t
					下層路盤(歩道部)
					29 m2
					コンクリート
					4 m3
I R舗装工					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					10 m2

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					インターロッキングブロック撤去
標識撤去工					10 m2
			式	121,000	
標識撤去					
			一式		
排水構造物工					
	1		式	2,838,032	
作業土工					
			式	553,680	
床掘り					
			一式		
					床掘り
埋戻し					80 m3
			一式		
					埋戻し
					60 m3

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					20 m3
					残土処分費
					20 m3
側溝工					
			式	733,046	
プレキャストU型側溝					
			一式		
					U型側溝
					101 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版
					89 枚
					蓋版
					12 枚

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
側溝工					
			式	1,096,922	
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝
					16 m
					自由勾配側溝
					50 m
					自由勾配側溝
					4 m
					自由勾配側溝
					3 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版
					63 枚
					蓋版
					4 枚

07-実施一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					蓋版 3 枚
構造物取壊し工					
			式	347,480	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断 175 m
U形側溝					
			一式		
					構造物とりこわし 9 m3
					殻運搬 9 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋) 21 t
集水桝・マンホール工					
			式	31,980	

07-実施-一般-0001-当初



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
プレキャスト集水桝					
			一式		
					プレキャスト集水桝
					2 基
水替工					
			式	74,924	
ポンプ排水					
			一式		
					ポンプ運転工
					12 日
					据付・撤去工
					1 現場
仮設工					
	1		式	997,800	
交通管理工					
			式	997,800	
交通誘導警備員					
			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								交通誘導警備員B	
								60	人日
直接工事費									
							7,347,032		
共通仮設費（率分）									
							1,731,000		
共通仮設費計									
							1,731,000		
純工事費									
							9,078,032		
現場管理費（率分）									
							4,163,000		
現場管理費計									
							4,163,000		
工事原価									
							13,241,032		
工事原価計									
							13,241,032		

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							2,744,968		
契約保証費									
							4,000		
一般管理費等計									
							2,748,968		
工事価格									
							15,990,000		

07-実施一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	1, 963, 914	
掘削工	1		式	1, 026, 396	
掘削			式	218, 096	
			一式		
					掘削
					40 m3
					土砂等運搬
					40 m3
					残土処分費
					40 m3
舗装打換え工			式	581, 129	

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					139 m2
					舗装版切断
					5 m
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					7 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					16 t
舗装工 市道C断面					
			一式		
					不陸整正
					140 m2

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					下層路盤(車道・路肩部)
					140 m2
					表層(車道・路肩部)
					140 m2
民地乗入復旧工					
			式	132,873	
A S舗装工					
			一式		
					舗装版切断
					26 m
					舗装版破碎
					13 m2
					殻運搬
					0.6 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					1.4 t
					下層路盤(歩道部)
					13 m2

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								表層(歩道部)	
								13	m2
C O舗装工									
					一式				
								舗装版切断	
								1	m
								構造物とりこわし	
								0.7	m3
								殻運搬	
								0.1	m3
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	
								0.2	t
								下層路盤(歩道部)	
								0.7	m2
								コンクリート	
								0.1	m3
I R舗装工									
					一式				

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					下層路盤(歩道部)
					5 m2
					インターロッキングブロック撤去
					5 m2
区画線工					
			式	94,298	
					区画線設置
					230 m
					区画線設置
					3 m
					区画線設置
					13 m
排水構造物工					
	1		式	663,123	
作業土工					
			式	118,940	
床掘り					
			一式		



# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					床掘り
埋戻し					20 m3
			一式		
					埋戻し
土砂等運搬					10 m3
			一式		
					土砂等運搬
					5 m3
					残土処分費
側溝工					5 m3
			式	196,131	
プレキャストU型側溝					
			一式		
					U型側溝
					27 m

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
側溝蓋					
			一式		
					蓋版
					24 枚
					蓋版
					3 枚
側溝工					
			式	248,610	
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝
					9 m
					自由勾配側溝
					8 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版
					15 枚

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					蓋版
					1 枚
構造物取壊し工					
			式	81,178	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					44 m
U形側溝					
			一式		
					構造物とりこわし
					2 m3
					殻運搬
					2 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					5 t
水替工					
			式	18,264	

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
ポンプ排水					
			一式		
					ポンプ運転工
					3 日
仮設工					
	1		式	274,395	
交通管理工					
			式	274,395	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					16.5 人日
直接工事費					
				1,963,914	
共通仮設費（率分）					
				463,000	
共通仮設費計					
				463,000	

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費					
				2, 426, 914	
現場管理費（率分）					
				1, 113, 000	
現場管理費計					
				1, 113, 000	
工事原価					
				3, 539, 914	
工事原価計					
				3, 539, 914	
一般管理費等					
				728, 086	
契約保証費					
				2, 000	
一般管理費等計					
				730, 086	
工事価格					
				4, 270, 000	

07-実施-一般-0001-当初