

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕 黒埼1-224号線					
舗装工			式	5, 582, 103	
	1		式	3, 078, 312	
掘削工					
			式	654, 288	
掘削					
			一式		
					掘削
					120 m3
					土砂等運搬
					120 m3
					残土処分費
					120 m3
舗装打換え工					
			式	1, 853, 499	

07-実施一般-0057-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					450 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					23 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					53 t
舗装工 市道C断面					
			一式		
					不陸整正
					452 m2
					下層路盤(車道・路肩部)
					452 m2

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								表層(車道・路肩部)	
								452	m2
民地乗入復旧工									
					式		362,995		
A S舗装工									
					一式				
								舗装版切断	
								8	m
								舗装版破碎	
								4	m2
								殻運搬	
								0.2	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								0.5	t
								下層路盤(歩道部)	
								4.0	m2
								表層(歩道部)	
								4.0	m2

07-実施一般-0057-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
C O 舗装工					
			一式		
					舗装版切断
					72 m
					構造物とりこわし
					5 m3
					殻運搬
					5 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					13 t
					下層路盤(歩道部)
					36 m2
					コンクリート
					5 m3
I L B 舗装工					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					0.7 m2

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					インターロッキングブロック撤去
区画線工					0.7 m2
			式	86,530	
					区画線設置
					173 m
					区画線設置
					5 m
					区画線設置
					27 m
小型標識工					
			式	121,000	
標識柱					
			一式		
排水構造物工					
作業土工	1		式	1,580,826	
			式	237,880	

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
床掘り					
			一式		
					床掘り
埋戻し					40 m3
			一式		
					埋戻し
土砂等運搬					20 m3
			一式		
					土砂等運搬
					10 m3
					残土処分費
側溝工					10 m3
			式	1,286,286	
プレキャストU型側溝					
			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								U型側溝	
								174	m
側溝撤去									
					一式				
								構造物とりこわし	
								0.3	m3
								殻運搬	
								0.3	m3
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)	
								0.7	t
自由勾配側溝									
					一式				
								自由勾配側溝 300×300	
								3	m
側溝蓋									
					一式				
								蓋版	
								348	枚

07-実施-一般-0057-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								蓋版	
								3	枚
水替工									
					式		56,660		
ポンプ排水									
					一式				
								ポンプ運転工	
								9	日
								据付・撤去工	
								1	現場
仮設工									
		1			式		922,965		
交通管理工									
					式		922,965		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								55.5	人日



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
							5, 582, 103		
共通仮設費（率分）									
							1, 438, 000		
共通仮設費計									
							1, 438, 000		
純工事費									
							7, 020, 103		
現場管理費（率分）									
							3, 502, 000		
現場管理費計									
							3, 502, 000		
工事原価									
							10, 522, 103		
工事原価計									
							10, 522, 103		
一般管理費等									
							2, 293, 897		

07-実施-一般-0057-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							4,000		
一般管理費等計									
							2,297,897		
工事価格									
							12,820,000		

07-実施一般-0057-当初