

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路維持					
舗装工			式	12, 291, 005	
舗装打換え工			式	11, 500, 352	
舗装版切断 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:100mm			式	1, 153, 262	
			一式		舗装版切断
					13 m
舗装版破碎 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:10cm			一式		
					舗装版破碎
					1, 300 m2
殻運搬 殻種別:舗装版破碎			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					殻運搬
					130 m3
殻処分 殻種別:アスファルト殻					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					306 t
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用
					1 式
オーバーレイ工					
			式	5,351,190	
基層(車・路) 材料種類:②粗粒度アスコン(20),舗装厚:50mm 平均幅員:3.0m超					
			一式		
					基層(車道・路肩部)
					1,300 m2
表層(車・路) 材料種類:⑥密粒度アスコン(新20FH)改質Ⅱ型 舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					1,300 m2

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
路上再生工					
			式	4,995,900	
路上路盤再生工					
			一式		
					路上路盤再生工 混合深さ20cm以下、養生工無
					1,300 m2
仮設工					
			式	540,475	
交通管理工					
			式	540,475	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					32.5 人日
区画線工					
			式	250,178	
区画線工					
			式	250,178	

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 白
					400 m	
						区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 黄 鉛・クロムブルー
					200 m	
						区画線設置 溶融式手動 ゼブラ30cm 白
					3 m	
						区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白
					23 m	
直接工事費						
					12,291,005	
事業損失防止施設費						
				式	30,075	
事業損失防止施設						
				式	30,075	
						試掘工 L1m×W1m×H0.2m 復旧含む
					3 箇所	

07-実施一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
技術管理費					
			式	402,850	
土質等試験費					
			式	402,850	
共通仮設費（率分）					
				2,589,000	
共通仮設費計					
				3,021,925	
純工事費					
				15,312,930	
現場管理費（率分）					
				6,615,000	
現場管理費計					
				6,615,000	
工事原価					
				21,927,930	
工事原価計					
				21,927,930	

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							4,394,070		
契約保証費									
							8,000		
一般管理費等計									
							4,402,070		
工事価格									
							26,330,000		

07-実施一般-0001-当初