

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
基盤整備					
			式	17,718,186	
敷地造成工					
			式	17,718,186	
盛土工					
			式	17,549,542	
路体(築堤)盛土 施工幅員:4.0m以上					
			一式		
					路体(築堤)盛土
					3,100 m3
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					3,480 m3
法面整形工					
			式	168,644	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
法面整形(盛土部)					
			一式		
					法面整形
					380 m2
植栽					
			式	7,583,430	
植栽工					
			式	7,583,430	
高木植栽工					
			式	1,524,260	
高木植栽(有・有) 樹木の種類:, 樹高(H):, 幹周(C):, 枝張(W):, 支柱の種類:二脚鳥居支柱(添木付)			一式		
					公園植栽工(高木植栽) ツメヨシノ
					6 本
					公園植栽工(高木植栽) サトザクラ
					4 本
					公園植栽工(高木植栽) シダレヤギ
					11 本

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
中低木植栽工					
			式	1,483,950	
中低木植栽					
			一式		
					公園植栽(植樹) オムラサギツジ
					450 本
					公園植栽(植樹) アベリア
					250 本
					公園植栽(植樹) シモツ
					250 本
					公園植栽(植樹) ユキヤギ
					250 本
地被類植栽工					
			式	4,575,220	
地被類植栽					
			一式		
					公園植栽(地被類植付) ヒペリカムカリナム
					200 鉢

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
張芝 芝の種類:, 芝の規格:, 目地:無し					
			一式		
					公園植栽 張芝工
				2,730	m2
					土砂等運搬
				70	m3
施設整備					
			式	14,120,753	
給水設備工					
			式	1,514,228	
散水施設工					
			式	1,514,228	
散水栓					
			一式		
					床掘り
				90	m3
					埋戻し
				90	m3

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							散水栓	
							4	基
							ポリエチレン管φ25	
							262	m
							ポリエチレン管φ20	
							5	m
							ポリエチレン管φ13	
							20	m
							管明示シート工 令和6 水道事業実務必携P66第16表	
							284	m
							止水栓取付け工 25mm PP用 接合2口及び止水栓筐取付含む 令和6 水道事業実務必携P193第3表	
							2	箇所
							止水栓取付け工 20mm PP用 接合2口及び止水栓筐取付含む 令和6 水道事業実務必携P193第3表	
							2	箇所
							サドル分水栓建込み工 铸铁管100mm×25mm 給水管接合1口含む 令和6 水道事業実務必携P192第1表	
							1	箇所
							ポリエチレン管φ25	
							11	m

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					給水設備資材
					1 一式
					給水引き込み土工及び舗装工
					1 一式
汚水排水設備工					
			式	48,868	
管渠工					
			式	48,868	
水飲み排水施設					
			一式		
					暗渠排水管
					16 m
電気設備工					
			式	2,320,368	
照明設備工					
			式	786,678	
引込柱基礎					
			一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					引込柱基礎
					2 基
照明灯基礎					
			一式		
					照明柱基礎 ポールライト用
					11 基
					照明灯基礎 アプローチライト用
					1 基
接地設置					
			一式		
					接地設置
					14 極
作業土工					
			式	729,360	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					120 m3

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
電線管路工					120 m3
			式	804,330	
電線管					
			一式		
					波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設
					384 m
					波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設
埋設シート					107 m
			一式		
					埋設標識シート敷設
ハントホル					419 m
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					プレキャストマンホール
					2 基
園路広場整備工					
			式	4,418,063	
舗装工					
			式	1,474,994	
自転車歩行者道					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					1,130 m2
平板舗装					
			一式		
					透水性平板舗装工
					36 m2
園路縁石工					
			式	2,769,289	
コンクリート縁石					
			一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					地先境界ﾌﾞﾛｯｸ
階段工					599 m
			式	173,780	
丸太階段					
			一式		
					丸太階段工
サービス施設整備工					2 箇所
			式	2,798,000	
水飲み場工					
			式	1,373,600	
水飲み場					
			一式		
					水飲み工
ベンチ・テｰﾌﾞﾙ工					2 基
			式	1,424,400	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
ベンチ					
			一式		
					背付きベンチ設置
					3 基
					休養施設（サークルベンチ）
					1 箇所
管理施設整備工					
			式	158,210	
車止め工					
			式	158,210	
車止め					
			一式		
					車止め設置工
					2 本
					車止め設置工（門型）
					1 基
構造物撤去工					
			式	202,216	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
防護柵撤去工					
			式	202,216	
防護柵撤去(Gレール)					
			一式		
					転落防止柵撤去工
					243 m
					矢板・鋼管スクラップ° 控除
					4 t
					現場発生品及び支給品運搬
					4 t
仮設工					
			式	2,660,800	
交通管理工					
			式	2,660,800	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					160 人日

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
							39,422,369		
現場環境改善費									
					式		1,085,000		
共通仮設費（率分）									
							4,447,000		
共通仮設費計									
							5,532,000		
純工事費									
							44,954,369		
現場管理費（率分）									
							17,471,000		
現場管理費計									
							17,471,000		
工事原価									
							62,425,369		
工事原価計									
							62,425,369		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							11,449,631		
契約保証費									
							25,000		
一般管理費等計									
							11,474,631		
工事価格									
							73,900,000		

07-実施一般-0000-当初