

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁保全工事					
橋梁付属物工			式	5,641,133	
伸縮継手工			式	1,619,246	
伸縮装置補修			式	1,619,246	
			一式		
					伸縮装置取替工 既設撤去 新設設置
					7.2 m
					伸縮装置材料費
					1 式
					地覆部処理工
					4 箇所
					地覆部材料費
					1 式

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻運搬 殻種別:					
			一式		
					殻運搬
					0.2 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					0.4 t
橋梁補修工					
			式	259,019	
断面修復工					
			式	259,019	
左官工法 材料種類:, 鉄筋ケソ・鉄筋防錆処理:					
			一式		
					断面修復工(左官工法)
					1 構造物
					殻運搬
					0.006 m3

07-実施-一般-0007-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					廃材処理費
					コンクリート殻廃材(無筋)
支点上補剛材補修工					0.01 t
			式	564,973	
支点上補剛材補修					
			式	564,973	
既設補剛材撤去					
					極小規模ガス切断切削仕上工
					x/D<1/2
					橋梁補修補強工事積算の手引き 令和6年度版
					1 m
					現場発生品及び支給品運搬
					0.004 t
					矢板・鋼管スクラップ 控除
					0.004 t
新設補剛材設置					
					芯出し調整工(鋼材面用)
					橋梁架設工事の積算 令和6年度版
					0.05 m2

07-実施-一般-0007-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						極小規模鋼桁孔明工 x/D<1/2 橋梁補修補強工事積算の手引き 令和6年度版 6 本
						エポキシ樹脂系接着剤塗布 0.05 m2
						補強部材取付工(ボルトによる補強部材) G≤20kg 橋梁架設工事の積算 令和6年度版 2 部材
						極小規模高力ボルト本締工 x/D<1/2 橋梁補修補強工事積算の手引き 令和6年度版 6 本
						ピンテール仕上げ工 橋梁架設工事の積算 令和6年度版 6 本
現場塗装工						
				式	1,932,070	
橋梁塗装工						
				式	1,932,070	
清掃・水洗い 素地調整種類:						
				一式		
						塗替塗装 65 m2

07-実施-一般-0007-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
素地調整 素地調整種類:									
					一式				
								塗替塗装	
								65	m2
								フランジエッジ 部面取り加工	
								2R以上	
								132	m
								現場発生品及び支給品運搬	
								0.2	t
下塗									
					一式				
								下塗	
								さび安定化防錆工法	
								130	m2
中塗・上塗									
					一式				
								中塗	
								さび安定化防錆工法	
								65	m2
								上塗	
								さび安定化防錆工法	
								65	m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
仮設工									
					式		1,265,825		
仮設足場工									
					式		295,900		
仮設足場工(吊足場)									
					一式				
									主体足場(ハ イ 吊足場)
								50	m2
									朝顔
								50	m2
									板張防護工
								50	m2
									シート張防護工
								50	m2
									シート張防護工
								50	m2
鉛対応環境対策工									
					式		944,980		

07-実施一般-0007-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
鉛対応環境対策工					
			一式		
					鉛対応環境対策資機材
					1 式
交通管理工					
			式	24,945	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					1.5 人日
直接工事費					
				5,641,133	
安全費					
			式	766,980	
鉛等呼吸保護具費					
			式	766,980	
					鉛対応安全衛生保護具
					1 式

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場環境改善費					
			式	98,000	
共通仮設費（率分）					
				2,648,000	
共通仮設費計					
				3,512,980	
純工事費					
				9,154,113	
現場管理費（率分）					
				4,924,000	
現場管理費計					
				4,924,000	
工事原価					
				14,078,113	
工事原価計					
				14,078,113	
一般管理費等					
				2,996,887	

07-実施-一般-0007-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							5,000		
一般管理費等計									
							3,001,887		
工事価格									
							17,080,000		

07-実施一般-0007-当初