

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
管路						
				式	101,372,751	
管渠更生工 昼間施工						
				式	71,125,749	
管渠更生						
				式	45,930,810	
ストリップ管						
				一式		
製管工						
				式	9,691,538	
						スぺーサー取付工 既設管径：φ 1000mm以上 φ 1500mm以下 338.75 m
						端部製管工（人力） 既設管径：φ 1000mm以上 φ 1500mm以下 φ 1200mm 1.5 m
						端部製管工（人力） 既設管径：φ 1000mm以上 φ 1500mm以下 φ 1350mm 1.5 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					製管工 既設管径: φ 1000mm以上 φ 1500mm以下 φ 1200mm 210.55 m
					製管工 既設管径: φ 1000mm以上 φ 1500mm以下 φ 1350mm 125.2 m
					端部緊張工 既設管径: φ 800mm以上 φ 2000mm以下 φ 1200mm 2 箇所
					端部緊張工 既設管径: φ 800mm以上 φ 2000mm以下 φ 1350mm 2 箇所
充てん材注入工					
			式	11,933,383	
					充てん材注入工 (管内注入方式) 既設管径: φ 800mm以上2000mm以下 φ 1200mm 212.05 m
					充てん材注入工 (管内注入方式) 既設管径: φ 800mm以上2000mm以下 φ 1350mm 126.70 m
					充てん材ストップ工 4 箇所
					管内注入口工 既設管径: φ 1200mm 172 箇所

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						管内注入口工 既設管径：φ 1350mm
						102 箇所
管口仕上工						
				式	278,016	
						管口仕上工（本管） 既設管径：φ 1200mm
						2 箇所
						管口仕上工（本管） 既設管径：φ 1350mm
						2 箇所
						管口仕上工（取付管）
						12 箇所
換気工						
				式	215,452	
						換気設備工
						34.5 日
交通管理工						
				式	3,076,550	
交通誘導警備員						
				一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						交通誘導警備員B
						185.0 人日
管渠更生工 夜間施工 労務単価割増係数a=1.5						
				式	30,247,002	
管渠更生						
				式	17,945,241	
ストリップ管						
				一式		
製管工						
				式	4,618,287	
						スパーサ取付工 既設管径: φ 1000mm以上 φ 1500mm以下
						138.60 m
						端部製管工 (人力) 既設管径: φ 1000mm以上 φ 1500mm以下 φ 1200mm
						1.5 m
						製管工 既設管径: φ 1000mm以上 φ 1500mm以下 φ 1200mm
						137.10 m
						端部緊張工 既設管径: φ 800mm以上 φ 2000mm以下 φ 1200mm
						2 箇所

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
充てん材注入工					
			式	5,110,494	
					充てん材注入工（管内注入方式） 既設管径：φ 800mm以上2000mm以下 φ 1200mm
					138.60 m
					充てん材スッパ－工
					2 箇所
					管内注入口工 既設管径：φ 1200mm
					112 箇所
管口仕上工					
			式	172,100	
					管口仕上工（本管） 既設管径：φ 1200mm
					2 箇所
					管口仕上工（取付管）
					5 箇所
換気工					
			式	87,430	
					換気設備工
					14.0 日

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
交通管理工									
					式		2, 313, 450		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員A	
								22. 5	人日
								交通誘導警備員B	
								67. 5	人日
直接工事費									
							101, 372, 751		
準備費									
					式		704, 197		
既設管洗浄・調査工 昼間施工									
					式		429, 534		
								既設管洗浄工	
								338. 75	m
								既設管内調査工 既設管径: φ 800mm以上1500mm以下	
								338. 75	m

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
換気工 昼間施工					
			式	15,612	
					換気設備工
					2.5 日
既設管洗浄・調査工 夜間施工 労務単価割増係数a=1.5					
			式	252,806	
					既設管洗浄工
					138.60 m
					既設管内調査工 既設管径: φ 800mm以上1500mm以下
					138.60 m
換気工 夜間施工 労務単価割増係数a=1.5					
			式	6,245	
					換気設備工
					1.0 日
現場環境改善費					
			式	2,321,000	
共通仮設費 (率分)					
				8,464,000	

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計					
				11,489,197	
純工事費					
				112,861,948	
現場管理費（率分）					
				37,312,000	
現場管理費計					
				37,312,000	
工事原価					
				150,173,948	
工事原価計					
				150,173,948	
一般管理費等					
				24,356,052	
契約保証費					
				60,000	
一般管理費等計					
				24,416,052	

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

[illegible]

07-实施-下水-1111-当初