

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路 夜間作業 第4工区 労務単価割増係数a=1.5					
			式	59,745,569	
管渠更生工					
			式	59,745,569	
パ ルテム ・ フロー リン グ 工法					
			式	59,745,569	
材料費					
			一式		
製管工					
			一式		
					鋼製リング組立工 第4工区 既設管口径(mm) 2200以上～3000以下 施工延長100m未満 単価歩掛算出明細書参照 76.71 m
					かん合・表面部材組付工 第4工区 既設管口径(mm) 2200以上～3000以下 施工延長100m未満 単価歩掛算出明細書参照 76.71 m
裏込め充てん工					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					裏込充てん設備工 裏込充てん工の現場練り 第4工区 既設管口径 800～3000 (mm) 単価歩掛算出明細書参照 1 式
					充てん工 裏込充てん工の現場練り 第4工区 既設管口径 800～3000 (mm) 施工延長100m未満 単価歩掛算出明細書参照 53.70 m3
					混練工 第4工区 裏込充てん工の現場練り 単価歩掛算出明細書参照 1 式
仕上げ工			一式		
					管口仕上げ工 第4工区 既設管口径 (mm) 2200以上～3000以下 2 箇所
					管理孔口仕上げ工 既設管口径 800～3000 (mm) 開口部口径 φ 500以上 1 箇所
管路 夜間作業 第5工区 労務単価割増係数a=1.5			式	98,674,406	
管渠更生工			式	91,092,646	
パ ルテム ・ フォーリング 工法			式	90,723,420	

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
材料費					
			一式		
製管工					
			一式		
					鋼製リング組立工 第5工区 既設管口径(mm) 2200以上～3000以下 単価歩掛算出明細書参照 109.98 m
					かん合・表面部材組付工 第5工区 既設管口径(mm) 2200以上～3000以下 単価歩掛算出明細書参照 109.98 m
裏込め充てん工					
			一式		
					裏込充てん設備工 裏込充てん工の現場練り 第5工区 既設管口径 800～3000 (mm) 単価歩掛算出明細書参照 1 式
					充てん工 裏込充てん工の現場練り 第5工区 既設管口径 800～3000 (mm) 単価歩掛算出明細書参照 76.99 m3
					混練工 第5工区 裏込充てん工の現場練り 単価歩掛算出明細書参照 1 式
仕上げ工					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						管口仕上げ工 第5工区 既設管口径(mm) 2200以上～3000以下
						2 箇所
						管理孔口仕上げ工 既設管口径 800～3000 (mm) 開口部口径 φ 500以上
						1 箇所
事前処理工 第4・第5工区						
				一式		
						本管止水工 (Y字管工法) 管きよ (本管目地) 管径1,500mm以上 下水道施設維持管理積算要領 -管路施設編-
						118.13 m
付帯工 第4・第5工区						
				一式		
						足掛金物撤去工
						14 個
						足掛金物設置工
						14 個
						足場材設置・撤去工 既設管口径高2000mm超
						182 空m3
換気工 第4・第5工区						
				式	369,226	

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						換気設備工
						71.5 日
仮設工						
				式	7,581,760	
交通管理工						
				式	7,581,760	
交通誘導警備員 第4・第5工区						
				一式		
						交通誘導警備員B
						304 人日
直接工事費						
					158,419,975	
準備費						
				式	1,757,524	
管渠内調査工・洗浄工 夜間作業 労務単価割増係数a=1.5						
				式	1,729,122	
						管きょ内調査工 第4・第5工区 口径(mm) 1500以上
						186.69 m

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								既設管洗浄 第4・第5工区 見積歩掛 非円形管内空断面積 4m2を超え6m2以下 186.69 m	
換気工 夜間作業 労務単価割増係数a=1.5									
					式		28,402		
								換気設備工 第4・第5工区 5.5 日	
現場環境改善費									
					式		3,358,000		
共通仮設費（ 率分）									
							11,976,000		
共通仮設費計									
							17,091,524		
純工事費									
							175,511,499		
現場管理費（ 率分）									
							55,461,000		
現場管理費計									
							55,461,000		

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価									
							230,972,499		
工事原価計									
							230,972,499		
一般管理費等									
							35,315,501		
契約保証費									
							92,000		
一般管理費等計									
							35,407,501		
工事価格									
							266,380,000		

07-実施-下水-0001-当初