

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
＊＊ 本工事費 ＊＊								
道路改良				式	7,815,813			
道路土工				式	710,080			
							床掘り	
							220	m3
							埋戻し	
							170	m3
							土砂等運搬	
							20	m3
排水構造物工				式	5,357,032			
							自由勾配側溝	
							90	m
							自由勾配側溝	
							66	m

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							自由勾配側溝	
							103	m
							自由勾配側溝	
							16	m
							自由勾配側溝	
							5	m
							自由勾配側溝	
							5	m
							蓋版	
							222	枚
							蓋版	
							30	枚
							集水枥(グレーチング 蓋) (2)	
							B600×L600×H600	
							グレーチング T-25t	
							2	基
							コンクリート	
							1	m3
							型枠	
							14	m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							鉄筋	
							0.006	t
構造物撤去工				式	1,748,701			
							舗装版切断	
							215	m
							舗装版破碎	
							620	m2
							殻運搬	
							29	m3
							廃材処理費 アスファルト舗装廃材 プラント地域新潟	
							69	t
							濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用	
							1	式
							構造物とりこわし	
							39	m3
							殻運搬	
							39	m3

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋) プラント地域新潟 97 t	
								蓋版 30 枚	
舗装					式	1,645,231			
舗装工					式	1,641,611			
								不陸整正 479 m2	
								下層路盤(歩道部) 58 m2	
								下層路盤(歩道部) 81 m2	
								下層路盤(車道・路肩部) 5 m2	
								表層(歩道部) 58 m2	

07-実施-一般-0001-当初

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								表層(歩道部)	
								81	m2
								表層(車道・路肩部)	
								5	m2
								表層(歩道部)	
								190	m2
								表層(歩道部)	
								270	m2
								表層(車道・路肩部)	
								18	m2
区画線工									
					式		3,620		
								区画線設置	
								4	m
影響範囲復旧工									
					式		1,997,639		
舗装工									
					式		1,418,996		

＊＊ 本工事費 ＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							不陸整正	
							500	m2
							表層(車道・路肩部)	
							500	m2
							コンクリート打設工	
							8	m2
							インターロッキングブロック撤去	
							38	m2
構造物撤去工								
				式		578,643		
							舗装版切断	
							125	m
							舗装版切断	
							6	m
							舗装版破碎	
							500	m2
							殻運搬	
							25	m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							廃材処理費 アスファルト舗装廃材 プラント地域新潟 59 t	
							構造物とりこわし 1 m3	
							殻運搬 1 m3	
							廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋) プラント地域新潟 3 t	
仮設工								
				式		3,118,125		
仮設工								
				式		3,118,125		
							交通誘導警備員B 187.5 人日	
直接工事費								
						14,576,808		
共通仮設費 (率分)								
						2,094,000		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費計				2,094,000	
純工事費				16,670,808	
現場管理費（ 率分）				6,159,000	
現場管理費計				6,159,000	
工事原価				22,829,808	
工事原価計				22,829,808	
一般管理費等				4,631,192	
契約保証費				9,000	
一般管理費等 計				4,640,192	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

[illegible]

07-实施-一般-0001-当初