

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良			式	3,350,093	
排水構造物工			式	2,801,547	
作業土工			式	561,840	
床掘り			一式		
埋戻し			一式		床掘り
					60 m3
埋戻し			一式		
					埋戻し
					30 m3
土砂等運搬			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								土砂等運搬	
側溝工								30	m3
自由勾配側溝					式		2,108,747		
自由勾配側溝					一式				
								自由勾配側溝	
								137	m
								コンクリート	
側溝蓋								1	m3
					一式				
								蓋版 Gr	
								27	枚
								蓋版 Co	
集水桝・マンホール工								111	枚
					式		130,960		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場打ち集水桝 集水桝・街渠桝種類:, コンクリート規格:, 法面作業 補正:			一式		
					集水桝(グレーチング 蓋) (2) B500×L500×H600 グレーチング T-25t 2 基
構造物撤去工			式	548, 546	
構造物取壊し工			式	548, 546	
コンクリート構造物取壊 構造物区分:, 工法区分:			一式		
					構造物とりこわし 18 m3
					殻運搬 18 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋) 42 t
					構造物とりこわし 3 m3

07-実施-一般-0203-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								殻運搬	
								3 m3	廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
舗装版切断								7 t	
					一式				
								舗装版切断	
								140 m	濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用
舗装版破碎								1 式	
					一式				
								舗装版破碎	
								86 m2	殻運搬
								4 m3	廃材処理費 アスファルト舗装廃材
								10 t	

07-実施-一般-0203-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
舗装						
				式	1,553,839	
舗装工						
				式	855,429	
アスファルト舗装工						
				式	416,097	
下層路盤(車・路)						
				一式		
						下層路盤(車道・路肩部)
					69 m2	
表層(車・路)						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
					69 m2	
薄層カラー舗装工						
				式	439,332	
薄層カラー舗装 舗装色:, 規格・仕様:						
				一式		

07-実施-一般-0203-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						路肩カラー舗装 施工規模：50m2以上100m2未満 日中・車道施工 62 m2
区画線工						
				式	49,840	
区画線工						
				式	49,840	
溶融式区画線 施工方法区分:, 規格・仕様区分:, 塗布厚:, 排水性舗装:						
				一式		
						区画線設置 140 m
仮設工						
				式	648,570	
交通管理工						
				式	648,570	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B 39.0 人日

07-実施-一般-0203-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費								
						4,903,932		
共通仮設費（率分）								
						767,000		
共通仮設費計								
						767,000		
純工事費								
						5,670,932		
現場管理費（率分）								
						2,190,000		
現場管理費計								
						2,190,000		
工事原価								
						7,860,932		
工事原価計								
						7,860,932		
一般管理費等								
						1,776,068		

07-実施-一般-0203-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費									
							3,000		
一般管理費等計									
							1,779,068		
工事価格									
							9,640,000		

07-実施-一般-0203-当初