

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
道路土工			式	5,293,314	
掘削工			式	1,270,748	
掘削			式	110,880	
			一式		
路床盛土工					掘削
路床盛土					90 m3
			式	398,780	
			一式		
					路床盛土
					40 m3

07-実施-一般-0039-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土材料					
			一式		
					土砂等運搬
					50 m3
法面整形工					
			式	84,408	
法面整形(盛土部)					
			一式		
					法面整形
					60 m2
土材料					
			一式		
					土砂等運搬
					8 m3
残土処理工					
			式	676,680	
残土等処分					
			一式		

07-実施-一般-0039-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土砂等運搬
排水構造物工					90 m3
			式	2, 127, 150	
作業土工					
			式	433, 530	
床掘り					
			一式		
					床掘り
埋戻し					60 m3
			一式		
					埋戻し
土材料					30 m3
			一式		
					土砂等運搬
					10 m3

07-実施-一般-0039-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
残土等処分					
			一式		
					土砂等運搬
					20 m3
側溝工					
			式	1,573,875	
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝 300×300
					15 m
					自由勾配側溝 300×400
					31 m
					自由勾配側溝 300×600
					30 m
					自由勾配側溝 300×700
					16 m
					自由勾配側溝 400×800
					2 m

07-実施-一般-0039-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
側溝蓋					
			一式		
					蓋版 300×500 コンクリート蓋
					74 枚
					蓋版 400×500 コンクリート蓋
					1 枚
					蓋版 グレーチング 蓋
					9 枚
暗渠工					
			式	17,845	
プレキャストボックス					
			一式		
					プレキャスト集水桝 小断面ボックスL=0.6mを1基とする 歩掛準用
					1 基
					小断面ボックス基礎
					0.6 m
集水桝・マンホール工					
			式	101,900	

07-実施-一般-0039-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場打ち街渠枠					
			一式		
					集水枠(グレーチング 蓋) B600×L600×H900 グレーチング T-25 1 基
構造物撤去工					
			式	195,438	
道路付属物撤去工					
			式	4,799	
視線誘導標撤去					
			一式		
					道路付属物撤去工(視線誘導標)
					4 本
現場発生産品運搬					
			一式		
					現場発生産品及び支給品積込・荷卸
					0.02 t
					現場発生産品及び支給品運搬
					0.02 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					矢板・鋼管スクラップ 控除
構造物取壊し工					0.02 t
コンクリート構造物取壊			式	190,639	
			一式		
					構造物とりこわし
					0.5 m3
					構造物とりこわし
					2 m3
					殻運搬
					0.5 m3
					殻運搬
					2 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					1 t
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					5 t

07-実施-一般-0039-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断						
				一式		
						舗装版切断
						17 m
						濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用
						1 式
舗装版破碎						
				一式		
						舗装版破碎
						250 m2
						殻運搬
						13 m3
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材
						30 t
舗装工						
				式	1,044,032	
アスファルト舗装工						
				式	984,471	

07-実施-一般-0039-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					281 m2
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					314 m2
区画線工					
			式	59,561	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					110 m
					区画線設置
					7 m
					区画線設置
					8 m

07-実施-一般-0039-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						区画線設置
						2 m
						区画線設置
						13 m
道路付属施設工						
				式	67,256	
道路付属物工						
				式	67,256	
視線誘導標						
				一式		
						道路付属物設置工
						4 本
仮設工						
				式	588,690	
水替工						
				式	139,680	
ポンプ排水						
				一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								ホップ設置・撤去	1箇所
								ホップ運転	5.0日
交通管理工									
					式		449,010		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	27.0人日
直接工事費									
							5,293,314		
共通仮設費（率分）									
							819,000		
共通仮設費計									
							819,000		
純工事費									
							6,112,314		

07-実施-一般-0039-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（率分）								
						2,340,000		
現場管理費計								
						2,340,000		
工事原価								
						8,452,314		
工事原価計								
						8,452,314		
一般管理費等								
						1,884,686		
契約保証費								
						3,000		
一般管理費等計								
						1,887,686		
工事価格								
						10,340,000		

07-実施-一般-0039-当初