

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	4,189,777	
排水構造物工					
			式	3,143,488	
作業土工					
			式	623,510	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					90 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					30 m3
土砂等運搬					
			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					土砂等運搬
					50 m3
					残土等処分 建設発生土受入費 見積4,600円/m3
					50 m3
側溝工					
			式	2,454,498	
自由勾配側溝 (300×400)					
			一式		
					自由勾配側溝 300×400mm
					92 m
自由勾配側溝 (300×300)					
			一式		
					自由勾配側溝 300×300mm
					63 m
側溝蓋 (コンクリート蓋)					
			一式		
					蓋版 (コンクリート蓋) コンクリート蓋 300型
					124 枚

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
側溝蓋 (グレーチング 蓋)					
			一式		
					蓋版 (グレーチング 蓋) グレーチング 蓋 300型
					31 枚
集水桝・マンホール工					
			式	65,480	
現場打ち集水桝					
			一式		
					集水桝 (グレーチング 蓋) B500×I.500×H600 グレーチング T-25t 1 基
構造物撤去工					
			式	1,046,289	
構造物取壊し工					
			式	1,046,289	
コンクリート構造物取壊 (鉄筋)					
			一式		
					構造物とりこわし
					10 m3

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					殻運搬
					10 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					25 t
コンクリート構造物取壊(無筋)					
			一式		
					構造物とりこわし
					8 m3
					殻運搬
					8 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					19 t
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					310 m
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用
					1 式

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎積込(小規模土工)
					200 m2
					殻運搬
					9 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					22 t
舗装					
			式	2,785,118	
舗装工					
			式	1,537,868	
アスファルト舗装工(仮舗装)					
			式	346,788	
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					78 m2

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					78 m2
アスファルト舗装工(本舗装)					
			式	1,191,080	
上層路盤(車・路)					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部)
					125 m2
基層(車・路)					
			一式		
					基層(車道・路肩部)
					125 m2
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					125 m2

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
仮設工									
					式		1,247,250		
交通管理工									
					式		1,247,250		
交通誘導警備員									
					式				
								交通誘導警備員B	
								75	人口
直接工事費									
							6,974,895		
共通仮設費（率分）									
							1,053,000		
共通仮設費計									
							1,053,000		
純工事費									
							8,027,895		
現場管理費（率分）									
							3,021,000		

07-実施-一般-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費計					
				3,021,000	
工事原価					
				11,048,895	
工事原価計					
				11,048,895	
一般管理費等					
				2,377,105	
契約保証費					
				4,000	
一般管理費等計					
				2,381,105	
工事価格					
				13,430,000	

07-実施-一般-0001-当初