

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁保全工事					
舗装工			式	45,815,954	
路面切削工			式	2,731,948	
路面切削			式	850,548	
			一式		
殻運搬(路面切削)					路面切削 小型切削機使用 アスファルト舗装t=5cm 殻の積込含む 198 m2
			一式		
殻処分					殻運搬(路面切削) 距離6.7km(現場～処理施設 DID無) 10 m3
			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					23 t
橋面防水工					
			式	1,377,886	
橋面防水					
			一式		
					塗膜系防水
					198 m2
					コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)
					6 孔
					床版水抜きパイプ設置工 床版水抜きパイプ 本体外径φ42.7 エポキシ樹脂充填含む 床版下面はブラנקシート
					6 箇所
					床版水抜きパイプ用フレキシブルチューブ設置工
					橋梁架設工事の積算 令和6年度版 10 m
舗装打換え工					
			式	503,514	
表層					
			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					表層(車道・路肩部)
					198 m2
橋梁支承工					
			式	8,036,796	
鋼橋支承工					
			式	8,036,796	
支承取替					
			一式		
					支承取替(鋼橋)
					5 基
					殻運搬
					0.2 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					0.5 t
					コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)
					20 孔
					アンカー 積算基準準用
					20 本

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
橋梁付属物工					
			式	5,114,717	
伸縮継手工					
			式	5,114,717	
伸縮装置補修					
			一式		
					橋梁用伸縮継手装置設置工
					13.0 m
					橋梁用伸縮継手装置設置工
					6.5 m
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					0.8 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					2 t

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
橋梁補修工					
			式	1,299,528	
主桁フランジ・横桁補修工					
			式	227,194	
角部面取り加工					
			一式		
					桁フランジ 角部面取り加工 R=2mm以上
					449 m
ひび割れ補修工					
			式	266,680	
充てん工法					
			一式		
					ひび割れ補修工(充てん工法)
					1 構造物
低圧注入工法					
			一式		
					ひび割れ補修工(低圧注入工法)
					1 構造物

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
表面被覆工					
			式	495,960	
下地処理					
			一式		
					表面被覆工(塗装工法)
					1 橋
プライマー塗布					
			一式		
					表面被覆工(塗装工法)
					1 橋
下塗り(パテ塗布)					
			一式		
					表面被覆工(塗装工法)
					1 橋
中塗り材塗布					
			一式		
					表面被覆工(塗装工法)
					1 橋

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
上塗り材塗布					
			一式		
					表面被覆工(塗装工法)
					1 橋
表面含浸工					
			式	309,694	
下地処理					
			一式		
					表面含浸工(下地処理) 100m2未満
					21 m2
表面含浸工					
			一式		
					表面含浸工(含浸材塗布)
					21 m2
現場塗装工					
			式	21,288,002	
橋梁塗装工					
			式	21,288,002	

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
清掃・水洗い					
			一式		
					塗替塗装
					780 m2
素地調整					
			一式		
					循環式ブラスト工法 1種ケレン
					施工規模補正 (500m2以上～1000m2未満) 770 m2
					研削材(グリット)及びケレンかす回収・積込工
					施工規模補正 (500m2以上～1000m2未満) 770 m2
					素地調整工(電動工具, 手工具) 1種ケレン 橋脚部 PCB含有塗膜
					ケレンかす回収含む 11 m2
下塗					
			一式		
					塗替塗装
					780 m2
					塗替塗装
					780 m2



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
中塗									
					一式				
								塗替塗装	
								780	m2
上塗									
					一式				
								塗替塗装	
								780	m2
仮設工									
					式		7,344,963		
足場工									
					式		4,673,473		
上部工塗装塗替用足場工									
					一式				
								主体足場(ハ°イ°吊足場)	
								220	m2
								朝顔	
								230	m2

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								板張防護工	
								230	m2
								シート張防護工	
								230	m2
								プラスチック養生シート工	
								橋梁架設工事の積算 令和6年度版	
P1橋脚補修用足場工								230	m2
					一式				
								橋脚周り足場(上段部)	
								設置、撤去、賃料含む	
								27	m2
								床面板張防護・シート張防護工(上段部)	
								設置、撤去、賃料含む	
								27	m2
								朝顔工(上段部)	
								設置、撤去、賃料含む	
								22	m2
								側面手摺工(上段部)	
								設置、撤去、賃料含む	
								21	m2
								朝顔・側面シート張り防護工(上段部)	
								設置、撤去、賃料含む	
								42	m2

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						昇降足場工(上段部) 設置、撤去、賃料含む
						1 箇所
						橋脚周り足場(下段部) 設置、撤去、賃料含む
						26 m2
						床面板張防護・シート張防護工(下段部) 設置、撤去、賃料含む
						26 m2
						側面手摺工(下段部) 設置、撤去、賃料含む
						20 m2
						側面シート張り防護工(下段部) 設置、撤去、賃料含む
						20 m2
						昇降足場工(下段部) 設置、撤去、賃料含む
						1 箇所
						チェーンブロック工(下段吊足場上下可動用) 設置、撤去、賃料含む
						6 箇所
						足場昇降工 橋脚部(塗装塗替時)における足場の 引上げ・引下げ
						6 回
防塵対策工						
				式	1,823,360	

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
PCB対応環境対策資機材					
			一式		
					PCB等対応環境対策資機材
					1 式
交通管理工					
			式	848,130	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					51.0 人日
直接工事費					
				45,815,954	
安全費					
			式	2,078,100	
PCB等呼吸保護具費					
			式	2,078,100	
					PCB等対応安全衛生保護具
					1 式

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
技術管理費					
			式	178,150	
試験費					
			式	63,450	
					環境分析費
施工調査費					1 式
			式	114,700	
					橋梁点検車運転 作業高約6m 積載質量200kg
現場環境改善費					1 日
			式	526,000	
共通仮設費（ 率分）					
				10,336,000	
共通仮設費計					
				13,118,250	
純工事費					
				58,934,204	

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（率分）									
							25,932,000		
現場管理費計									
							25,932,000		
工事原価									
							84,866,204		
工事原価計									
							84,866,204		
一般管理費等									
							14,790,796		
契約保証費									
							33,000		
一般管理費等計									
							14,823,796		
工事価格									
							99,690,000		

07-実施-一般-0000-当初