

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
舗装					
			式	32,253,413	
道路土工					
			式	4,120,189	
掘削工					
			式	139,974	
掘削					
			一式		
					掘削
					410 m3
路体盛土工					
			式	1,981,175	
路体(築堤)盛土					
			一式		
					路体(築堤)盛土
					130 m3

07-実施-一般-0005-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					路体(築堤)盛土
					530 m3
					路体(築堤)盛土
					30 m3
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					770 m3
積込(ルース)					
			一式		
					積込(ルース)
					770 m3
法面整形工					
			式	310,660	
法面整形(盛土部)					
			一式		
					法面整形
					700 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
残土処理工					
			式	1,688,380	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					410 m3
残土等処分					
			一式		
					残土等処分
					410 m3
舗装工					
			式	10,676,638	
舗装打換え工					
			式	317,885	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					160 m

07-実施-一般-0005-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					36 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					9 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 AS殻
					20 t
アスファルト舗装工					
			式	10,358,753	
下層路盤(車・路)					
			一式		
					下層路盤(車道・路肩部)
					1,920 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
上層路盤(車・路)					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部)
					1,920 m2
基層(車・路)					
			一式		
					基層(車道・路肩部)
					49 m2
					基層(車道・路肩部)
					187 m2
					基層(車道・路肩部)
					1,680 m2
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					49 m2
					表層(車道・路肩部)
					187 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								表層(車道・路肩部)	
								1,680	m2
								アスカーブ	
								400	m
区画線工									
					式		1,432,552		
区画線工									
					式		1,432,552		
溶融式区画線									
					一式				
								区画線設置	
								880	m
								区画線設置	
								440	m
								区画線設置	
								180	m
区画線消去									
					一式				

07-実施-一般-0005-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					区画線消去
排水構造物工					1, 622 m
側溝工			式	128, 730	
ベンチリューム			式	128, 730	
ベンチリューム			一式		ベンチリューム 据付け
防護柵工					21 m
路側防護柵工			式	12, 403, 745	
ガードレール			式	12, 142, 794	
			一式		防護柵設置工(ガードレール設置工)
					440 m

07-実施-一般-0005-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
ガードケーブル									
					一式				
								ケーブル張	
								282	m
								ケーブル張	
								122	m
								中間支柱	
								47	本
								中間支柱	
								30	本
								プレキャスト基礎基礎砕石	
								110	m2
								プレキャスト基礎基礎コンクリート	
								11	m3
								プレキャスト基礎コンクリート型枠	
								22	m2
								プレキャスト基礎敷モルタル	
								2	m3

07-実施-一般-0005-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								プレキャスト基礎間詰コンクリート	
								1	m3
								プレキャスト基礎間詰コンクリート型枠	
								3	m2
								プレキャスト基礎ブロック設置工 B種 B800×H480×L2000 16m以上連結	
								108	m
								端末支柱	
								1	本
								型枠	
								9	m2
								コンクリート	
								2	m3
防護柵撤去工									
					式		260,951		
ガードケーブル撤去									
					一式				
								ガードケーブル撤去工	
								見積歩掛 163	m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					中間支柱撤去 土中建込 見積歩掛 27 本
構造物撤去工					
			式	68,240	
構造物取壊し工					
			式	41,440	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし 5 m3
運搬処理工					
			式	26,800	
殻運搬					
			一式		
					殻運搬 5 m3
殻処分					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費
						C0殻
仮設工						11 t
				式	3, 423, 319	
防護施設工						
				式	1, 468, 494	
仮設防護柵設置・撤去						
				一式		
						H型鋼付仮設ガードレール 賃料
						L=5m/基 賃料日数 78日
						72 基
						H型鋼付仮設ガードレール 賃料
						L=5m/基 賃料日数 52日
						9 基
交通管理工						
				式	1, 954, 825	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員A
						33 人日

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						交通誘導警備員B
						80.5 人日
直接工事費						
					32,253,413	
運搬費						
				式	270,050	
仮設材運搬費（仮設ガードレール）						
				式	270,050	
						仮設材等の積込み取卸し費 往路
						5.5 t
						仮設材等の運搬 往路
						5.5 t
						仮設材等の積込み取卸し費 復路
						49.5 t
						仮設材等の運搬 復路
						49.5 t
現場環境改善費						
				式	393,000	

07-実施-一般-0005-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
				4,650,000	
共通仮設費計					
				5,313,050	
純工事費					
				37,566,463	
現場管理費（率分）					
				13,313,000	
現場管理費計					
				13,313,000	
工事原価					
				50,879,463	
工事原価計					
				50,879,463	
一般管理費等					
				9,440,537	
契約保証費					
				20,000	

07-実施-一般-0005-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等 計									
							9,460,537		
工事価格									
							60,340,000		

07-実施-一般-0005-当初