

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁保全工事 両新橋補修					
			式	27,794,401	
橋梁付属物工					
			式	8,720,592	
伸縮継手工					
			式	8,720,592	
伸縮装置補修					
			一式		
					橋梁用伸縮継手装置設置工
					48.1 m
					殻運搬
					2 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					6 t
橋梁補修工					
			式	9,008,119	

07-実施一般-0007-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
橋梁地覆改造工					
			式	357,883	
橋梁地覆取壊し					
			一式		
					とりこわし
					2 m3
					殻運搬
					2 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					5 t
鉄筋					
			一式		
					鉄筋
					0.04 t
					鉄筋
					0.05 t
コンクリート					
			一式		

07-実施一般-0007-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					コンクリート
					2 m3
ひび割れ補修工					
			式	583,980	
充てん工法					
			一式		
					ひび割れ補修工(充てん工法)
					1 構造物
低圧注入工法					
			一式		
					ひび割れ補修工(低圧注入工法)
					1 構造物
断面修復工					
			式	5,132,076	
左官工法					
			一式		
					断面修復工(左官工法)
					1 構造物

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						断面修復工(左官工法)
						遮蔽型マクロル腐食対策工法シーカエマ同等品含む
						施工面積11.2m2 延べ体積1.1m3
						1 構造物
						殻運搬
						1 m3
						廃材処理費
						コンクリート殻廃材(無筋)
						3 t
表面被覆工						
				式	263,190	
表面被覆工						
				一式		
						表面被覆工(塗装工法)
						1 橋
						表面被覆工(塗装工法)
						1 橋
						表面被覆工(塗装工法)
						1 橋
						表面被覆工(塗装工法)
						1 橋

07-実施-一般-0007-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						表面被覆工(塗装工法)
						1 橋
表面含浸工						
				式	2,670,990	
表面含浸工						
				一式		
						表面含浸工(下地処理) プロテクトシルCIT同等品
						210 m2
						表面含浸工(含浸材塗布) プロテクトシルCIT同等品
						210 m2
仮設工						
				式	10,065,690	
足場工						
				式	5,425,920	
上下部工補修用足場工						
				一式		
						主体足場(ハ゜イ゜吊足場)
						640 m2

07-実施-一般-0007-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								朝顔	
								640	m2
								板張防護工	
								640	m2
								シート張防護工	
								640	m2
								プラスト用養生シート工	
								令和6年度版 橋梁架設工事の積算 640	m2
交通管理工									
					式		4,639,770		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								279	人日
橋梁保全工事 両新橋左歩道橋補修									
					式		3,182,527		
橋梁補修工									
					式		3,182,527		

07-実施-一般-0007-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
ひび割れ補修工					
			式	292,851	
充てん工法					
			一式		
					ひび割れ補修工(充てん工法)
					1 構造物
低圧注入工法					
			一式		
					ひび割れ補修工(低圧注入工法)
					1 構造物
断面修復工					
			式	1,054,935	
左官工法					
			一式		
					断面修復工(左官工法) 遮蔽型マクロセル腐食対策工法シーカエマ同等品含む 施工面積2.3m ² 延べ体積0.2m ³
					1 構造物
					殻運搬
					0.2 m ³

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費
						コンクリート殻廃材(無筋)
表面被覆工						0.4 t
				式	431,110	
表面被覆工						
				一式		
						表面被覆工(塗装工法)
						1 橋
						表面被覆工(塗装工法)
						1 橋
						表面被覆工(塗装工法)
						1 橋
						表面被覆工(塗装工法)
						1 橋
						表面被覆工(塗装工法)
						1 橋
表面含浸工						
				式	1,403,631	

07-実施-一般-0007-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
表面含浸工					
			一式		
					表面含浸工(下地処理) プロテクトシルCIT同等品
					81 m2
					表面含浸工(含浸材塗布) プロテクトシルCIT同等品
					81 m2
橋梁保全工事 両新橋右歩道橋補修					
			式	41,389,020	
舗装工					
			式	7,787,648	
路面切削工 舗装打換え工					
			式	643,667	
路面切削 舗装打換え工					
			一式		
					舗装版破碎積込(小規模土工)
					97 m2
					構造物とりこわし
					12 m3

07-実施一般-0007-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								殻運搬	
								3	m3
								殻運搬	
								12	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								6	t
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	
								28	t
橋面防水工									
					式		6,860,506		
橋面防水									
					一式				
								塗膜系防水	
								145	m2
								コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)	
								4	孔
								フレキシブルチューブ φ 50	
								4	m

07-実施-一般-0007-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
鋼製排水溝					
			一式		
					鋼製排水溝
舗装打換え工					1 式
			式	283,475	
表層					
			一式		
					表層(歩道部)
橋梁床版工					145 m2
			式	20,777,033	
床版補強工					
			式	20,777,033	
床版補強工					
			一式		
					床版切削工 10mm ウォータージェットによる切削、切削面滑面仕上げ
					59 m2

07-実施一般-0007-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						殻運搬
						0.6 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
						1 t
						下地処理工
						59 m2
						プ ライマー工
						59 m2
						樹脂モルタル塗布(下層)
						59 m2
						炭素繊維ロッド設置工
						1,186 m
						樹脂モルタル塗布(上層)
						59 m2
橋梁付属物工						
				式	8,112,566	
伸縮継手工						
				式	3,265,700	

07-実施-一般-0007-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
鋼製伸縮継手補修					
			一式		
					橋梁用伸縮継手装置設置工
橋梁用防護柵工					18.3 m
			式	4,846,866	
橋梁用防護柵					
			一式		
					現場発生品及び支給品運搬
					現場発生品及び支給品積込・荷卸
					矢板・鋼管スクラップ [°] 控除
					橋梁用高欄
橋梁補修工					46 m
			式	4,711,773	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
橋梁地覆補修工					
			式	1,413,478	
橋梁地覆取壊し					
			一式		
					とりこわし
					3 m3
					殻運搬
					3 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					7 t
鉄筋					
			一式		
					鉄筋
					0.18 t
					鉄筋
					0.12 t
コンクリート					
			一式		

07-実施一般-0007-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					コンクリート
					3 m3
足場・防護					
			一式		
					足場・防護
					130 m2
ひび割れ補修工					
			式	178,000	
低圧注入工法					
			一式		
					ひび割れ補修工(低圧注入工法)
					1 構造物
断面修復工					
			式	1,067,535	
左官工法					
			一式		
					断面修復工(左官工法) 遮蔽型マクロセル腐食対策工法シーカエマコ同等品含む 施工面積3.9m2 延べ体積0.2m3
					1 構造物

07-実施-一般-0007-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						殻運搬
						0.2 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
						0.6 t
表面被覆工						
				式	402,640	
表面被覆工						
				一式		
						表面被覆工(塗装工法)
						1 橋
						表面被覆工(塗装工法)
						1 橋
						表面被覆工(塗装工法)
						1 橋
						表面被覆工(塗装工法)
						1 橋
						表面被覆工(塗装工法)
						1 橋

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
表面含浸工					
			式	1,650,120	
表面含浸工					
			一式		
					表面含浸工(下地処理) プロテクトシルCIT同等品
					150 m2
					表面含浸工(含浸材塗布) プロテクトシルCIT同等品
					150 m2
橋梁保全工事 両新橋歩道橋補修					
			式	21,859,360	
現場塗装工					
			式	21,859,360	
橋梁塗装工					
			式	21,859,360	
塗装塗替工					
			一式		
					塗替塗装
					750 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						循環式ブラスト工法 施工規模補正(500m2以上～1000m2未満) 750 m2
						研削材(グリット)及びケレンかす回収・積込工 750 m2
						塗替塗装 750 m2
						塗替塗装 750 m2
						塗替塗装 750 m2
						塗替塗装 750 m2
PCB等対応環境対策						
				一式		
						PCB等対応環境対策資機材 1 式
直接工事費						
					94,225,308	

07-実施-一般-0007-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
安全費						
				式	1,987,700	
鉛等呼吸保護具費						
				式	1,987,700	
						PCB等対応安全衛生保護具 1 式
技術管理費						
				式	142,500	
試験費						
				式	142,500	
						成分分析費 1 式
現場環境改善費						
				式	2,183,000	
共通仮設費（ 率分）						
					13,807,000	
共通仮設費計						
					18,120,200	

07-実施一般-0007-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
純工事費					
				112,345,508	
現場管理費（率分）					
				52,926,000	
現場管理費計					
				52,926,000	
工事原価					
				165,271,508	
工事原価計					
				165,271,508	
一般管理費等					
				26,432,492	
契約保証費					
				66,000	
一般管理費等計					
				26,498,492	
工事価格					
				191,770,000	

07-実施-一般-0007-当初