



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路					
			式	32,928,909	
管きよ更生工(自立管)					
			式	28,572,442	
管きよ内面被覆工					
			式	28,243,964	
更生材料(FFT-ST法)					
			式		
反転・形成					
			式		
					反転・引込工 路線507 φ300
				38.27	m
					反転・引込工 路線80① φ350
				24.95	m
					反転・引込工 路線80② φ350
				30.24	m

07-実施-下水-0007-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					反転・引込工 路線80㉓ φ350
					32.12 m
					反転・引込工 路線80㉔ φ350
					32.29 m
					反転・引込工 路線80㉕ φ350
					31.94 m
					反転・引込工 路線80㉖ φ350
					5.85 m
					反転・引込工 路線89㉑ φ350
					6.87 m
					反転・引込工 路線89㉒ φ350
					26.05 m
					反転・引込工 路線74㉑ φ400
					27.21 m
					反転・引込工 路線74㉒ φ400
					33.00 m
					反転・引込工 路線119 φ250
					20.83 m

07-実施-下水-0007-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					硬化・形成工 路線507 φ 300
				38.27	m
					硬化・形成工 路線80① φ 350
				24.95	m
					硬化・形成工 路線80② φ 350
				30.24	m
					硬化・形成工 路線80③ φ 350
				32.12	m
					硬化・形成工 路線80④ φ 350
				32.29	m
					硬化・形成工 路線80⑤ φ 350
				31.94	m
					硬化・形成工 路線80⑥ φ 350
				5.85	m
					硬化・形成工 路線89① φ 350
				6.87	m
					硬化・形成工 路線89② φ 350
				26.05	m

07-実施-下水-0007-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					硬化・形成工 路線74① φ 400
					27.21 m
					硬化・形成工 路線74② φ 400
					33.00 m
					硬化・形成工 路線119 φ 250
					20.83 m
仕上					
			式		
					本管口切断工 φ 300
					2 箇所
					本管口切断工 φ 350
					16 箇所
					本管口切断工 φ 400
					4 箇所
					本管口切断工 φ 250
					2 箇所
					本管口仕上工 φ 300
					2 箇所

07-実施-下水-0007-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					本管口仕上工 φ 350
					16 箇所
					本管口仕上工 φ 400
					4 箇所
					本管口仕上工 φ 250
					2 箇所
					取付管口せん孔仕上工(分割施工)
					57 箇所
仮設備					
			式		
					仮設備設置・撤去工 φ 300
					1 回
					仮設備設置・撤去工 φ 300
					1 回
					仮設備設置・撤去工 φ 350
					8 回
					仮設備設置・撤去工 φ 350
					8 回

07-実施-下水-0007-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					仮設備設置・撤去工 φ 100
					2 回
					仮設備設置・撤去工 φ 100
					2 回
					仮設備設置・撤去工 φ 250
					1 回
					仮設備設置・撤去工 φ 250
					1 回
換気工					
			式	102, 120	
換気設備工					
			式		
					換気設備工
					20 回
管きよ更生水替工					
			式	226, 358	
反転・形成用水替					
			式		

07-実施-下水-0007-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					潜水ポンプ運転工 φ300
					2 口
					潜水ポンプ運転工 φ350
					10 口
					潜水ポンプ運転工 φ400
					6 口
					潜水ポンプ運転工 φ250
					2 口
取付管更生工					
			式	1,178,300	
取付管					
			式	1,178,300	
取付管更生 FRP光硬化取付管ライニング工法					
			式		
					取付管更生工 φ150mm 本管φ800mm未満 L=2.0m t=4.0mm FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版 1 箇所
					取付管更生工 φ150mm 本管φ800mm未満 L=4.0m t=4.0mm FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版 1 箇所

07-実施-下水-0007-当初



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					取付管更生工 φ150mm 本管 φ800mm未満 L=5.0m t=4.0mm PRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版 2 箇所
					取付管更生工（本管・路線59） φ150mm 本管 φ800mm未満 L=6.0m t=4.0mm PRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版 1 箇所
取付管更生材運搬					
			式		
部分修繕工					
			式	713,664	
本管					
			式	713,664	
取付一体型修繕					
			式		
					取付一体型修繕工 φ350mm φ150mm 光硬化(標準Ⅱ)準用 1 箇所
					取付一体型修繕工 φ400mm φ150mm 光硬化(標準Ⅱ)準用 3 箇所
止水工					
			式	2,464,503	

07-実施-下水-0007-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
止水工					
			式	2,464,503	
本管目地					
			式		
					本管目地止水工 本管径φ300mm パッカー工法 9 箇所
					本管目地止水工 本管径φ350mm パッカー工法 3 箇所
					本管目地止水工 本管径φ400mm パッカー工法 1 箇所
取付管口					
			式		
					取付管口止水工 本管径φ350mm 取付管径φ150mm パッカー工法 3 箇所
					取付管口止水工 本管径φ400mm 取付管径φ150mm パッカー工法 2 箇所
取付管内					
			式		

07-実施-下水-0007-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					取付管内止水工 本管径φ350mm 取付管径φ150mm パッカー工法 3 箇所
					取付管内止水工 本管径φ400mm 取付管径φ150mm パッカー工法 11 箇所
					取付管内止水工 本管径φ350mm 取付管径φ200mm パッカー工法 1 箇所
取付管内管口					
			式		
					取付管内管口止水工 本管径φ350mm 取付管径φ150mm パッカー工法 1 箇所
仮設工					
			式	2,660,800	
仮設工					
			式	2,660,800	
交通管理工					
			式	2,660,800	
交通誘導警備員					
			式		

07-実施-下水-0007-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						交通誘導警備員B
						160 人日
直接工事費						
					35,589,709	
準備費						
				式	2,789,472	
前処理工						
				式	2,789,472	
						モルタル除去工 超高圧洗浄車 堆積10%未満(A/V=1) 管径1150mm～300mm 3 箇所
						モルタル除去工 超高圧洗浄車 堆積10%未満(A/V=1) 管径11350mm～700mm 6 箇所
						侵入根除去工 超高圧洗浄車 閉塞50%未満(A/V=1) 管径150mm～800mm未満 1 箇所
						取付管突出除去工 穿孔機車 (A/V=1) 管径150mm～800mm未満 20 箇所
						パッキン除去工 穿孔機車 (A/V=1) 管径150mm～800mm未満 2 箇所

07-実施-下水-0007-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
				3,754,000	
共通仮設費計					
				6,543,472	
純工事費					
				42,133,181	
現場管理費（率分）					
				15,412,000	
現場管理費計					
				15,412,000	
工事原価					
				57,545,181	
工事原価計					
				57,545,181	
一般管理費等					
				10,521,819	
契約保証費					
				23,000	

07-実施-下水-0007-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等 計									
							10,544,819		
工事価格									
							68,090,000		

07-実施-下水-0007-当初