

\*\* 本工事費 \*\*
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
** 本工事費 **					
管路					
			式	99,304,584	
管きょ工(開削)					
			式	95,310,030	
管路土工					
			式	13,195,950	
管路掘削					
			式		
					機械掘削工(ハックホ)
					BH0.28m3
					100 m3
					機械掘削工(ハックホ)
					BH0.8m3
					930 m3
管路埋戻(砕石)					
			一式		
					砕石基礎工
					120 m 3

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					機械投入埋戻工(バックホ)
					BH0.28m3
					材料別途計上
					60 m3
					機械投入埋戻工(バックホ)
					BH0.8m3
					材料別途計上
					780 m3
発生土処理(現場～仮置場～処分地)					
			一式		
					発生土運搬工
					100 m3
					積込(ルース)
					100 m3
					上砂等運搬
					100 m3
発生土処理(現場～処分地)					
			一式		
					上砂等運搬
					920 m3
発生土処理費					
			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					建設発生土受入費 (第4種建設発生土以上)
					1,020 m3
管布設工					
			式	1,016,276	
リブ付硬質塩化ビニル管					
			一式		
					リブ付硬質塩化ビニル管設置工
					170.05 m
埋設標識テープ					
			一式		
					管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用
					170.05 m
管路土留工					
			式	60,215,192	
軽量鋼矢板土留					
			一式		
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深1.5m以下
					70.41 m

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					1現場当たり修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有（打込み作業無） 9.6 t
					土留支保工(軽量金属支保工)
					70.41 m
					土留支保工(軽量金属支保工)
					70.41 m
					金属支保工賃料（1段） 水圧式切梁 1 式
					金属支保工基本料 水圧式切梁 1 式
鋼矢板上留			一式		
					油圧式杭圧入引抜機据付・解体 1 回
					鋼矢板圧入(N <sub>max</sub> ≤ 25)
					528 枚
					鋼矢板・H形鋼(埋設) 193.6 t

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					鋼矢板・H形鋼(一部撤去)
					47.5 t
					ガス切断
					528 箇所
					切梁・腹起し設置・撤去
					59.9 t
					山留材質料 火打ブロック無 90口以内
					1 式
補助地盤改良工					
			式	16,030,820	
薬液注入					
			一式		
					薬液注入工
					47 本
					薬液注入工
					82 本
					薬液注入工
					82 本

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
地下水低下工					注入設備据付・解体工(車上)
					1 現場
			式	596,017	
			一式		
ウエル イト(市道C断面(軽量鋼矢板))					簡易ウエル配管材料費
					7mピッチ
					私道
					5 セット
					簡易ウエル配管工
					私道
					5 セット
					簡易ウエル運転工
					常時排水 商用電源
					12 日
					据付・撤去工
					1 現場
簡易水替工					
			式	4,255,745	
					エアハートポンプ 設置工
					φ 150～250mm, ポンプ 使用台数1台
					6 回

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					特殊止水栓設置工
					6 回
					配管材（サクションホース）設置工
					手間のみ
					175.75 m
					配管材（サクションホース）
					66.35 m
					エアハートポンプ 撤去工
					φ 150～250mm, ポンプ 使用台数1台
					6 回
					特殊止水栓撤去工
					6 回
					配管材撤去工
					175.75 m
					エアハートポンプ 運転工
					φ 200～250mm ポンプ使用台数1台
					26 日
					洗浄工
					6 回
					取付管対応機材損料
					26 日

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
マンホール工					
			式	717,560	
組立マンホール工					
			式	717,560	
鉄蓋					
			一式		
組立1号マンホール					
			一式		
					組立マンホール撤去(1号) 再利用分(設置工×0.5)
					4 箇所
					組立マンホール撤去(1号) 再利用分(設置工×0.5)
					4 箇所
					組立マンホール設置工
					4 箇所
					組立マンホール設置工
					4 箇所
					底部工(組立式)
					8 箇所



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
組立3号マンホール					
			一式		
					組立マンホール撤去(3号) 再利用分(設置工×0.5) 準用
					1 箇所
					組立マンホール設置工 準用
					1 箇所
					底部工(組立式)
					1 箇所
取付管およびます工					
			式	277,116	
取付管布設工					
			式	277,116	
取付管(本管リブ)					
			一式		
					可とう支管取付工(本管：リブ管) 本管φ200～350(特殊接合剤) 下水道用設計積算要領
					12 箇所
既設撤去					
			式	288,420	

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
撤去工					
			式	288,420	
管路					
			一式		
					硬質塩化ビニル管撤去工.
付帯工					170.05 m
			式	2,681,458	
舗装撤去工					
			式	723,082	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
舗装版破碎					390 m
			一式		
					舗装版破碎
					448 m2

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
殻運搬処理					
			一式		
					殻運搬
					30 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					84 t
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用
					1 式
道路復旧工（仮復旧）					
			式	937,544	
下層路盤（市道C断面）					
			一式		
					下層路盤
					164 m2
表層（市道C断面）					
			一式		
					表層（市道・路肩部）
					164 m2

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
下層路盤（歩道）					
			一式		
					下層路盤（歩道部）
					47 m2
表層（市道 歩道）					
			一式		
					表層（車道・路肩部）
					47 m2
下層路盤（私道）					
			一式		
					下層路盤
					74 m2
表層（私道）					
			一式		
					表層（市道・路肩部）
					74 m2
道路復旧工（本復旧）					
			式	1,020,832	

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
不陸整正（市道 歩道）					
			一式		
					不陸整正
					42 m2
					不陸整正
					47 m2
表層（市道 歩道）					
			一式		
					表層（車道・路肩部）
					89 m2
目地（市道 歩道）					
			一式		
不陸整正（私道）					
			一式		
					不陸整正
					74 m2
					不陸整正
					285 m2

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
表層（私道）					表層（市道・路肩部）
			一式		
目地（私道）					359 m2
			一式		
仮設工					
			式	9,265,440	
仮設工					
			式	9,265,440	
電力設備工					
			式	1,150,000	
受変電設備					
			一式		
交通管理工					
			式	8,115,440	
交通誘導警備員					
			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
直接工事費						交通誘導警備員B
						488 人口
					108,570,024	
運搬費						
				式	219,968	
仮設材運搬費						
				式	219,968	
						仮設材等の運搬 往路
						22.4 t
						仮設材等の運搬 復路
						22.4 t
						仮設材等の積込み取卸し費
						22.4 t
事業損失防止施設						
				式	5,702,338	
家屋調査費						
				式	5,115,580	

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						打合せ協議
						1 業務
						現地踏査
						1 業務
						木造建物 A
						床面積300㎡以上450㎡未満
						9 棟
試掘調査						
				式	384,927	
						試掘工(市道C断面)
						転用土
						7.6 m
						試掘工(法定外、私道)
						転用土
						15.30 m
						試掘工(歩道)
						転用土
						3.8 m
地下水観測費						
役務費				式	201,831	
				式	97,388	

07-実施-下水-0001-当初



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
借地料						
				式	92,000	
						借地料(m2入力)
						借地料単価 460円/㎡
電力基本料金						200 m2
				式	5,388	
						電力基本料金
						電力基本料金 5,388円
共通仮設費 (率分)						1 式
					13,512,000	
					19,531,694	
純工事費						
					128,101,718	
					46,470,000	
現場管理費 (率分)						
					46,470,000	
現場管理費計						
					46,470,000	

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価									
工事原価計							174,571,718		
一般管理費等							174,571,718		
契約保証費							27,729,282		
一般管理費等計							69,000		
工事価格							27,798,282		
							202,370,000		

07-実施-下水-0001-当初