

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路					
管きょ工(開削)			式	91,870,529	
管路土工			式	87,308,641	
管路掘削			一式	13,139,590	
					機械掘削工(ハックホリ)
					460 m3
					機械掘削工(ハックホリ)
					470 m3
管路埋戻(砕石)BH:0.28			一式		
					砕石基礎工
					90 m 3

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					機械投入埋戻工(バックホ)
					材料別途計上
管路埋戻(砕石) BH:0.45					300 m3
			一式		
					砕石基礎工
					70 m3
					機械投入埋戻工(バックホ)
					材料別途計上
発生土処理(現場～仮置場)					350 m3
			一式		
					発生土運搬工
					450 m3
					発生土運搬工
					460 m3
発生土処理(仮置場～処分地)					
			一式		
					積込(ルース)
					920 m3

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						土砂等運搬
						920 m3
						建設発生土受入費
						920 m3
管布設工						
				式	2,177,804	
リブ付硬質塩化ビニル管						
				一式		
						リブ付硬質塩化ビニル管設置工
						22.12 m
埋設標識テープ						
				一式		
						管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用
						22.12 m
リブ付硬質塩化ビニル管						
				一式		
						リブ付硬質塩化ビニル管設置工
						270.05 m

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
埋設標識テープ					
			一式		
					管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用
				270.05	m
管路土留工					
			式	49,592,531	
軽量鋼矢板土留					
			一式		
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深2.0m以下
				73.47	m
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深2.5m以下
				62.50	m
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深3.0m以下
				68.80	m
					1現場当たり 修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有(打込み作業無)
				36.1	t
					土留支保工(軽量金属支保工)
				73.47	m

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								土留支保工(軽量金属支保工)	
								73.47	m
								土留支保工(軽量金属支保工)	
								131.30	m
								土留支保工(軽量金属支保工)	
								131.30	m
								金属支保工賃料(1段)	
								水压式切梁	
								1	式
								金属支保工賃料(2段)	
								水压式切梁	
								1	式
								金属支保工基本料	
								水压式切梁	
								1	式
鋼矢板土留									
					一式				
								油圧式杭圧入引抜機据付・解体	
								1	回
								鋼矢板圧入(N <sub>max</sub> ≤ 25)	
								468	枚

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								鋼矢板・H形鋼(埋設)	
								154.4	t
								鋼矢板・H形鋼(一部撤去)	
								42.1	t
								ガス切断	
								468	箇所
								切梁・腹起し設置・撤去	
								24.5	t
								山留材質料 火打ブロック無 90日以内	
								1	式
補助地盤改良工									
					式		10,523,150		
薬液注入									
					一式				
								薬液注入工	
								55	本
								薬液注入工	
								18	本

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						薬液注入工
						72 本
						注入設備据付・解体工(車上)
						1 現場
地下水低下工						
				式	3,156,651	
ウエルポイント						
				一式		
						簡易ウエル配管材料費 6mピッチ 私道・歩道
						7 セット
						簡易ウエル配管材料費 4mピッチ 市道C断面(軽量鋼矢板)
						17 セット
						簡易ウエル配管工 私道・歩道
						7 セット
						簡易ウエル配管工 市道C断面(軽量鋼矢板)
						17 セット
						簡易ウエル運転工 常時排水 商用電源
						49 日

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						据付・撤去工
						1 現場
簡易水替工						
				式	8,718,915	
						エアートボンプ設置工 φ150～250mm, ポンプ使用台数1台
						9 回
						特殊止水栓設置工
						9 回
						配管材（サクションホース）設置工 手間のみ
						298.17 m
						配管材（サクションホース）
						69.80 m
						エアートボンプ撤去工 φ150～250mm, ポンプ使用台数1台
						9 回
						特殊止水栓撤去工
						9 回
						配管材撤去工
						298.17 m

07-実施-下水-0001-当初



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						エアートホンプ運転工 φ 200～250mm, ホンプ 使用台数1台
						56 日
						洗浄工
						9 回
						取付管対応機材損料
						56 日
マンホール工						
				式	974, 410	
組立マンホール工						
				式	974, 410	
鉄蓋						
				一式		
						マンホール蓋取替工 受枠・調整コンクリートブロック含む 下水道施設維持管理積算要領-管路施設編-
						1 箇所
組立マンホール						
				一式		
						組立マンホール撤去(1号) 再利用分(設置工×0.5)
						10 箇所

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					組立マンホール撤去(1号) 再利用分(設置工×0.5)
					2 箇所
					組立マンホール撤去(2号) 再利用分(設置工×0.5)
					1 箇所
					組立マンホール設置工
					10 箇所
					組立マンホール設置工
					2 箇所
					組立マンホール設置工
					1 箇所
					底部工(組立式)
					13 箇所
取付管およびます工					
			式	750,062	
取付管布設工					
			式	750,062	
取付管(本管リブ)					
			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						可とう支管取付工(本管：リブ管) 本管φ200～350（特殊接合剤） 下水道用設計積算要領 34 箇所
既設撤去						
				式	770,146	
撤去工						
				式	770,146	
管路						
				一式		
						硬質塩化ビニル管撤去工  22.12 m
						硬質塩化ビニル管撤去工  270.05 m
付帯工						
				式	2,067,270	
舗装撤去工						
				式	519,757	
舗装版切断						
				一式		

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					舗装版切断 500 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎 85 m2
殻運搬処理					
			一式		
					殻運搬 19 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材 48 t
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用 1 式
道路復旧工（仮復旧）					
			式	1,385,086	
下層路盤					
			一式		

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
表層								下層路盤(歩道部)	
								市道C断面	
								287	m2
								下層路盤(歩道部)	
								歩道	
								53	m2
								下層路盤(歩道部)	
								私道	
								24	m2
					一式				
道路復旧工（本復旧）								表層(車道・路肩部)	
								市道C断面	
								138	m2
								表層(車道・路肩部)	
								市道C断面	
								149	m2
								表層(車道・路肩部)	
								歩道・私道	
								77	m2
					式		162,427		
不陸修正									
					一式				

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								不陸整正	
								私道	61 m2
								不陸整正	
								私道	24 m2
表層									
					一式				
								表層(車道・路肩部)	
								85	m2
目地									
					一式				
仮設工									
					式		7,968,300		
仮設工									
					式		7,968,300		
電力設備工									
					式		1,150,000		
受変電設備									
					一式				

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
交通管理工									
					式		6,818,300		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								410	人日
直接工事費									
							99,838,829		
運搬費									
					式		283,798		
仮設材運搬費									
					式		283,798		
								仮設材等の運搬 往路	
								28.9	t
								仮設材等の運搬 復路	
								28.9	t
								仮設材等の積込み取卸し費	
								28.9	t

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
事業損失防止施設						
				式	11,547,878	
家屋調査費						
				式	10,699,580	
						打合せ協議
						1 業務
						現地踏査
						1 業務
						木造建物A 床面積200㎡以上300㎡未満
						26 棟
試掘調査						
				式	685,095	
						試掘工(市道C断面) 転用土
						39.39 m
						試掘工(歩道断面) 転用土
						3 m
						試掘工(私道断面) 転用土
						3.69 m

07-実施-下水-0001-当初



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
地下水観測費						
				式	163,203	
役務費						
				式	426,776	
借地料						
				式	416,000	
						借地料(m2入力) 借地料単価 2,080円/m2
						200 m2
電力基本料金						
				式	10,776	
						電力基本料金 電力基本料金10,776円
						1 式
共通仮設費（率分）						
					13,249,000	
共通仮設費計						
					25,507,452	
純工事費						
					125,346,281	

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（率分）								
						45,558,000		
現場管理費計								
						45,558,000		
工事原価								
						170,904,281		
工事原価計								
						170,904,281		
一般管理費等								
						27,227,719		
契約保証費								
						68,000		
一般管理費等計								
						27,295,719		
工事価格								
						198,200,000		

07-実施-下水-0001-当初