

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路					
管きょ工(開削)			式	27,117,300	
管路土工			式	23,736,917	
管路掘削			式	7,197,370	
			一式		機械掘削工(ハックホ)
管路埋戻(砕石)					510 m3
			一式		砕石基礎工
					120 m3
					機械投入埋戻工(ハックホ)
					材料別途計上
					300 m3

07-実施-下水-0026-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
発生土処理(現場～仮置場)					
			一式		
					発生土運搬工 仮置場までの運搬
				500	m3
発生土処理（仮置場～処分地）					
			一式		
					積込(ルース)
				500	m3
					土砂等運搬 仮置場→残土処分地
				500	m3
					建設発生土受入費
				500	m3
管布設工					
			式	2,017,059	
リブ付硬質塩化ビニル管					
			一式		
					リブ付硬質塩化ビニル管設置工
				35.55	m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					リブ付硬質塩化ビニル管設置工
					225.64 m
埋設標識テープ					
			一式		
					管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用
					261.19 m
管路土留工					
			式	2,611,683	
軽量鋼矢板土留					
			一式		
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深1.5m以下 BH 0.28m3
					36.15 m
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深2.0m以下 BH 0.28m3
					146.25 m
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深2.5m以下 BH 0.28m3
					34.70 m
					軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去 掘削深3.0m以下 BH 0.28m3
					50.99 m

07-実施-下水-0026-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						1現場当たり修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有（打込み作業無） 39.9 t
						土留支保工(軽量金属支保工)
						182.40 m
						土留支保工(軽量金属支保工)
						182.40 m
						土留支保工(軽量金属支保工)
						85.69 m
						土留支保工(軽量金属支保工)
						85.69 m
						金属支保工賃料（1段） 水压式切梁
						1 式
						金属支保工賃料（2段） 水压式切梁
						1 式
						金属支保工基本料 水压式切梁
						1 式
地下水低下工						
				式	3,354,926	

07-実施-下水-0026-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
ウェルポイント						
				一式		
						簡易 ウェル配管材料費 5mピッチ 市道C断面 19 セット
						簡易 ウェル配管材料費 6mピッチ 砂利道 4 セット
						簡易 ウェル配管材料費 9mピッチ 砂利道 2 セット
						簡易 ウェル配管材料費 9mピッチ 法定外・私道 2 セット
						簡易 ウェル配管工 市道C断面 19 セット
						簡易 ウェル配管工 砂利道 4 セット
						簡易 ウェル配管工 砂利道 2 セット
						簡易 ウェル配管工 私道 2 セット

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						簡易ウエル運転工 常時排水 商用電源
						56 日
						据付・撤去工
						1 現場
簡易水替工						
				式	8,555,879	
						エアートポンプ 設置工 φ150～250mm, ポンプ 使用台数1台
						9 回
						特殊止水栓設置工
						9 回
						配管材（サクションホース） 設置工 手間のみ
						268.09 m
						配管材（サクションホース）
						66.32 m
						エアートポンプ 撤去工 φ150～250mm, ポンプ 使用台数1台
						9 回
						特殊止水栓撤去工
						9 回

07-実施-下水-0026-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								配管材撤去工	
								268.09	m
								エアハートポンプ運転工	
								φ 200～250mm, ポンプ使用台数1台	
								55	日
								洗浄工	
								9	回
								取付管対応機材損料	
								55	日
マンホール工									
					式		951,523		
組立マンホール工									
					式		951,523		
鉄蓋									
					一式				
組立1号マンホール									
					一式				
								組立マンホール撤去(1号)	
								再利用分(設置工×0.5)	
								12	箇所

07-実施-下水-0026-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						組立マンホール設置工
						12 箇所
						底部工(組立式)
						12 箇所
塩ビ製小型マンホール						
				一式		
						小型マンホール工(塩化ビニル製) 設置手間
						4 箇所
						小型マンホール工(塩化ビニル製) 撤去
						4 箇所
						蓋設置工 (铸铁製防護蓋)
						1 箇所
取付管およびます工						
				式	351,288	
取付管布設工						
				式	351,288	
取付管(本管リブ)						
				一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						可とう支管取付工(本管：リブ管) 本管φ200～350（特殊接合剤） 下水道用設計積算要領 16 箇所
既設撤去						
				式	618,503	
撤去工						
				式	618,503	
管路						
				一式		
						硬質塩化ビニル管撤去工 35.55 m
						硬質塩化ビニル管撤去工 225.64 m
付帯工						
				式	1,459,069	
舗装撤去工						
				式	392,326	
舗装版切断						
				一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					舗装版切断
					410 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					45 m2
殻運搬処理					
			一式		
					殻運搬
					12 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					31 t
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用
					1 式
道路復旧工（仮復旧）					
			式	995,918	
下層路盤（市道C断面）					
			一式		

07-実施-下水-0026-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						下層路盤(歩道部)
						198 m2
表層 (市道C断面)						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						198 m2
下層路盤 (砂利道)						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
						68 m2
下層路盤 (私道)						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
						16 m2
表層 (私道)						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						16 m2

07-実施-下水-0026-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
道路復旧工（本復旧）					
			式	70,825	
不陸整正（私道）					
			一式		
					不陸整正
					16 m2
					不陸整正
					13 m2
表層（私道）					
			一式		
					表層（車道・路肩部）
					29 m2
仮設工					
			式	3,910,580	
仮設工					
			式	3,910,580	
電力設備工					
			式	1,150,000	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
受変電設備					
			一式		
交通管理工					
			式	2,760,580	
交通誘導警備員					
			一式		
直接工事費					交通誘導警備員B
					166 人日
運搬費					
			式	250,410	
仮設材運搬費					
			式	250,410	
					仮設材等の運搬 往路
					25.5 t
					仮設材等の運搬 復路
					25.5 t

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						仮設材等の積込み取卸し費
						25.5 t
事業損失防止施設費						
				式	9,115,339	
家屋調査費						
				式	8,703,580	
						打合せ協議
						1 業務
						現地踏査
						1 業務
						木造建物A 床面積200㎡以上300㎡未満
						21 棟
試掘調査						
				式	411,759	
						試掘工(市道C断面) 転用土
						24.0 m
						試掘工(法定外・私道断面) 転用土
						2.0 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						試掘工(砂利道) 転用土 2.7 m
役務費						
借地料				式	248,576	
				式	237,800	借地料(m2入力) 借地料単価：1,189円/m2 200 m2
電力基本料金						
				式	10,776	
						電力基本料金 電力基本料金：10,776円 1 式
共通仮設費（ 率分）						
					6,001,000	
共通仮設費計						
					15,615,325	
純工事費						
					46,643,205	

07-実施-下水-0026-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費（率分）					
				18,787,000	
現場管理費計					
				18,787,000	
工事原価					
				65,430,205	
工事原価計					
				65,430,205	
一般管理費等					
				11,783,795	
契約保証費					
				26,000	
一般管理費等計					
				11,809,795	
工事価格					
				77,240,000	

07-実施-下水-0026-当初