

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
管路						
				式	54,391,139	
管きょ工(開削)						
				式	38,286,501	
管路土工						
				式	16,122,264	
管路掘削						
				一式		
						機械掘削工(ハックホ)
						1,100 m3
管路埋戻						
				一式		
						機械投入埋戻工(ハックホ)
						640 m3
						改良土(CBR8%) (石灰系固化材)
						受入、販売 最大粒径40mm以下 710 m3

07-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								積込(ルース)	
								仮置場での積込	
								710	m3
								土砂等運搬	
								仮置場→改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ	
								710	m3
								土砂等運搬	
								改良土ﾌﾟﾗﾝﾄ→仮置場	
								710	m3
								積込(ルース)	
								仮置場での積込	
								710	m3
								土砂等運搬	
								仮置場→現場	
								710	m3
発生土処理									
					一式				
								発生土運搬工	
								現場→仮置場	
								1,090	m3
								積込(ルース)	
								仮置場での積込	
								90	m3
								土砂等運搬	
								仮置場→処分地	
								90	m3

07-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					建設発生土受入費
管布設工					100 m3
			式	11,228,451	
硬質塩化ビニル管 φ250					
			一式		
					硬質塩化ビニル管設置工
硬質塩化ビニル管 φ300					99.40 m
			一式		
					硬質塩化ビニル管設置工
硬質塩化ビニル管 φ400					65.00 m
			一式		
					硬質塩化ビニル管設置工 φ400
硬質塩化ビニル管 φ450					84.10 m
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					硬質塩化ビニル管設置工 φ 450 84.10 m
硬質塩化ビニル管 φ 500					
			一式		
					硬質塩化ビニル管設置工 φ 500 131.45 m
硬質塩化ビニル管 φ 600					
			一式		
					硬質塩化ビニル管設置工 φ 600 52.30 m
埋設標識ケーブ					
			一式		
					管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用 985.60 m
管基礎工					
			式	5,449,972	
砂基礎					
			一式		

07-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						砂基礎工
						320 m 3
						改良土(CBR8%) (石灰系固化材) 受入、販売 最大粒径20mm以下
						360 m3
						積込(ルーズ) 仮置場での積込
						360 m3
						土砂等運搬 仮置場→改良土プラント
						360 m3
						土砂等運搬 改良土プラント→仮置場
						360 m3
						積込(ルーズ) 仮置場での積込
						360 m3
						土砂等運搬 仮置場→現場
						360 m3
管路土留工						
				式	5,209,986	
軽量鋼矢板土留						
				一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
							軽量鋼矢板（Ⅱ型）設置・撤去 掘削深1.5m以下	
							216.20 m	
							軽量鋼矢板（Ⅱ型）設置・撤去 掘削深2.0m以下	
							37.70 m	
							軽量鋼矢板（Ⅱ型）設置・撤去 掘削深2.5m以下	
							116.80 m	
							軽量鋼矢板（Ⅱ型）設置・撤去 掘削深3.0m以下	
							158.40 m	
							1現場当たり修理費及び損耗費 軽量鋼矢板 補助工法有（打込み作業無）	
							71.30 t	
							金属支保設置・撤去 1段（損料別）	
							253.90 m	
							金属支保設置・撤去 2段（損料別）	
							275.20 m	
							金属支保工賃料（1段） 水压式切梁	
							1 式	
							金属支保工賃料（2段） 水压式切梁	
							1 式	

07-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						金属支保工基本料 水压式切梁 1 式
開削水替工						
				式	275,828	
開削水替						
				一式		
						ポンプ運転工 45 日
						据付・撤去工 1 現場
マンホール工						
				式	4,235,705	
組立マンホール工						
				式	4,235,705	
組立1号マンホール						
				一式		
						高さ調整部材等 呼び600・900用 9 箇所

07-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						組立マンホール設置工
						9 箇所
						底部工(組立式)
						1 箇所
組立2号マンホール						
				一式		
						高さ調整部材等 呼び600・900用
						3 箇所
						組立マンホール設置工
						3 箇所
						底部工(組立式)
						1 箇所
取付管およびます工						
				式	1,263,814	
管路土工						
				式	735,823	
管路掘削						
				一式		

07-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						取付管土工(塩ビ管 φ 150)
						市道C断面 64
						発生土仮置場経由
						17.0 m
						取付管土工(塩ビ管 φ 200)
						市道C断面 64
						発生土仮置場経由
						13.6 m
						取付管土工(塩ビ管 φ 150)
						市道C断面 62-2 62-1
						発生土仮置場経由
						13.7 m
						取付管土工(塩ビ管 φ 200)
						市道C断面 62-2 62-1
						発生土仮置場経由
						6.9 m
						取付管土工(塩ビ管 φ 150)
						砂利 59-1
						発生土仮置場経由
						2.0 m
ます設置工						
				式	18,370	
ます						
				一式		
						ます設置工 (塩化ビニル製)
取付管布設工						1 箇所
				式	509,621	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
取付管					
			一式		
					取付管布設および支管取付工
					10 箇所
					取付管布設および支管取付工
					6 箇所
埋設標識					
			一式		
					管明示シート工 埋設標識シート 幅150mm×長50m 2倍 上下水道用 40.69 m
付帯工					
			式	3,342,992	
舗装撤去工					
			式	941,830	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					330 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用
					1 式
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					690 m2
殻運搬処理					
			一式		
					殻運搬
					42 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					101 t
道路復旧工（市道C断面）					
			式	2,401,162	
不陸整正					
			一式		
					不陸整正
					494 m2

07-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						不陸整正
						195 m2
下層路盤						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
						195 m2
表層						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						195 m2
						表層(車道・路肩部)
						689 m2
溶融式区画線						
				一式		
						区画線設置
						210 m
付帯工 (既設管撤去)						
				式	3,219,992	

07-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
管路土工					
			式	2,462,745	
管路掘削					
			一式		
					機械掘削工(ハックホ)
					130 m3
管路埋戻					
			一式		
					機械投入埋戻工(ハックホ)
					110 m3
					改良土(CBR8%) (石灰系固化材) 受入、販売 最大粒径40mm以下
					120 m3
					積込(ルーズ) 仮置場での積込
					120 m3
					土砂等運搬 仮置場→改良土プラント
					120 m3
					土砂等運搬 改良土プラント→仮置場
					120 m3

07-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						積込(ルーズ) 仮置場での積込
						120 m3
						土砂等運搬 仮置場→現場
						120 m3
発生土処理						
				一式		
						発生土運搬工 現場→仮置場
						120 m3
						積込(ルーズ) 仮置場での積込
						5 m3
						土砂等運搬 仮置場→処分地
						5 m3
						建設発生土受入費
						5 m3
既設管撤去工						
				式	105,000	
既設管撤去						
				一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					構造物とりこわし
					4 m3
					殻運搬
					4 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					11 t
舗装撤去工					
			式	181,367	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					210 m
殻運搬処理					
			一式		
					殻運搬
					5 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					13 t

07-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
道路復旧工（市道C断面）					
			式	470,880	
下層路盤					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					109 m2
表層					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					109 m2
仮設工					
			式	4,042,135	
工事用道路工					
			式	125,770	
敷鉄板					
			一式		
					敷鉄板設置・撤去
					93 m2

07-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
敷鉄板賃料					
			一式		
					敷鉄板賃料
					20 枚
交通管理工					
			式	3,916,365	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					235.5 人日
直接工事費					
				54,391,139	
運搬費					
			式	407,824	
仮設材運搬費					
			式	407,824	
					仮設材等の運搬 往路
					41.53 t

07-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						仮設材等の運搬 復路
						41.53 t
						仮設材等の積込み取卸し費 往路
						41.53 t
						仮設材等の積込み取卸し費 復路
						41.53 t
事業損失防止施設費						
				式	4,877,320	
家屋調査費						
				式	4,558,480	
						打合せ協議
						1 業務
						現地踏査
						1 業務
						家屋調査費 床面積70㎡未満 木造建物A
						3 棟
						家屋調査費 床面積70～130㎡未満 木造建物A
						5 棟

07-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								家屋調査費 床面積130～200㎡未満 木造建物A 3棟	
								家屋調査費 床面積200～300㎡未満 木造建物A 3棟	
								家屋調査費 床面積300～450㎡未満 木造建物A 1棟	
試掘調査費									
					式		318,840		
								試掘工 市道C断面 12m	
役務費									
					式		505,400		
借地料									
					式		505,400		
								借地料(m2入力) 借地料単価2,527円/㎡ 200㎡	
現場環境改善費									
					式		1,296,000		

07-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費（率分）								
						7,840,000		
共通仮設費計								
						14,926,544		
純工事費								
						69,317,683		
現場管理費（率分）								
						25,903,000		
現場管理費計								
						25,903,000		
工事原価								
						95,220,683		
工事原価計								
						95,220,683		
一般管理費等								
						15,982,317		
契約保証費								
						37,000		

07-実施-下水-5555-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計									
							16,019,317		
工事価格									
							111,240,000		

07-実施-下水-5555-当初