

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊									
管路									
					式	93,959,681			
管渠更生工									
					式	93,959,681			
管渠更生									
					式	50,806,127			
ストリップ管									
					一式				
製管工									
					式	8,889,061			
								スベ ーサー取付工	
								既設管径: φ 1000mm以上 φ 1500mm以下	
								φ 1100mm	
								90.25 m	
								スベ ーサー取付工	
								既設管径: φ 1000mm以上 φ 1500mm以下	
								φ 1500mm	
								88.20 m	
								端部製管工 (人力)	
								既設管径: φ 1000mm以上 φ 1500mm以下	
								φ 1000mm, φ 1100mm	
								6.0 m	

07-実施-下水-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					端部製管工（人力） 既設管径：φ 1000mm以上 φ 1500mm以下 φ 1350mm, φ 1500mm 4.5 m
					製管工 既設管径：φ 1000mm以上 φ 1500mm以下 φ 1000mm, φ 1100mm 202.15 m
					製管工 既設管径：φ 1000mm以上 φ 1500mm以下 φ 1350mm 66.65 m
					製管工 既設管径：φ 1000mm以上 φ 1500mm以下 φ 1500mm 85.20 m
					端部緊張工 既設管径：φ 800mm以上 φ 2000mm以下 φ 1000mm 4 箇所
					端部緊張工 既設管径：φ 800mm以上 φ 2000mm以下 φ 1100mm 4 箇所
					端部緊張工 既設管径：φ 800mm以上 φ 2000mm以下 φ 1350mm 2 箇所
					端部緊張工 既設管径：φ 800mm以上 φ 2000mm以下 φ 1500mm 4 箇所
充てん材注入工					
			式	14,236,493	

07-実施-下水-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					充てん材注入工（管内注入方式） 既設管径：φ 800mm以上2000mm以下 φ 1000mm 117.90 m
					充てん材注入工（ホース牽引方式） 既設管径：φ 800mm以上2000mm以下 φ 1100mm 90.25 m
					充てん材注入工（管内注入方式） 既設管径：φ 800mm以上2000mm以下 φ 1350mm 68.15 m
					充てん材注入工（ホース牽引方式） 既設管径：φ 800mm以上2000mm以下 φ 1500mm 88.20 m
					充てん材ストップ工 φ 1000mm 4 箇所
					充てん材ストップ工 φ 1100mm 4 箇所
					充てん材ストップ工 φ 1350mm 2 箇所
					充てん材ストップ工 φ 1500mm 4 箇所
					管内注入口工 既設管径：φ 1000mm以上1200mm以下 96 箇所

07-実施-下水-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						管内注入口工 既設管径: φ 1350mm以上1650mm以下
						55 箇所
補強鉄筋工						
				式	5,288,800	
						補強鉄筋設置工 既設管径 φ 1000mm 主鉄筋SD295 D10 9.32kg/m 配力鉄筋SD295 D10 6.72kg/m 117.90 m
						補強鉄筋設置工 既設管径 φ 1350mm 主鉄筋SD345 D13 22.94kg/m 配力鉄筋SD345 D13 15.92kg/m 68.15 m
管口仕上工						
				式	1,454,037	
						管口仕上工 (本管)
						4 箇所
						管口仕上工 (本管)
						4 箇所
						管口仕上工 (本管)
						2 箇所
						管口仕上工 (本管)
						4 箇所

07-実施-下水-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						管口仕上工（取付管）
						61 箇所
						管口仕上工（取付管） 250mm
						1 箇所
前処理工						
				式	6,067,115	
止水工						
				一式		
						本管止水工（Y字管工法） 本管径800mm～1350mm 既設管径φ1000mm 下水道施設維持管理積算要領2020年版
						28.3 m
						本管止水工（Y字管工法） 本管径800mm～1350mm 既設管径φ1100mm 下水道施設維持管理積算要領2020年版
						20.8 m
						本管止水工（Y字管工法） 本管径800mm～1350mm 既設管径φ1350mm 下水道施設維持管理積算要領2020年版
						68.8 m
						本管止水工（Y字管工法） 本管径1500mm以上 既設管径φ1500mm 下水道施設維持管理積算要領2020年版
						28.3 m
						取付管口止水工（Y字管工法） 管口部 取付管径φ150mm 下水道施設維持管理積算要領2020年版
						0.5 m

07-実施-下水-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
換気工									
					式		482,898		
								換気設備工	
								78.0	日
交通管理工									
					式		6,735,150		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								405	人日
直接工事費									
							93,959,681		
準備費									
					式		502,972		
既設管洗浄・調査工									
					式		484,399		
								既設管洗浄工 既設管径: φ 1000mm以上 φ 1350mm以下	
								276.30	m

07-実施-下水-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						既設管洗浄工 既設管径：φ 1500mm以上 φ 2000mm以下  88.20 m
						既設管内調査工 既設管径：φ 800mm以上1500mm未満  276.30 m
						既設管内調査工 既設管径：φ 1500mm以上2000mm以下  88.20 m
換気工						
				式	18,573	
						換気設備工  3.0 日
現場環境改善費						
				式	2,179,000	
共通仮設費（率分）						
					7,986,000	
共通仮設費計						
					10,667,972	
純工事費						
					104,627,653	

07-実施-下水-1111-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費（率分）					
				34,861,000	
現場管理費計					
				34,861,000	
工事原価					
				139,488,653	
工事原価計					
				139,488,653	
一般管理費等					
				22,846,347	
契約保証費					
				55,000	
一般管理費等計					
				22,901,347	
工事価格					
				162,390,000	

07-実施-下水-1111-当初