

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
管路					
管渠更生工（複合管）			式	20,352,656	
材料費			式	18,433,511	
プロファイル			式	8,619,739	
内面被覆工			一式		
製管工			式	9,680,707	
			一式		
					製管工（自走式） 製管径 730mm以上～2140mm未満 $\alpha + \beta = 2.5$ 昼間施工 108.2 m
					プロファイル溶接工 供用日係数1.9
					6 箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
裏込注入工						
				一式		
						注入口取付工 シーリング材量0.01超え～0.02以下
						1 スパン
						支保工兼浮上防止工（製管径730mm以上） 製管径 730mm以上～1000mm未満 4点支保 昼間施工
						108.2 m
						注入工（注入設備工を含む） 製管径 730mm以上 既設管径 800mm以上～1510mm未満
						12 m ³
						支保材損料（円形管用） 4点支保 730mm≦更生管径<1000mm
						56 セット
						注入用内部配管材損料（A） 円形管 730mm≦製管径≦1360mm 既設管径1000mm
						108.2 m
						注入用内部配管材損料（B） 円形管 730mm≦製管径≦1360mm
						108.2 m
管口仕上工						
				一式		
						マンホール口仕上工（円形管） 既設管径900mm超え～1500mm以下 仕上厚 5cm 既設管径1000mm
						2 箇所

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					取付管口穿孔仕上工（製管径730mm以上）
					16 箇所
仮設備工					
			一式		
					製管設備設置撤去工（自走式）
					昼間施工 4 回
					巻出しリング作成工（自走式） 既設管径1000mm
					昼間施工 1 回
					製管機搬入組立工（自走式） 自走式 M型・L型
					昼間施工 1 回
					製管機分解搬出工（自走式） 自走式
					昼間施工 1 回
機械器具損料					
			一式		
					機械器具損料（詳細） L型
					1 式
特許使用料					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								特許使用料	
								SPR工法積算資料2023.4 1 式	
換気工									
					式		133,065		
換気設備工									
					一式				
								送風機運転	
								50/60 (m3/min)	
既設管補修工								20.5 日	
					式		89,845		
止水工									
					式		89,845		
本管止水工									
					一式				
								取付管口止水工 (Y字管工法)	
								管口部 取付管径200mm	
仮設工								下水道施設維持管理積算要領2020年版	
					式		1,829,300	2.5 m	

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工						
				式	1,829,300	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						110 人日
直接工事費						
					20,352,656	
準備費						
				式	269,554	
前処理工						
				式	269,554	
管渠洗淨工・管渠調査工						
				式	259,818	
						管内洗淨工（高圧作業車・ジェット式） 既設管径 800mm以上～1000mm以下 道路幅員≤6.0m、市街地
						109.7 m
						既設本管調査工（φ800mm以上） 既設管径800mm以上1500mm未満
						108.2 m

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
換気工									
					式		9,736		
								送風機運転	
								50/60(m3/min)	
共通仮設費（率分）								1.5	日
							2,403,000		
共通仮設費計									
							2,672,554		
純工事費									
							23,025,210		
現場管理費（率分）									
							8,910,000		
現場管理費計									
							8,910,000		
工事原価									
							31,935,210		
工事原価計									
							31,935,210		

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							6,202,790		
契約保証費									
							12,000		
一般管理費等計									
							6,214,790		
工事価格									
							38,150,000		

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊附帶工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帶工事費＊ ＊					
管路					
取付管			式	1,051,308	
取付管更生			式	771,108	
取付管材料費			式	758,126	
取付管材料運搬費			一式		
取付管更生工			一式		
換気工			式	12,982	

取付管更生工
 施工延長5.0m以下
 FRP積算資料 光硬化工法協会 2022.9.500版
 5 箇所

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
換気設備工					
			一式		
					送風機運転 50/60 (m3/min)
					2.0 日
付帯工					
			式	72,325	
管口処理工					
			式	72,325	
管口処理工					
			一式		
					本管管口処理工 φ 800mm以上 FRP積算資料 光硬化工法協会 2022. 9. 500版
					5 箇所
					ます管口処理工 FRP積算資料 光硬化工法協会 2022. 9. 500版
					5 箇所
仮設工					
			式	207,875	
交通管理工					
			式	207,875	

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員						
				一式		
直接工事費						交通誘導警備員B
						12.5 人日
準備費					1,051,308	
				式	54,125	
前処理工						
				式	54,125	
支障物除去工						
				式	50,880	
換気工						取付管突出し処理工 既設管径φ800mm以上～1500mm未満 見積歩掛 3 箇所
				式	3,245	
						送風機運転 50/60 (m3/min)
						0.5 日

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
				124,000	
共通仮設費計					
				178,125	
純工事費					
				1,229,433	
現場管理費（率分）					
				475,000	
現場管理費計					
				475,000	
工事原価					
				1,704,433	
工事原価計					
				1,704,433	
一般管理費等					
				324,567	
契約保証費					
				1,000	

07-実施-下水-1111-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
一般管理費等 計						
					325,567	
工事価格						
					2,030,000	

07-実施-下水-1111-当初