

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
管路						
				式	19,487,114	
管きょ更生工(自立管)						
				式	18,755,248	
管きょ内面被覆工						
				式	18,612,299	
更生材料						
				一式		
反転・形成						
				一式		
						反転・引込工 450mm 昼間作業 排ガス対策(第1次基準値) 見積歩掛 76.29 m
						反転・引込工 600mm 昼間作業 排ガス対策(第1次基準値) 見積歩掛 77.87 m
						硬化・形成工 450mm 昼間作業 排ガス対策(第1次基準値) 見積歩掛 76.29 m

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						硬化・形成工
						600mm 昼間作業 排ガス対策(第1次基準値)
仕上						見積歩掛
					77.87	m
				一式		
						本管口切断工
					2	箇所
						本管口切断工
					2	箇所
						本管口仕上工
					2	箇所
						本管口仕上工
					2	箇所
						取付管口せん孔仕上工(分割施工)
					20	箇所
仮設備						
				一式		
						仮設備設置・撤去工
					1	回

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						仮設備設置・撤去工
						1 回
						仮設備設置・撤去工
						1 回
						仮設備設置・撤去工
						1 回
換気工						
				式	35,742	
換気設備						
				一式		
						換気設備工
						7 日
管きよ更生水替工						
				式	107,207	
反転・形成用水替						
				一式		
						潜水ポンプ運転工
						3.5 日

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								潜水ポンプ運転工	
								3.5	日
止水工									
					式		731,866		
侵入水処理工									
					式		731,866		
								本管内止水工(パッカー工法)	
								本管径φ450mm	
								下水道施設維持管理積算要領2020年版	
								1	箇所
								本管内止水工(パッカー工法)	
								本管径φ600mm	
								下水道施設維持管理積算要領2020年版	
								8	箇所
仮設工									
					式		482,270		
仮設工									
					式		482,270		
交通管理工									
					式		482,270		
交通誘導警備員									
					一式				

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						交通誘導警備員B
						29 人日
直接工事費						
					19,969,384	
準備費						
				式	185,525	
洗浄工・調査工						
				式	165,105	
						管きょ内洗浄工
						下水道施設維持管理積算要領2020 154.16 m
						本管TVカメラ調査工(内径150～800mm未満) 側視回数0.3回/m以下 下水道施設維持管理積算要領2020 154.16 m
換気設備工						
				式	5,106	
						換気設備工
						1 日
水替工						
				式	15,314	

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								潜水ポンプ運転工	0.5 日
								潜水ポンプ運転工	0.5 日
共通仮設費（率分）									
							2,292,000		
共通仮設費計									
							2,477,525		
純工事費									
							22,446,909		
現場管理費（率分）									
							8,545,000		
現場管理費計									
							8,545,000		
工事原価									
							30,991,909		
工事原価計									
							30,991,909		

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							5,917,091		
契約保証費									
							11,000		
一般管理費等計									
							5,928,091		
工事価格									
							36,920,000		

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊						
管路						
				式	3,888,642	
取付管更生工						
取付管				式	3,840,204	
				式	2,579,100	
取付管更生（サト`ライナー工法）						
				一式		
						取付管更生工 φ 150mm t=5.0mm L=4.5m サト`ライナー工法R3.4 1 箇所
						取付管更生工 φ 200mm t=7.0mm L=2.0m サト`ライナー工法R3.4 1 箇所
						取付管更生工 φ 150mm t=5.0mm L=10.5m サト`ライナー工法R3.4 1 箇所
						取付管更生工 φ 200mm t=7.0mm L=5.5m サト`ライナー工法R3.4 1 箇所

07-実施-下水-0001-当初



# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					取付管更生工 φ 150mm t=5.0mm L=4.0m サド`ライ`工法R3.4 1 箇所
					取付管更生工 φ 200mm t=7.0mm L=2.5m サド`ライ`工法R3.4 1 箇所
					取付管更生工 φ 150mm t=5.0mm L=6.5m サド`ライ`工法R3.4 1 箇所
					取付管更生工 φ 150mm t=5.0mm L=2.5m サド`ライ`工法R3.4 1 箇所
取付管更生材運搬					
			一式		
FRP内面補強工法					
			式	1,240,680	
補修材料					
			一式		
					補修材料費（取付管接合部） φ 600mm－ φ 150mm 5 箇所
					補修材料費（取付管接合部） φ 600mm－ φ 200mm 3 箇所

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
内面補強工					
			一式		
					補修工（取付管接合部）光硬化工法 φ 600mm－φ 150mm 一体型補修 更生管対応型 5箇所以上 5 箇所
					補修工（取付管接合部）光硬化工法 φ 600mm－φ 200mm（取付管径φ 150準用） 一体型補修 更生管対応型 5箇所以上 3 箇所
換気工					
			式	20,424	
換気設備					
			一式		
					換気設備工
					4 日
既設管補修工					
			式	48,438	
止水工					
			式	48,438	
取付管内止水工					
			一式		

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						取付管内止水工(ハッチャー工法) 取付管径φ200mm(本管径φ200mm準用) 下水道施設維持管理積算要領2020年版 1 箇所
仮設工						
				式	415,750	
仮設工						
				式	415,750	
交通管理工						
				式	415,750	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B 25 人日
直接工事費						
					4,304,392	
準備費						
				式	1,201,557	
障害物撤去工						
				式	1,193,898	

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						障害物等除去工(穿孔機車) 侵入根除去工 閉塞率50%未満 下水道管路管理積算資料2023年版 6 箇所
						障害物等除去工(穿孔機車) 侵入根除去工 閉塞率50%以上 下水道管路管理積算資料2023年版 2 箇所
						障害物等除去工(穿孔機車) 取付管突出除去工 下水道管路管理積算資料2023年版 1 箇所
換気工						
				式	7,659	
						換気設備工
						1.5 日
共通仮設費 (率分)						
					494,000	
共通仮設費計						
					1,695,557	
純工事費						
					5,999,949	
現場管理費 (率分)						
					2,284,000	

07-実施-下水-0001-当初

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費計									
工事原価							2,284,000		
工事原価計							8,283,949		
一般管理費等							8,283,949		
契約保証費							1,582,051		
一般管理費等計							4,000		
工事価格							1,586,051		
							9,870,000		

07-実施-下水-0001-当初