

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
管路						
				式	30,724,709	
管渠更生工						
				式	30,724,709	
管渠更生						
				式	15,741,818	
ストリップ管						
				一式		
製管工						
				式	5,314,981	
						スぺーサー取付工 既設管径: φ 800mm以上 φ 1000mm未満 φ 900mm 2.30 m
						スぺーサー取付工 既設管径: φ 1000mm以上 φ 1500mm以下 φ 1200mm 45.20 m
						補強鉄筋設置工 既設管径 φ 800mm 主鉄筋SD295 D10 7.13kg/m 配力鉄筋SD295 D10 5.60kg/m 111.69 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								端部製管工（人力） 既設管径：φ 800mm以上 φ 1000mm未満 φ 800mm, φ 900mm 8.3 m	
								端部製管工（人力） 既設管径：φ 1000mm以上 φ 1500mm以下 φ 1200mm 3.0 m	
								製管工 既設管径：φ 800mm以上 φ 1000mm未満 φ 800mm, φ 900mm 105.69 m	
								製管工 既設管径：φ 1000mm以上 φ 1500mm以下 φ 1200mm 45.20 m	
								端部緊張工 既設管径：φ 800mm以上 φ 2000mm以下 φ 800mm 8 箇所	
								端部緊張工 既設管径：φ 800mm以上 φ 2000mm以下 φ 900mm 2 箇所	
								端部緊張工 既設管径：φ 800mm以上 φ 2000mm以下 φ 1200mm 4 箇所	
充てん材注入工									
					式		4,282,778		
								充てん材注入工（管内注入方式） 既設管径：φ 800mm以上2000mm以下 φ 800mm 111.69 m	

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						充てん材注入工（ホース牽引方式） 既設管径：φ 800mm以上2000mm以下 φ 900mm 2.30 m
						充てん材注入工（ホース牽引方式） 既設管径：φ 800mm以上2000mm以下 φ 1200mm 45.20 m
						充てん材スッパ－工 φ 800mm 8 箇所
						充てん材スッパ－工 φ 900mm 2 箇所
						充てん材スッパ－工 φ 1200mm 4 箇所
						管内注入口工 既設管径：φ 800mm以上900mm以下 89 箇所
管口仕上工						
				式	888,513	
						管口仕上工（本管） φ 800mm 8 箇所
						管口仕上工（本管） φ 900mm 2 箇所

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						管口仕上工（本管） φ 1200mm
						4 箇所
						管口仕上工（取付管） 取付管径 φ 200mm以下
						32 箇所
						管口仕上工（取付管） 取付管径 φ 300mm
						3 箇所
						管口仕上工（取付管） 取付管径 φ 350mm
						1 箇所
前処理工						
				式	1, 806, 910	
止水工						
				一式		
						本管止水工（Y字管工法） 本管径800mm～1350mm 既設管径 φ 800mm 下水道施設維持管理積算要領2020年版
						25.1 m
						本管止水工（Y字管工法） 本管径800mm～1350mm 既設管径 φ 900mm 下水道施設維持管理積算要領2020年版
						2.8 m
						本管止水工（Y字管工法） 本管径800mm～1350mm 既設管径 φ 1200mm 下水道施設維持管理積算要領2020年版
						11.3 m

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						取付管口止水工（Y字管工法） 管口部 取付管径150mm 下水道施設維持管理積算要領2020年版 2.8 m
換気工						
				式	244,544	
						換気設備工
交通管理工						39.5 日
				式	2,445,165	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員A
						12.5 人日
						交通誘導警備員B
直接工事費						133.0 人日
					30,724,709	
準備費						
				式	246,429	

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
既設管洗浄・調査工						
				式	237,143	
						既設管洗浄工 既設管径：φ 800mm以上 φ 900mm以下
					113.99	m
						既設管洗浄工 既設管径：φ 1000mm以上 φ 1350mm以下
					45.20	m
						既設管内調査工 既設管径：φ 800mm以上1500mm未満
					159.19	m
換気工						
				式	9,286	
						換気設備工
					1.5	日
共通仮設費（率分）						
					3,342,000	
共通仮設費計						
					3,588,429	
純工事費						
					34,313,138	

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（率分）								
						12,805,000		
現場管理費計								
						12,805,000		
工事原価								
						47,118,138		
工事原価計								
						47,118,138		
一般管理費等								
						8,803,862		
契約保証費								
						18,000		
一般管理費等計								
						8,821,862		
工事価格								
						55,940,000		

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊附帶工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帶工事費＊ ＊					
管路					
取付管			式	212,630	
取付管更生			式	212,630	
取付管更生工			式	134,700	
取付管更生材運搬費			一式		
換気工					取付管更生工法 L=1.4m φ 200mm 本管800mm以上 t=5.5mm FRP積算資料 1 箇所
換気工			一式		
換気工			式	3,095	
換気工			一式		

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								換気設備工	
								0.5	日
交通管理工									
					式		74,835		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								4.5	人日
直接工事費									
							212,630		
準備費									
					式		74,031		
前処理工									
					式		74,031		
支障物除去工									
					式		67,840		
								モルタル除去工 既設管径φ800mm以上～1500mm未満 見積歩掛	
								3	箇所

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						取付管突出し処理工 既設管径φ800mm以上～1500mm未満 見積歩掛 1 箇所
換気工						
				式	6,191	
						換気設備工 1.0 日
共通仮設費（率分）						
					23,000	
共通仮設費計						
					97,031	
純工事費						
					309,661	
現場管理費（率分）						
					115,000	
現場管理費計						
					115,000	
工事原価						
					424,661	

07-実施-下水-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							424,661		
一般管理費等									
							74,339		
契約保証費									
							1,000		
一般管理費等計									
							75,339		
工事価格									
							500,000		

07-実施-下水-0001-当初