

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
道路土工			式	13,851,334	
掘削工			式	5,364,341	
掘削			式	253,631	
			一式		
					掘削
					670 m3
					床掘り
					90 m3
路床盛土工					
			式	367,660	
路床盛土					
			一式		

07-実施-一般-0220-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								路床盛土	
								260	m3
								埋戻し	
								70	m3
								基面整正	
								104	m2
残土処理工									
					式		4,743,050		
土砂等運搬									
					一式				
								土砂等運搬	
								290	m3
								土砂等運搬	
								690	m3
排水構造物工									
					式		3,632,318		
側溝工									
					式		2,713,873		

07-実施-一般-0220-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
プレキャストU型側溝					
			一式		
					U型側溝
					58 m
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝
					29 m
					自由勾配側溝
					22 m
					自由勾配側溝
					26 m
					自由勾配側溝
					8 m
					自由勾配側溝
					13 m
側溝蓋					
			一式		

07-実施-一般-0220-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								蓋版 Co 蓋	
								104	枚
								蓋版 Co 蓋	
								85	枚
								蓋版 Gr 蓋	
								5	枚
								蓋版 Gr 蓋	
								7	枚
管渠工									
					式		199,615		
暗渠排水管									
					一式				
								暗渠排水管	
								10	m
								暗渠排水管	
								10	m
集水桝・マンホール工									
					式		718,830		

07-実施-一般-0220-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場打ち集水桝					
			一式		
					集水桝(グレーチング 蓋) (2) B500×L500×H600 グレーチング T-25t 2 基
					集水桝(グレーチング 蓋) (2) B600×L600×H600 グレーチング T-25t 2 基
					集水桝(グレーチング 蓋) (2) B600×L600×H1000 グレーチング T-25t 1 基
					境界ブロック組合集水桝(グレーチング 蓋) (2) B500×L600×H600 3 基
					境界ブロック組合集水桝(グレーチング 蓋) (2) B500×L600×H800 1 基
構造物撤去工					
			式	1, 487, 100	
構造物取壊し工					
			式	1, 052, 588	
コンクリート構造物取壊					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					構造物とりこわし
					3 m3 構造物とりこわし
舗装版切断					7 m3
			一式		
					舗装版切断
					200 m 濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用
舗装版破碎					1 式
			一式		
					舗装版破碎
運搬処理工					1,230 m2
			式	434,512	
殻運搬					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						殻運搬
						3 m3
						殻運搬
						7 m3
						殻運搬
						61 m3
殻処分						
				一式		
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
						6 t
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
						18 t
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材
						144 t
仮設工						
				式	3,367,575	
交通管理工						
				式	3,367,575	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						202.5 人日
舗装						
				式	8,956,069	
舗装工						
				式	6,189,796	
アスファルト舗装工						
				式	5,676,251	
下層路盤(車・路)						
				一式		
						下層路盤(車道・路肩部)
						826 m2
下層路盤(歩)						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
						276 m2

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
上層路盤(車・路)					
			一式		
					上層路盤(車道・路肩部)
					822 m2
基層(車・路)					
			一式		
					基層(車道・路肩部)
					951 m2
表層(車・路)					
			一式		
					表層(車道・路肩部)
					951 m2
表層(歩)					
			一式		
					透水性アスファルト舗装
					317 m2
アスファルト舗装工(取付道路)					
			式	485,249	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						不陸整正
						221 m2
						表層(車道・路肩部)
						221 m2
アスファルト舗装工（乗入）						
				式	28,296	
						下層路盤(歩道部)
						9 m2
						表層(歩道部)
						9 m2
排水構造物工						
				式	113,977	
側溝工						
				式	113,977	
L形側溝						
				一式		
						L型側溝 標準部
						9 m

07-実施-一般-0220-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								L型側溝 横断歩道部	
								14	m
縁石工									
					式		2,347,587		
縁石工									
					式		2,347,587		
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ									
					一式				
								歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ Fa-15	
								9	m
								歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ Fa-20	
								165	m
								歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ Fc-2	
								9	m
								歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ Fc-2 L型側溝用	
								21	m
								歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ Fc-5	
								6	m

07-実施-一般-0220-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ					
			一式		
					地先境界ﾌﾞﾛｯｸ
					114 m
区画線工					
			式	304,709	
区画線工					
			式	304,709	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置 中央線
					140 m
					区画線設置 外側線
					330 m
					区画線設置 停止線
					11 m
					区画線設置 横断歩道
					96 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考	
								区画線設置	54	m
直接工事費										
						22,807,403				
現場環境改善費										
					式		648,000			
共通仮設費（率分）										
							3,084,000			
共通仮設費計										
							3,732,000			
純工事費										
							26,539,403			
現場管理費（率分）										
							9,424,000			
現場管理費計										
							9,424,000			
工事原価										
							35,963,403			

07-実施-一般-0220-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
工事原価計									
							35,963,403		
一般管理費等									
							6,862,597		
契約保証費									
							14,000		
一般管理費等計									
							6,876,597		
工事価格									
							42,840,000		

07-実施-一般-0220-当初