

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

| 費目・工種・施工名称・管理費区分            | 数 | 量 | 単 位 | 金 額        | 備 考      |
|-----------------------------|---|---|-----|------------|----------|
| ＊ ＊ 本体工事（１） ＊ ＊（交付金）        |   |   |     |            |          |
|                             |   |   |     |            |          |
| 道路維持                        |   |   |     |            |          |
|                             |   |   | 式   | 23,650,973 |          |
| 舗装工(夜間施工)<br>労務単価割増係数 a=1.5 |   |   |     |            |          |
|                             |   |   | 式   | 23,650,973 |          |
| 舗装打換え工                      |   |   |     |            |          |
|                             |   |   | 式   | 23,650,973 |          |
| 舗装版切断<br>舗装版種別:, 舗装厚:       |   |   |     |            |          |
|                             |   |   | 一式  |            |          |
|                             |   |   |     |            | 舗装版切断    |
|                             |   |   |     |            | 630 m    |
|                             |   |   |     |            | 側溝清掃車運搬  |
|                             |   |   |     |            | 3.5 m3   |
| 舗装版破碎                       |   |   |     |            |          |
|                             |   |   | 一式  |            |          |
|                             |   |   |     |            | 舗装版破碎    |
|                             |   |   |     |            | 2,020 m2 |

07-実施-一般-0011-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称・管理費区分                    | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考                 |
|-------------------------------------|---|---|-----|-----|---------------------|
| 殻運搬                                 |   |   |     |     |                     |
|                                     |   |   | 一式  |     |                     |
|                                     |   |   |     |     | 殻運搬                 |
|                                     |   |   |     |     | 485 m3              |
| 殻処分                                 |   |   |     |     |                     |
|                                     |   |   | 一式  |     |                     |
|                                     |   |   |     |     | 廃材処理費<br>アスファルト舗装廃材 |
|                                     |   |   |     |     | 1,140 t             |
| 下層路盤                                |   |   |     |     |                     |
|                                     |   |   | 一式  |     |                     |
|                                     |   |   |     |     | 不陸整正                |
|                                     |   |   |     |     | 2,020 m2            |
| 上層路盤<br>路盤材種類:①瀝青安定処理(25),仕上り厚:10mm |   |   |     |     |                     |
|                                     |   |   | 一式  |     |                     |
|                                     |   |   |     |     | 上層路盤(車道・路肩部)        |
|                                     |   |   |     |     | 2,020 m2            |
|                                     |   |   |     |     | 上層路盤(車道・路肩部)        |
|                                     |   |   |     |     | 2,020 m2            |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称・管理費区分  |  | 数 | 量 | 単 | 位  | 金 | 額         | 備          | 考  |
|-------------------|--|---|---|---|----|---|-----------|------------|----|
| 基層<br>材料種類:, 舗装厚: |  |   |   |   |    |   |           |            |    |
|                   |  |   |   |   | 一式 |   |           |            |    |
|                   |  |   |   |   |    |   |           | 基層(車道・路肩部) |    |
|                   |  |   |   |   |    |   |           | 2,020      | m2 |
| 表層                |  |   |   |   |    |   |           |            |    |
|                   |  |   |   |   | 一式 |   |           |            |    |
|                   |  |   |   |   |    |   |           | 表層(車道・路肩部) |    |
|                   |  |   |   |   |    |   |           | 2,020      | m2 |
| 道路修繕              |  |   |   |   |    |   |           |            |    |
|                   |  |   |   |   | 式  |   | 3,733,120 |            |    |
| 区画線工              |  |   |   |   |    |   |           |            |    |
|                   |  |   |   |   | 式  |   | 303,870   |            |    |
| 区画線工              |  |   |   |   |    |   |           |            |    |
|                   |  |   |   |   | 式  |   | 303,870   |            |    |
| 溶融式区画線            |  |   |   |   |    |   |           |            |    |
|                   |  |   |   |   | 一式 |   |           |            |    |
|                   |  |   |   |   |    |   |           | 区画線設置      |    |
|                   |  |   |   |   |    |   |           | 250        | m  |

07-実施-一般-0011-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称・管理費区分            | 数 | 量 | 単 位 | 金 額       | 備 考      |
|-----------------------------|---|---|-----|-----------|----------|
|                             |   |   |     |           | 区画線設置    |
|                             |   |   |     |           | 10 m     |
|                             |   |   |     |           | 区画線設置    |
|                             |   |   |     |           | 20 m     |
|                             |   |   |     |           | 区画線設置    |
|                             |   |   |     |           | 9 m      |
|                             |   |   |     |           | 区画線設置    |
|                             |   |   |     |           | 100 m    |
|                             |   |   |     |           | 区画線設置    |
|                             |   |   |     |           | 50 m     |
| 仮設工(夜間施工)<br>労務単価割増係数 a=1.5 |   |   |     |           |          |
|                             |   |   | 式   | 3,429,250 |          |
| 交通管理工                       |   |   |     |           |          |
|                             |   |   | 式   | 3,429,250 |          |
| 交通誘導警備員                     |   |   |     |           |          |
|                             |   |   | 一式  |           |          |
|                             |   |   |     |           | 交通誘導警備員B |
|                             |   |   |     |           | 137.5 人日 |

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |  | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額          | 備 | 考 |
|------------------|--|---|---|---|---|---|------------|---|---|
| 直接工事費            |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 27,384,093 |   |   |
| 共通仮設費（率分）        |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 4,601,000  |   |   |
| 共通仮設費計           |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 4,601,000  |   |   |
| 純工事費             |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 31,985,093 |   |   |
| 現場管理費（率分）        |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 11,193,000 |   |   |
| 現場管理費計           |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 11,193,000 |   |   |
| 工事原価             |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 43,178,093 |   |   |
| 工事原価計            |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 43,178,093 |   |   |
| 一般管理費等           |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 7,555,907  |   |   |

07-実施-一般-0011-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |  | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額          | 備 | 考 |
|------------------|--|---|---|---|---|---|------------|---|---|
| 契約保証費            |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 16,000     |   |   |
| 一般管理費等計          |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 7,571,907  |   |   |
| 工事価格             |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 50,750,000 |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |            |   |   |

07-実施-一般-0011-当初

# ＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称・管理費区分                            | 数 | 量 | 単 位 | 金 額       | 備 考       |
|---|---|---|-----|-----------|-----------|
| ＊ ＊ 本体工事 ( 2 ) ＊ ＊ ( 地道債 )                  |   |   |     |           |           |
| 道路維持  |   |   |     |           |           |
| 舗装工(夜間施工)<br>労務単価割増係数 a=1.5                 |   |   | 式   | 6,353,177 |           |
| 切削オーバーレイ工                                   |   |   | 式   | 6,041,427 |           |
| 切削オーバーレイ<br>平均切削深さ:, 舗設層数:, アスファルト材料種類(一層): |   |   | 一式  | 6,041,427 |           |
|   |   |   |     |           | 切削オーバーレイ  |
|   |   |   |     |           | 2,020 m2  |
| 殻運搬(路面切削)<br>殻種別:                           |   |   | 一式  |           |           |
|   |   |   |     |           | 殻運搬(路面切削) |
|   |   |   |     |           | 101 m3    |
| 殻処分   |   |   | 一式  |           |           |

# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

| 費目・工種・施工名称・管理費区分            |  | 数 | 量 | 単 位 | 金 額       | 備 考                              |
|-----------------------------|--|---|---|-----|-----------|----------------------------------|
|                             |  |   |   |     |           | 廃材処理費<br>アスファルト舗装廃材<br><br>237 t |
|                             |  |   |   |     |           |                                  |
| 仮設工(夜間施工)<br>労務単価割増係数 a=1.5 |  |   |   |     |           |                                  |
|                             |  |   |   | 式   | 311,750   |                                  |
| 交通管理工                       |  |   |   |     |           |                                  |
|                             |  |   |   | 式   | 311,750   |                                  |
| 交通誘導警備員                     |  |   |   |     |           |                                  |
|                             |  |   |   | 一式  |           |                                  |
|                             |  |   |   |     |           | 交通誘導警備員B<br><br>12.5 人日          |
|                             |  |   |   |     |           |                                  |
| 直接工事費                       |  |   |   |     |           |                                  |
|                             |  |   |   |     | 6,353,177 |                                  |
| 共通仮設費(率分)                   |  |   |   |     |           |                                  |
|                             |  |   |   |     | 1,073,000 |                                  |
| 共通仮設費計                      |  |   |   |     |           |                                  |
|                             |  |   |   |     | 1,073,000 |                                  |
| 純工事費                        |  |   |   |     |           |                                  |
|                             |  |   |   |     | 7,426,177 |                                  |

07-実施-一般-0011-当初



# ＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |  | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額          | 備 | 考 |
|------------------|--|---|---|---|---|---|------------|---|---|
| 現場管理費（率分）        |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 2,610,000  |   |   |
| 現場管理費計           |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 2,610,000  |   |   |
| 工事原価             |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 10,036,177 |   |   |
| 工事原価計            |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 10,036,177 |   |   |
| 一般管理費等           |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 1,760,823  |   |   |
| 契約保証費            |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 3,000      |   |   |
| 一般管理費等計          |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 1,763,823  |   |   |
| 工事価格             |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 11,800,000 |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |            |   |   |

07-実施-一般-0011-当初

# ＊ ＊ 補償工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

| 費目・工種・施工名称・管理費区分                            | 数 | 量 | 単 位 | 金 額         | 備 考       |
|---|---|---|-----|-------------|-----------|
| ＊ ＊ 本体工事 ( 3 ) ＊ ＊ ( 緊自償 )                  |   |   |     |             |           |
| 道路維持  |   |   |     |             |           |
|   |   |   | 式   | 8, 443, 595 |           |
| 舗装工(夜間施工)<br>労務単価割増係数 a=1. 5                |   |   |     |             |           |
|   |   |   | 式   | 8, 443, 595 |           |
| 切削オーバーレイ工                                   |   |   |     |             |           |
|   |   |   | 式   | 8, 443, 595 |           |
| 切削オーバーレイ<br>平均切削深さ:, 舗設層数:, アスファルト材料種類(一層): |   |   |     |             |           |
|   |   |   | 一式  |             |           |
|   |   |   |     |             | 切削オーバーレイ  |
|   |   |   |     |             | 2, 310 m2 |
| 殻運搬(路面切削)<br>殻種別:                           |   |   |     |             |           |
|   |   |   | 一式  |             |           |
|   |   |   |     |             | 殻運搬(路面切削) |
|   |   |   |     |             | 115 m3    |
| 殻処分   |   |   |     |             |           |
|   |   |   | 一式  |             |           |

# ＊ ＊ 補償工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |  | 数 | 量 | 単 位 | 金 額     | 備 考                              |
|------------------|--|---|---|-----|---------|----------------------------------|
|                  |  |   |   |     |         | 廃材処理費<br>アスファルト舗装廃材<br><br>271 t |
|                  |  |   |   |     |         |                                  |
| 道路修繕             |  |   |   |     |         |                                  |
|                  |  |   |   | 式   | 990,726 |                                  |
| 区画線工             |  |   |   |     |         |                                  |
|                  |  |   |   | 式   | 491,926 |                                  |
| 区画線工             |  |   |   |     |         |                                  |
|                  |  |   |   | 式   | 491,926 |                                  |
| 区画線工             |  |   |   |     |         |                                  |
|                  |  |   |   | 式   | 491,926 |                                  |
| 溶融式区画線           |  |   |   |     |         |                                  |
|                  |  |   |   | 一式  |         |                                  |
|                  |  |   |   |     |         | 区画線設置<br><br>470 m               |
|                  |  |   |   |     |         |                                  |
|                  |  |   |   |     |         | 区画線設置<br><br>180 m               |
|                  |  |   |   |     |         |                                  |
|                  |  |   |   |     |         | 区画線設置<br><br>12 m                |
|                  |  |   |   |     |         |                                  |
|                  |  |   |   |     |         | 区画線設置<br><br>94 m                |
|                  |  |   |   |     |         |                                  |

# ＊ ＊ 補償工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

| 費目・工種・施工名称・管理費区分            |  | 数 | 量 | 単 位 | 金 額       | 備 考                       |
|-----------------------------|--|---|---|-----|-----------|---------------------------|
|                             |  |   |   |     |           | 区画線設置                     |
|                             |  |   |   |     |           |                           |
| 仮設工(夜間施工)<br>労務単価割増係数 a=1.5 |  |   |   |     |           | 78 m                      |
|                             |  |   |   | 式   | 498,800   |                           |
| 交通管理工                       |  |   |   |     |           |                           |
|                             |  |   |   | 式   | 498,800   |                           |
| 交通誘導警備員                     |  |   |   |     |           |                           |
|                             |  |   |   | 一式  |           |                           |
|                             |  |   |   |     |           | 交通誘導警備員B                  |
|                             |  |   |   |     |           |                           |
| 直接工事費                       |  |   |   |     |           | 20 人日                     |
|                             |  |   |   |     | 9,434,321 |                           |
| 運搬費                         |  |   |   |     |           |                           |
|                             |  |   |   | 式   | 142,000   |                           |
| 建設機械運搬費                     |  |   |   |     |           |                           |
|                             |  |   |   | 式   | 142,000   |                           |
|                             |  |   |   |     |           | 貨物自動車による運搬(1車1回)<br>往路、復路 |
|                             |  |   |   |     |           |                           |
|                             |  |   |   |     |           | 2 台                       |

07-実施-一般-0011-当初

# ＊ ＊ 補償工事費 ＊ ＊      内訳表

頁0-0013

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額        | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|------------|-----|
| 共通仮設費（率分）        |   |   |     |            |     |
|                  |   |   |     | 1,606,000  |     |
| 共通仮設費計           |   |   |     |            |     |
|                  |   |   |     | 1,748,000  |     |
| 純工事費             |   |   |     |            |     |
|                  |   |   |     | 11,182,321 |     |
| 現場管理費（率分）        |   |   |     |            |     |
|                  |   |   |     | 3,960,000  |     |
| 現場管理費計           |   |   |     |            |     |
|                  |   |   |     | 3,960,000  |     |
| 工事原価             |   |   |     |            |     |
|                  |   |   |     | 15,142,321 |     |
| 工事原価計            |   |   |     |            |     |
|                  |   |   |     | 15,142,321 |     |
| 一般管理費等           |   |   |     |            |     |
|                  |   |   |     | 2,670,679  |     |
| 契約保証費            |   |   |     |            |     |
|                  |   |   |     | 7,000      |     |

07-実施-一般-0011-当初

# ＊ ＊ 補償工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 |  | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額          | 備 | 考 |
|------------------|--|---|---|---|---|---|------------|---|---|
| 一般管理費等<br>計      |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 2,677,679  |   |   |
| 工事価格             |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   | 17,820,000 |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |            |   |   |
|                  |  |   |   |   |   |   |            |   |   |

07-実施-一般-0011-当初