

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
			式	8,636,481	
排水構造物工					
			式	6,756,000	
側溝工					
			式	6,756,000	
側溝蓋					
			一式		
					側溝上部改修工 補強金具タイプ路側タイプ 25 t 対応 規格 400型 L=2.0m 120 m
					蓋版
					120 枚
構造物撤去工					
			式	1,151,201	
構造物取壊し工					
			式	1,195,910	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
側溝横面切断断					
			一式		
					側溝横面切断工 ブレード挿入幅（壁厚）115mmを超え125mm以下
					240 m
					濁水運搬処理工 舗装版切断工濁水用
					1 式
運搬処理工					
			式	-44,709	
殻運搬					
			一式		
					積込(コンクリート殻)
					4 m3
					殻運搬
					4 m3
殻処分					
			一式		
					処分費(m3)
					4 m3

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
現場発生品運搬						
				一式		
						現場発生品及び支給品運搬
						5 t
						現場発生品及び支給品積込・荷卸
						5 t
						矢板・鋼管スクラップ° 控除
						5 t
仮設工						
				式	729,280	
交通管理工						
				式	729,280	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						43.0 人日
道路維持						
				式	259,853	

07-実施-一般-0009-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
道路清掃工					
			式	259,853	
排水施設清掃工					
			式	259,853	
側溝清掃(機械) 作業形態:					
			一式		
					側溝清掃(単独作業) 清掃作業
					285 m
					側溝清掃(単独作業) 移動
					25.7 km
					側溝蓋撤去・設置
					285 枚
					残土等処分 見積り 4,600円/m3
					8 m3
直接工事費					
				8,896,334	
共通仮設費 (率分)					
				1,471,000	

07-実施-一般-0009-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
共通仮設費計								
						1,471,000		
純工事費								
						10,367,334		
現場管理費（率分）								
						3,972,000		
現場管理費計								
						3,972,000		
工事原価								
						14,339,334		
工事原価計								
						14,339,334		
一般管理費等								
						3,075,666		
契約保証費								
						5,000		
一般管理費等計								
						3,080,666		

07-実施-一般-0009-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

[illegible]

07-实施-一般-0009-当初