

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁保全工事					
橋梁付属物工			式	9,724,708	
伸縮継手工			式	2,830,260	
鋼製伸縮継手補修			式	2,450,494	
			一式		
					鋼製伸縮装置補修
					8.4 m
					伸縮装置材料
					1 式
					現場発生品及び支給品積込・荷卸
					1.52 t
					現場発生品及び支給品運搬
					1.52 t

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					2 t
胸壁嵩上げ工					
			一式		
					コンクリート
					0.06 m3
					型枠
					0.8 m2
排水施設工					
			式	166,179	
水切り材設置					
			一式		
					橋梁用水切り材設置 接着剤固定式 床版下面
					39 m
橋梁用防護柵工					
			式	213,587	
防護柵あて板補修					
			一式		

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						アンカーボルト設置
						4 本 極小規模補修工事ガス切断切削仕上工 x/D<1/2 令和6年度版 橋梁補修補強工事積算の手引き
						2 m
						極小規模現場溶接工 x/D<1/2 令和6年度版 橋梁補修補強工事積算の手引き
						2 m
						現場発生品及び支給品積込・荷卸
						0.009 t
						現場発生品及び支給品運搬
						0.009 t
						矢板・鋼管スクラップ 控除
						0.009 t
橋梁補修工						
				式	285,060	
断面修復工						
				式	285,060	
左官工法						
				一式		

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						断面修復工(左官工法)
						1 構造物
						現場発生品及び支給品積込・荷卸
						0.15 t
						現場発生品及び支給品運搬
						0.15 t
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
						0.1 t
現場塗装工						
				式	4,716,268	
橋梁塗装工						
				式	4,716,268	
素地調整						
				一式		
						塗替塗装
						160 m2
						素地調整工 1種ケレン 循環式プラスチック工法 (低濃度PCB・鉛対応)(機械車載型)
						160 m2

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								研削材(グリット)及びケレンかす回収・積込工	
								160	m2
								桁フランジ各部面取り加工 R=2mm以上	
								158	m
								塗替塗装	
								160	m2
								塗替塗装	
								160	m2
								塗替塗装	
								160	m2
								塗替塗装	
								160	m2
								塗替塗装	
仮設工								160	m2
足場工					式		1,893,120		
補修用足場					式		804,120		
					一式				

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						主体足場(ハ イフ 吊足場)
						120 m2
						朝顔
						120 m2
						板張防護工
						120 m2
						シート張防護工
						120 m2
						ブ ラスト用養生シート工
						120 m2
鉛対応環境対策工						
				式	1,089,000	
鉛対応環境対策						
				一式		
						PCB等環境対策資機材
						1 式
直接工事費						
					9,724,708	

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
安全費						
				式	1,083,000	
鉛等呼吸保護具費						
				式	1,083,000	
						PCB等対応安全衛生保護具 1 式
技術管理費						
				式	137,250	
試験費						
				式	12,750	
						成分分析費 1 式
鉄筋探査						
				式	124,500	
						極小規模鉄筋探査工 x/D<1/2 下向き 令和6年度版 橋梁補修補強工事積算の手引き 0.1 m2
現場環境改善費						
				式	152,000	

07-実施-一般-0000-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
				3,836,000	
共通仮設費計					
				5,208,250	
純工事費					
				14,932,958	
現場管理費（率分）					
				7,616,000	
現場管理費計					
				7,616,000	
工事原価					
				22,548,958	
工事原価計					
				22,548,958	
一般管理費等					
				4,572,042	
契約保証費					
				9,000	

07-実施-一般-0000-当初



# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計									
							4,581,042		
工事価格									
							27,130,000		

07-実施-一般-0000-当初