

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁保全工事					
舗装工			式	65,143,190	
路面切削工			式	5,949,048	
			式	602,959	
					路面切削
					683 m2
					殻運搬(路面切削)
					41 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					96 t
橋面防水工					
			式	3,609,220	
橋面防水					
			一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						塗膜系防水
						683 m2
						床版排水パイプ設置工
						12 箇所
						床版排水パイプ 材料費
						1 式
						コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）
						12 孔
舗装打換え工						
				式	1,736,869	
表層						
				一式		
						表層（車道・路肩部）
						683 m2
区画線工						
				式	71,200	
区画線工						
				式	71,200	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
下部工及び地覆補修工					200 m
			式	3,898,490	
ひび割れ補修工					
			式	573,472	
充てん工法					
			一式		
					ひび割れ補修工(充てん工法)
低圧注入工法					1 構造物
			一式		
					ひび割れ補修工(低圧注入工法)
断面修復工					1 構造物
			式	273,922	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
左官工法					
			一式		
					断面修復工(左官工法)
					1 構造物
					殻運搬
					0.04 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					0.09 t
表面保護工					
			式	3,051,096	
表面含浸工					
			一式		
表面保護工(遮水系)					
			一式		
					下地処理工 サンダーケレン
					40 m2
					遮水系被覆工 プライマータフガード® 重防食CC-B使用同等品
					40 m2

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					遮水系被覆工 パテタフガード 重防食CC-B使用同等品
					40 m2
					遮水系被覆工 中塗り タフガード 重防食CC-B使用同等品
					40 m2
					遮水系被覆工 上塗り タフガード 重防食CC-B使用同等品
					40 m2
ゴム支承表面保護工					
			一式		
					下地処理工
					0.6 m2
					表面保護工 表面保護材170cc/m2HBコート(ソフトタイプ) 同等品
					0.6 m2
現場塗装工					
			式	42, 234, 287	
橋梁塗装工					
			式	42, 234, 287	
					桁部材各部の面取り加工 半径2R以上の曲面仕上げ R=2mm以上
					1, 174 m

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								塗替塗装	
								1, 860	m2
								塗替塗装	
								1, 860	m2
								塗替塗装	
								1, 860	m2
								塗替塗装	
								1, 860	m2
								塗替塗装	
								1, 860	m2
								塗替塗装	
								1, 860	m2
								塗替塗装	
								1, 860	m2
								現場発生品及び支給品運搬	
								74. 42	t
仮設工									
					式		12, 990, 165		
足場工									
					式		8, 621, 700		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
仮設足場工					
			一式		
					主体足場(ハ イ° 吊足場)
					800 m2
					中段足場
					800 m2
					朝顔
					800 m2
					板張防護工
					800 m2
					シート張防護工
					800 m2
					プラスチック用養生シート工
					800 m2
					鋼橋補修用足場工 橋脚回り足場 タイプ F
					50 m2
鉛対応環境対策工					
			式	1,350,120	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
鉛対応環境対策					
			一式		
					環境対策資機材
					1 式
交通管理工					
			式	3,018,345	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					181.5 人日
直接工事費					
				65,143,190	
運搬費					
			式	142,000	
建設機械運搬費					
			式	142,000	
					貨物自動車による運搬(1車1回)
					2 台

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
安全費						
				式	4,707,600	
鉛等呼吸保護具費						
				式	4,707,600	
						安全衛生保護具 1 式
技術管理費						
				式	124,500	
						極小規模鉄筋探查工 x/D<1/2 下向き 3 m2
現場環境改善費						
				式	633,000	
共通仮設費（ 率分）						
					12,220,000	
共通仮設費計						
					17,827,100	
純工事費						
					82,970,290	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（率分）								
						33,103,000		
現場管理費計								
						33,103,000		
工事原価								
						116,073,290		
工事原価計								
						116,073,290		
一般管理費等								
						18,642,710		
契約保証費								
						44,000		
一般管理費等計								
						18,686,710		
工事価格								
						134,760,000		

07-実施-一般-0000-当初