

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕 夜間施工 労務単価増係数a=1.5			式	7,678,525	
舗装工			式	7,297,767	
舗装打換え工			式	7,297,767	
舗装版切断			一式		
					舗装版切断
					89 m
舗装版破碎			一式		
					舗装版破碎
					533 m2
殻運搬			一式		

07-実施-一般-0006-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								殻運搬	59m3
殻処分									
				一式					
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	137t
掘削									
				一式					
								掘削	20m3
土砂等運搬									
				一式					
								土砂等運搬	20m3
整地									
				一式					
								整地	20m3

07-実施-一般-0006-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
下層路盤						
				一式		
						不陸整正
					533	m2
基層						
				一式		
						基層(車道・路肩部)
					533	m2
中間層						
				一式		
						中間層(車道・路肩部)
					533	m2
表層						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
					533	m2
区画線工						
				式	87,358	

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
区画線工					
			式	87,358	
溶融式区画線					
			一式		
					区画線設置
					150 m
					区画線設置
					38 m
仮設工					
			式	293,400	
交通管理工					
			式	293,400	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					12 人日
直接工事費					
				7,678,525	

07-実施-一般-0006-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
				1,746,000	
共通仮設費計					
				1,746,000	
純工事費					
				9,424,525	
現場管理費（率分）					
				4,389,000	
現場管理費計					
				4,389,000	
工事原価					
				13,813,525	
工事原価計					
				13,813,525	
一般管理費等					
				2,951,475	
契約保証費					
				5,000	

07-実施-一般-0006-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計									
							2,956,475		
工事価格									
							16,770,000		