

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕 黒埼1-221号線					
舗装工			式	7,739,220	
	1		式	3,720,464	
掘削工					
			式	809,310	
掘削					
			一式		
					掘削
					150 m3
					土砂等運搬
					150 m3
					残土処分費(m3)
					150 m3
舗装打換え工					
			式	2,101,670	

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					27 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					472 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					24 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					55 t
舗装版切断					
			一式		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								舗装版切断	
								190	m
舗装工 市道C断面									
					一式				
								不陸整正	
								470	m2
								下層路盤(車道・路肩部)	
								470	m2
								表層(車道・路肩部)	
								470	m2
民地内復旧									
					式		385,419		
民地内復旧 (Co)									
					一式				
								舗装版切断	
								78	m
								構造物とりこわし	
								6	m3

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						殻運搬
						6 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
						14 t
						下層路盤(歩道部)
						39 m2
						コンクリート
						6 m3
交通管理工						
				式	424,065	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						25.5 人日
排水構造物工						
		1		式	4,018,756	
作業土工						
				式	417,850	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
床掘り					
			一式		
					床掘り
					70 m3
					土砂等運搬
					10 m3
					残土処分費(m3)
					10 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					50 m3
構造物取壊し工					
			式	187,778	
コンクリート構造物取壊					
			一式		
					構造物とりこわし
					6 m3

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								殻運搬	
								6	m3
								廃材処理費	
								コンクリート殻廃材(鉄筋)	
								13	t
								構造物とりこわし	
								2	m3
								殻運搬	
								2	m3
								廃材処理費	
								コンクリート殻廃材(無筋)	
								4	t
側溝工									
					式		2,003,884		
プレキャストU型側溝									
					一式				
								U型側溝	
								126	m
								蓋版	
								Co	
								252	枚

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝 a300×c300mm
					32 m
					自由勾配側溝 a300×c400mm
					5 m
					自由勾配側溝(横断用) a300×c400mm
					8 m
					自由勾配側溝 a300×c500mm
					6 m
					蓋版 Co
					40 枚
					蓋版 Gr
					4 枚
					蓋版 横断用Gr
					4 枚
遠心ボックスカルバート					
			一式		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						鉄筋コンクリート台付管
						4 m
集水桝・マンホール工						
				式	536,080	
現場打ち集水桝						
				一式		
						現場打ち集水桝・街渠桝(本体) B600×L600×H600
						4 箇所
						現場打ち集水桝・街渠桝(本体) B600×L600×H700
						2 箇所
						蓋版 集水桝 Gr
						6 枚
水替工						
				式	74,924	
ポンプ排水						
				一式		
						据付・撤去工
						1 現場

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								ポンプ運転工	12.0 日
交通管理工									
					式		798,240		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	48.0 人日
直接工事費									
							7,739,220		
共通仮設費（率分）									
							1,170,000		
共通仮設費計									
							1,170,000		
純工事費									
							8,909,220		
現場管理費（率分）									
							3,370,000		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
現場管理費計					
				3,370,000	
工事原価					
				12,279,220	
工事原価計					
				12,279,220	
一般管理費等					
				2,637,780	
契約保証費					
				3,000	
一般管理費等計					
				2,640,780	
工事価格					
				14,920,000	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路修繕					
舗装工			式	91,725	
区画線工	1		式	91,725	
			式	66,780	区画線設置
交通管理工					180 m
交通誘導警備員			式	24,945	
			一式		交通誘導警備員B
直接工事費					1.5 人日
				91,725	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
				13,000	
共通仮設費計					
				13,000	
純工事費					
				104,725	
現場管理費（率分）					
				39,000	
現場管理費計					
				39,000	
工事原価					
				143,725	
工事原価計					
				143,725	
一般管理費等					
				25,275	
契約保証費					
				1,000	

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等 計									
							26,275		
工事価格									
							170,000		

07-実施-一般-0001-当初