

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕 黒埼1-352号線					
舗装工			式	6, 929, 963	
	1		式	3, 751, 732	
掘削工					
			式	755, 356	
掘削					
			一式		
					掘削
					140 m3
					土砂等運搬
					140 m3
					残土処分費
					140 m3
舗装打換え工					
			式	2, 271, 301	

07-実施一般-0174-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					21 m
					舗装版切断
					130 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					540 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					27 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					64 t

07-実施-一般-0174-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工 市道C断面					
			一式		
					不陸整正
					520 m2
					下層路盤(車道・路肩部)
					520 m2
					表層(車道・路肩部)
					520 m2
区画線工					
			式	237,013	
					区画線設置
					170 m
					区画線設置
					39 m
					区画線設置
					3 m
					区画線設置
					190 m

07-実施一般-0174-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
民地乗入復旧工					
			式	91,192	
A S舗装工					
			一式		
					舗装版切断
					22 m
					舗装版破碎
					11 m2
					殻運搬
					0.5 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					1 t
					下層路盤(歩道部)
					11 m2
					表層(歩道部)
					11 m2
C O舗装工					
			一式		

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								舗装版切断	
								3	m
								構造物とりこわし	
								0.2	m3
								殻運搬	
								0.2	m3
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	
								0.5	t
								下層路盤(歩道部)	
								2	m2
								コンクリート	
								0.2	m3
雑工 (すり付け工)									
					式		47,640		
すり付け工 (撤去)									
					一式				
								掘削	
								2	m3

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								土砂等運搬	
								2	m3
								残土処分費	
								2	m3
								舗装版破碎	
								9	m2
								殻運搬	
								0.5	m3
								廃材処理費	
								アスファルト舗装廃材	
								1	t
舗装工 市道C断面									
					一式				
								不陸整正	
								9	m2
								下層路盤(車道・路肩部)	
								9	m2
								表層(車道・路肩部)	
								9	m2

07-実施-一般-0174-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	349,230	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					21.0 人日
排水構造物工					
	1		式	3,178,231	
作業土工					
			式	599,320	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					100 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					80 m3

07-実施-一般-0174-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					10 m3
					残土処分費
					10 m3
側溝工					
			式	1,450,468	
プレキャストU型側溝					
			一式		
					U型側溝
					87 m
					U型側溝
					4 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版
					183 枚

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
側溝類撤去					
			一式		
					構造物とりこわし
					5 m3
					殻運搬
					5 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					12 t
					構造物とりこわし
					1 m3
					殻運搬
					1 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					3 t
自由勾配側溝					
			一式		
					自由勾配側溝 300×400
					4 m

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								自由勾配側溝 300×500	
								4	m
								自由勾配側溝 300×600	
								6	m
								自由勾配側溝 300×700	
								6	m
								自由勾配側溝 300×800	
								4	m
								自由勾配側溝 300×900	
								2	m
側溝蓋									
					一式				
								蓋版	
								20	枚
								蓋版	
								3	枚
管(函)渠型側溝									
					一式				

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						管(函)渠型側溝
集水桝・マンホール工						4 m
集水桝				式	168,972	
				一式		
						現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 新潟県標準図集 M1-B600×L600×H700 1 箇所
						現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 新潟県標準図集 M1-B600×L600×H1200 1 箇所
						蓋版 2 枚
路側防護柵工				式	217,120	
ガードレール				一式		
						防護柵撤去工(ガードレール撤去工) 46 m

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								防護柵設置工	
								46	m
水替工									
					式		68,836		
ポンプ排水									
					一式				
								ポンプ運転工	
								11	日
								据付・撤去工	
								1	現場
交通管理工									
					式		673,515		
交通誘導警備員									
					一式				
								交通誘導警備員B	
								40.5	人日
直接工事費									
							6,929,963		

07-実施-一般-0174-当初

# ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
				1,740,000	
共通仮設費計					
				1,740,000	
純工事費					
				8,669,963	
現場管理費（率分）					
				4,182,000	
現場管理費計					
				4,182,000	
工事原価					
				12,851,963	
工事原価計					
				12,851,963	
一般管理費等					
				2,743,037	
契約保証費					
				5,000	

07-実施-一般-0174-当初

＊＊ 本工事費 ＊＊ 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等計									
							2,748,037		
工事価格									
							15,600,000		