

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕 黒埼1-328号線（補助）					
舗装工			式	7,652,620	
	1		式	3,375,743	
掘削工					
			式	755,356	
掘削					
			一式		
					掘削
					140 m3
					土砂等運搬
					140 m3
					残土処分費(m3)
					140 m3
舗装打換え工					
			式	1,810,406	

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
					18 m
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					430 m2
殻運搬					
			一式		
					殻運搬
					22 m3
殻処分					
			一式		
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					51 t
舗装工 市道C断面					
			一式		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								不陸整正	
								436	m2
								下層路盤(車道・路肩部)	
								436	m2
								表層(車道・路肩部)	
								436	m2
区画線工									
					式		3,590		
								区画線設置	
								5	m
民地乗入復旧工									
					式		407,271		
舗装工 インターロッキングブロック乗入箇所									
					一式				
								下層路盤(歩道部)	
								14	m2
								インターロッキングブロック撤去	
								14	m2

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
舗装工 コンクリート乗り入れ					
			一式		
					舗装版切断
					65 m
					構造物とりこわし
					5 m3
					殻運搬
					5 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
					11 t
					下層路盤(歩道部)
					32 m2
					コンクリート
					5 m3
舗装工 砕石乗り入れ					
			一式		
					下層路盤(歩道部)
					6 m2

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
交通管理工					
			式	399,120	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					24 人日
排水構造物工					
	1		式	4,276,877	
作業土工					
			式	610,890	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					90 m3
埋戻し					
			一式		
					埋戻し
					70 m3

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					20 m3
					残土処分費 (m3)
					20 m3
側溝工					
			式	2,669,581	
プレキャストU型側溝					
			一式		
					U型側溝 PU3-300A
					66 m
側溝蓋					
			一式		
					蓋版 PU3-300A コンクリート蓋
					125 枚
					蓋版 グレーチング 蓋
					7 枚

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
管(函)渠型側溝					
			一式		
					管(函)渠型側溝
					5 m
					型枠
					0.9 m2
					コンクリート
					0.3 m3
プレキャスト側溝撤去・蓋撤去					
			一式		
					構造物とりこわし
					13 m3
					殻運搬
					13 m3
					廃材処理費 コンクリート殻廃材(鉄筋)
					33 t
自由勾配側溝					
			一式		

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						自由勾配側溝 B300×H300
						50 m
						自由勾配側溝 B300×H400
						57 m
						自由勾配側溝 B300×H500
						3 m
側溝蓋						
				一式		
						蓋版 コンクリート蓋
						99 枚
						蓋版 グレーチング 蓋
						11 枚
構造物取壊し工						
				式	122,355	
舗装版切断						
				一式		
						舗装版切断
						176 m

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
集水桝・マンホール工					
			式	31,920	
プレキャスト集水桝					
			一式		
					プレキャスト集水桝
					2 基
水替工					
			式	68,836	
ポンプ排水					
			一式		
					ポンプ運転工
					11 日
					据付・撤去工
					1 現場
交通管理工					
			式	773,295	
交通誘導警備員					
			一式		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								交通誘導警備員B 46.5 人日	
直接工事費									
							7,652,620		
共通仮設費（率分）									
							1,156,000		
共通仮設費計									
							1,156,000		
純工事費									
							8,808,620		
現場管理費（率分）									
							3,328,000		
現場管理費計									
							3,328,000		
工事原価									
							12,136,620		
工事原価計									
							12,136,620		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
一般管理費等									
							2,600,380		
契約保証費									
							3,000		
一般管理費等計									
							2,603,380		
工事価格									
							14,740,000		

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路修繕 黒埼1-328号線（単独）					
			式	111,484	
舗装工					
	1		式	111,484	
区画線工					
			式	86,539	
					区画線設置
					173 m
					区画線設置
					27 m
交通管理工					
			式	24,945	
交通誘導警備員					
			一式		
					交通誘導警備員B
					1.5 人日

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
							111,484		
共通仮設費（率分）									
							17,000		
共通仮設費計									
							17,000		
純工事費									
							128,484		
現場管理費（率分）									
							49,000		
現場管理費計									
							49,000		
工事原価									
							177,484		
工事原価計									
							177,484		
一般管理費等									
							31,516		

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
契約保証費						
					1,000	
一般管理費等計						
					32,516	
工事価格						
					210,000	

07-実施-一般-0001-当初