

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------|---|---|-----|------------|-----------|
| ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ | | | | | |
| 道路修繕 黒埼1-385号線 | | | | | |
| 舗装工 | | | 式 | 18,848,269 | |
| | 1 | | 式 | 11,689,410 | |
| 掘削工 | | | | | |
| | | | 式 | 1,799,292 | |
| 掘削 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 掘削 |
| | | | | | 330 m3 |
| | | | | | 土砂等運搬 |
| | | | | | 330 m3 |
| | | | | | 残土処分費(m3) |
| | | | | | 330 m3 |
| 舗装打換え工 | | | | | |
| | | | 式 | 7,011,672 | |

07-実施一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|-----|---------------------|
| 舗装版切断 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 舗装版切断 |
| | | | | | |
| | | | | | 260 m |
| 舗装版破碎 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 舗装版破碎 |
| | | | | | |
| | | | | | 890 m2 |
| 殻運搬 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 殻運搬 |
| | | | | | |
| | | | | | 44 m3 |
| 殻処分 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 廃材処理費 アスファルト舗装廃材 |
| | | | | | |
| | | | | | 104 t |
| 舗装工 市道C断面 | | | | | |
| | | | 一式 | | |

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|--|---|---|-----|---------|-----------------|
| | | | | | | 不陸整正 |
| | | | | | | 885 m2 |
| | | | | | | 下層路盤(車道・路肩部) |
| | | | | | | 885 m2 |
| | | | | | | 表層(車道・路肩部) |
| | | | | | | 885 m2 |
| 舗装工 歩道 I LB | | | | | | |
| | | | | 一式 | | |
| | | | | | | 下層路盤(歩道部) |
| | | | | | | 580 m2 |
| | | | | | | 下層路盤(歩道部) |
| | | | | | | 580 m2 |
| | | | | | | インターロッキングブロック撤去 |
| | | | | | | 580 m2 |
| 区画線工 | | | | | | |
| | | | | 式 | 200,404 | |
| | | | | | | 区画線設置 |
| | | | | | | 340 m |

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------|--|---|---|-----|---------|-----------------|
| | | | | | | 区画線設置 中央線 |
| | | | | | | 28 m |
| | | | | | | 区画線設置 横断歩道 |
| | | | | | | 30 m |
| | | | | | | 区画線設置 導流帯 |
| | | | | | | 46 m |
| 小型標識工 | | | | | | |
| | | | | 式 | 726,000 | |
| 標識柱 | | | | | | |
| | | | | 一式 | | |
| 民地乗入復旧工 | | | | | | |
| | | | | 式 | 629,957 | |
| 舗装工 I LB 乗入箇所 I 種 | | | | | | |
| | | | | 一式 | | |
| | | | | | | 下層路盤(歩道部) |
| | | | | | | 3 m2 |
| | | | | | | インターロッキングブロック撤去 |
| | | | | | | 3 m2 |

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|-----|---------------------|
| 舗装工 As乗り入れ I 種 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 舗装版切断 |
| | | | | | 60 m |
| | | | | | 舗装版破碎 |
| | | | | | 30 m2 |
| | | | | | 殻運搬 |
| | | | | | 1 m3 |
| | | | | | 廃材処理費 アスファルト舗装廃材 |
| | | | | | 4 t |
| | | | | | 下層路盤(歩道部) |
| | | | | | 30 m2 |
| | | | | | 表層(歩道部) |
| | | | | | 30 m2 |
| 舗装工 Co乗り入れ I 種 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 舗装版切断 |
| | | | | | 85 m |

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|------------------|--|---|---|---|----|-----------|---|----------|----|
| | | | | | | | | 構造物とりこわし | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 6 | m3 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 6 | m3 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 15 | t |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 43 | m2 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 6 | m3 |
| | | | | | | | | | |
| 舗装工 砕石乗り入れ | | | | | | | | | |
| | | | | | 一式 | | | | |
| | | | | | | | | 4 | m2 |
| | | | | | | | | | |
| 交通管理工 | | | | | | | | | |
| | | | | | 式 | 1,322,085 | | | |
| 交通誘導警備員 | | | | | | | | | |
| | | | | | 一式 | | | | |

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|-----------|-------------------------|
| | | | | | 交通誘導警備員B 79.5 人日 |
| | | | | | |
| 排水構造物工 | | | | | |
| | 1 | | 式 | 7,158,859 | |
| 作業土工 | | | | | |
| | | | 式 | 757,840 | |
| 床掘り | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 床掘り 120 m3 |
| | | | | | |
| 埋戻し | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 埋戻し 90 m3 |
| | | | | | |
| 土砂等運搬 | | | | | |
| | | | 一式 | | |
| | | | | | 土砂等運搬 20 m3 |
| | | | | | |

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|--|---|---|-----|-----------|--------------------|
| | | | | | | 残土処分費(m3) |
| | | | | | | 20 m3 |
| 側溝工 | | | | | | |
| | | | | 式 | 4,316,680 | |
| プレキャストU型側溝 | | | | | | |
| | | | | 一式 | | |
| | | | | | | U型側溝 PU2-300A |
| | | | | | | 228 m |
| | | | | | | コンクリート 埋戻しCo |
| | | | | | | 1 m3 |
| 側溝蓋 | | | | | | |
| | | | | 一式 | | |
| | | | | | | 蓋版 PU2-300A Co蓋 |
| | | | | | | 434 枚 |
| | | | | | | 蓋版 PU2-300A Gr蓋 |
| | | | | | | 23 枚 |
| L形側溝撤去 | | | | | | |
| | | | | 一式 | | |

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|------------------|--|---|---|---|----|---|---------|---|----|
| | | | | | | | | 歩車道境界ブロック撤去 | |
| | | | | | | | | 240 | m |
| | | | | | | | | 構造物とりこわし | |
| | | | | | | | | 19 | m3 |
| | | | | | | | | 殻運搬 | |
| | | | | | | | | 19 | m3 |
| | | | | | | | | 廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋) | |
| | | | | | | | | 45 | t |
| L形側溝 | | | | | | | | | |
| | | | | | 一式 | | | | |
| | | | | | | | | 境界ブロック組合せL型側溝(PL4)(エブロン500) エブロン幅500、ブロック再利用 | |
| | | | | | | | | 240 | m |
| | | | | | | | | 暗渠排水管 | |
| | | | | | | | | 78 | m |
| 植栽帯 | | | | | | | | | |
| | | | | | 式 | | 387,990 | | |
| | | | | | | | | 地先境界ブロック | |
| | | | | | | | | 81 | m |

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|--|---|---|-----|------------|-------------|
| | | | | | | 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 |
| | | | | | | |
| 水替工 | | | | | | 81 m |
| | | | | 式 | 74,924 | |
| ポンﾌﾟ排水 | | | | | | |
| | | | | 一式 | | |
| | | | | | | ポンﾌﾟ運転工 |
| | | | | | | |
| | | | | | | 12 日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | 据付・撤去工 |
| | | | | | | |
| 交通管理工 | | | | | | 1 現場 |
| | | | | | | |
| | | | | 式 | 1,621,425 | |
| | | | | | | |
| 交通誘導警備員 | | | | | | |
| | | | | 一式 | | |
| | | | | | | 交通誘導警備員B |
| | | | | | | |
| 直接工事費 | | | | | | 97.5 人日 |
| | | | | | | |
| | | | | | 18,848,269 | |

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | 数 | 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|---|---|-----|------------|-----|
| 共通仮設費（率分） | | | | | |
| | | | | 3,875,000 | |
| 共通仮設費計 | | | | | |
| | | | | 3,875,000 | |
| 純工事費 | | | | | |
| | | | | 22,723,269 | |
| 現場管理費（率分） | | | | | |
| | | | | 9,360,000 | |
| 現場管理費計 | | | | | |
| | | | | 9,360,000 | |
| 工事原価 | | | | | |
| | | | | 32,083,269 | |
| 工事原価計 | | | | | |
| | | | | 32,083,269 | |
| 一般管理費等 | | | | | |
| | | | | 6,254,731 | |
| 契約保証費 | | | | | |
| | | | | 12,000 | |

07-実施-一般-0001-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

| 費目・工種・施工名称・管理費区分 | | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|------------------|--|---|---|---|---|---|------------|---|---|
| 一般管理費等計 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 6,266,731 | | |
| 工事価格 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 38,350,000 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

07-実施-一般-0001-当初