

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕					
道路土工			式	4, 476, 198	
掘削工			式	843, 859	
掘削			式	97, 760	
			一式		
残土処理工					掘削
土砂等運搬					80 m3
			式	653, 120	
			一式		
					土砂等運搬
					80 m3

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
作業土工					
			式	19,503	
床掘り					
			一式		
					床掘り
					9 m3
残土処理工					
			式	73,476	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					9 m3
排水構造物工					
			式	1,323,960	
側溝工					
			式	1,323,960	
L型側溝					
			一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
					プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)
構造物撤去工					165 m
			式	348,856	
舗装打換え工					
			式	348,856	
舗装版切断					
			一式		
					舗装版切断
舗装版破碎					170 m
			一式		
					舗装版破碎
殻運搬					257 m2
			一式		
					殻運搬
					13 m3

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						廃材処理費 アスファルト舗装廃材 30 t
舗装工	C断面					
				式	853,471	
舗装工	C断面					
				式	853,471	
整地						
				一式		
						不陸整正 257 m2
下層路盤						
				一式		
						下層路盤(車道・路肩部) 257 m2
表層						
				一式		
						表層(車道・路肩部) 257 m2

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
すり付け工					
			式	20,364	
掘削工					
			式	7,508	
掘削					
			一式		
					掘削
					0.8 m3
					土砂等運搬
					0.8 m3
舗装打換え工					
			式	2,894	
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					3 m2
殻運搬					
			一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						殻運搬
						0.2 m3
						廃材処理費
						アスファルト舗装廃材
舗装工	C断面					0.5 t
				式	9,962	
整地						
				一式		
						不陸整正
						3 m2
下層路盤						
				一式		
						下層路盤(車道・路肩部)
						3 m2
表層						
				一式		
						表層(車道・路肩部)
						3 m2

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
民地復旧工					
			式	287,448	
掘削工					
			式	2,444	
掘削					
			一式		
					掘削
					2 m3
残土処理工					
			式	16,328	
土砂等運搬					
			一式		
					土砂等運搬
					2 m3
舗装打換え工					
			式	121,088	
舗装版切断					
			一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								舗装版切断	
								23	m
舗装版破碎									
					一式				
								舗装版破碎	
								12	m2
								殻運搬	
								0.6	m3
								廃材処理費 アスファルト舗装廃材	
								1	t
コンクリート構造物取壊									
					一式				
								舗装版切断	
								40	m
								構造物とりこわし	
								3	m3
								殻運搬	
								3	m3

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
								廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	
舗装工 乗入 I 種								7	t
アスファルト					式		147,588		
					一式				
								下層路盤(歩道部)	
								12	m2
								表層(歩道部)	
コンクリート								12	m2
					一式				
								下層路盤(歩道部)	
								20	m2
								コンクリート	
碎石舗装								3	m3
					一式				

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						下層路盤(歩道部)
仮設工						9 m2
				式	798,240	
交通管理工						
				式	798,240	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
直接工事費						48 人日
					4,476,198	
共通仮設費 (率分)						
					1,086,000	
共通仮設費計						
					1,086,000	
純工事費						
					5,562,198	

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
現場管理費（率分）									
							2,644,000		
現場管理費計									
							2,644,000		
工事原価									
							8,206,198		
工事原価計									
							8,206,198		
一般管理費等									
							1,761,802		
契約保証費									
							2,000		
一般管理費等計									
							1,763,802		
工事価格									
							9,970,000		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
＊ ＊附帯工事費＊ ＊					
道路修繕（単独）			式	267,655	
排水構造物工			式	99,494	
作業土工			式	36,294	
床掘り			一式		
埋戻し			一式		床掘り
					6 m3
集水桝・マンホール工			式	63,200	

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単 位	金 額	備 考
プレキャスト集水桧 桧規格:					
			一式		
					プレキャスト集水桧
					5 基
民地復旧工					
			式	85,370	
舗装打換え工					
			式	22,340	
舗装版破碎					
			一式		
					舗装版破碎
					8 m2
					殻運搬
					0.4 m3
					廃材処理費 アスファルト舗装廃材
					0.9 t
コンクリート構造物取壊					
			一式		

07-実施-一般-0000-当初

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						構造物とりこわし
						1 m3
						殻運搬
						1 m3
						廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)
						3 t
舗装工 乗入 I 種						
				式	63,030	
アスファルト						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
						8 m2
						表層(歩道部)
						8 m2
コンクリート						
				一式		
						下層路盤(歩道部)
						10 m2

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単 位	金 額	備 考
						コンクリート
						1 m3
仮設工						
				式	82,791	
水替工						
				式	7,956	
ポンプ排水						
				一式		
						据付・撤去工
						1 現場
						ポンプ運転工
						1 日
交通管理工						
				式	74,835	
交通誘導警備員						
				一式		
						交通誘導警備員B
						4.5 人日

＊ ＊附帯工事費＊ ＊ 内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称・管理費区分		数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
							267,655		
共通仮設費（率分）									
							69,000		
共通仮設費計									
							69,000		
純工事費									
							336,655		
現場管理費（率分）									
							168,000		
現場管理費計									
							168,000		
工事原価									
							504,655		
工事原価計									
							504,655		
一般管理費等									
							104,345		

07-実施-一般-0000-当初

＊＊附帯工事費＊＊
 内訳表

費目・工種・施工名称・管理費区分	数	量	単	位	金	額	備	考
契約保証費								
一般管理費等計						1,000		
工事価格						105,345		
						610,000		